



ANDRZEJ OLSZOWSKI A14
USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
 tel. (18) 353 72 13
 693 333 422
a14projekty@gmail.com

Nr i nazwa elementu projektu budowlanego:	P R Z E D M I A R R O B Ó T		
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Wykonanie miejsca postojowego pojazdów na działce ewidencyjnej nr 1792/3 w Gminie Kamienica, obrębie ewidencyjnym Szczawa, w oddziale leśnym nr 246a i 246d, w Leśnictwie Gorc <i>W ramach zamówienia pn.: „Wykonanie projektu miejsca postojowego pojazdów „Berkówka” w miejscowości Szczawa”</i> BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA		
Adres inwestycji:	Województwo: małopolskie Powiat: limanowski Jednostka ewidencyjna: 120705_2, Kamienica Obręb: 120705_2.0002, Szczawa		
Działki inwestycyjne:	1792/3		
Kategoria obiektu budowlanego:	XXII – parkingi, XXVI – sieci		
Dane inwestora:	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa		
Funkcja/specjalność:	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień:	Pieczątka i podpis:	Data:
Projektant specjalność elektryczna	mgr inż. Henryk MRÓWKA UAN-2-8346-171/87		07.2023
		Nr egzemplarza:	1

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Demontaż linii nN		
1. 1.	KNNR 00-09-0901-0800	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1. 2.	KNNR 00-09-0901-1100	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1. 3.	KNNR 00-09-0902-0700	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1. 4.	KNNR 00-09-0903-0400	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom [0.0720]	0.0720
		Jm. km Razem:	0.0720
1. 5.	KNNR 00-09-1002-0600	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1. 6.	KNNR 00-09-1005-0300	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku [1.0000]	1.0000
		Jm. kpl. Razem:	1.0000
1. 7.	KNNR 00-09-0101-0600	Demontaż szafy [1.0000]	1.0000
		Jm. kpl. Razem:	1.0000
2.	Element: Montaż linii nN		
2. 1.	KNNR 00-05-0901-0200	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami [1.0000]	1.0000
		Jm. słup Razem:	1.0000
2. 2.	KNNR 00-05-0902-0200	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
2. 3.	KNNR 00-05-0907-0600	Układanie uziomów w rowach kablowych [22.0000]	22.0000
		Jm. m Razem:	22.0000
2. 4.	KNNR 00-05-0907-0500	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III [12.0000]	12.0000
		Jm. m Razem:	12.0000
2. 5.	KNNR 00-05-0906-0300	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [3.0000]	3.0000
		Jm. szt. Razem:	3.0000
2. 6.	KNNR 00-05-1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
2. 7.	KNNR 00-05-1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa z demontażu [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
2. 8.	KNNR 00-05-0103-0300	Rury winidurkowe - RL 37 [12.0000]	12.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m	Razem:	12.0000
2. 9.	KNNR 00-05-0203-0300	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur - AsXSn 2x16 i YKY 3x2,5 [16.0000]		16.0000
		Jm. m	Razem:	16.0000
2.10.	KNNR 00-05-0401-0100	Montaż szafy z demontażu [1.0000]		1.0000
		Jm. kpl.	Razem:	1.0000
3.	Element: Dokumentacja powykonawcza oraz geodezja			
3. 1.	ANALIZA WŁASNA	Dokumentacja powykonawcza oraz geodezja [1.0000]		1.0000
		Jm. kpl.	Razem:	1.0000