

Przedmiar robót CON - 26-06-2020

Obiekt	Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja na terenie działek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo ROBOTY BUDOWLANE - PZT
Kod CPV	
Budowa	woj. pomorskie, powiat starogardzki jedn. ewid. Zblewo 221313_2, obr. ewid. 0016 Zblewo, dz. nr 1458, 398/5 i 398/7
Inwestor	Gmina Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo
Wykonawca	AProjekt Biuro Projektowe mgr inż. Agnieszka Pazdyk ul. Okrężna 23 89-600 Chojnice
Biuro kosztorysowe	Centrum Obsługi Kosztorysowej ul. Powstańców Warszawy 1/14b 85-681 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Bydgoszcz czerwiec 2020 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja na terenie działek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo ROBOTY BUDOWLANE - PZT

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
1.1. Ogrodzenie i plac zabaw					
1	Kalkulacja indywidualna		Ogrodzenie panelowe o wys. 156cm. Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe 30x50cm z betonu B10 zagłębione 100-120cm poniżej terenu. Fundamenty pod podmurówkę szerokości 30cm wykonać z betonu B10, zagłębione 40cm poniżej terenu. Słupki z kształownika prostokątnego 60x40mm, zamkniętego od góry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu max 2590mm. Słupki należy zabetonować w fundamencie. Słupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie . Panele zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych fi 5mm w rozstawie 50x200mm. Panele wysokości 1560mm z 4 podłużnymi przetłoczeniami. Szerokość paneli 2500mm malowane.proszkowo.Obejmy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe.355,0mb - (5,0+1,50m*3)	m	345,50
2	Kalkulacja indywidualna		Brama wykonana na zamówienie z elementów stalowych, otwierana automatycznie, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe. Brama o długości 5,0m	szt	1,00
3	Kalkulacja indywidualna		Furtka wykonana na zamówienie z elementów stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe.Furtka o szerokości 1,5m	szt	3,00
4	Kalkulacja indywidualna		Balustrada ze stali nierdzewnej o wys.: 1,10mMocowanie elementów stalowych za pomocą nierdzewnych kotew wklejanych w nawiercane otwory. Pod balustrady fundament żelbetowy z betonu B20 szer. 30cm, posadowiony 100-120 cm poniżej terenu. Poręcz i słupki balustrady ze stali nierdzewnej z rur fi 40 . Poręcz należy zamocować na wysokości 110cm. Wypełnienie pionowe balustrady z prętów ze stali nierdzewnej fi 10 co 12 cm.	m	17,00
5	Kalkulacja indywidualna		Plac zabaw dla dzieci . Wyposażenie w atestowane elementy zabawowe. Wykładzina bezpieczna i krawężniki atestowane z elementów gumowych.	kpl.	1,00

Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja na terenie działek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo ROBOTY BUDOWLANE - PZT

Nr	Opis robót
1.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1.	Ogrodzenie i plac zabaw