


Oznaczenie obwodu	7	8	9	10	11	12	13	14
Opis	Wyłącznik różnicowoprądowy	Nagrzewnica N1	Nagrzewnica N2	Nagrzewnica N3	Destryfikator D1	Destryfikator D2	Centrala MD-2.Z	Sterownik komory mieszania nagrzewnicy gazowej ST-100
Typ kabla	-	N2XH-J-3x2,5	N2XH-J-3x2,5	N2XH-J-3x2,5	N2XH-J-3x1,5	N2XH-J-3x1,5	N2XH-J-3x1,5	N2XH-J-3x1,5
Moc	-	0,5	0,5	0,5	0,36	0,36	0,1	0,1
UWAGI	Projekt montaż w 3 rzędzie w miejsce istniejących odpływów na wentylację i w rezerwie miejsca	Projekt montaż w 3 rzędzie w miejsce istniejących odpływów na wentylację i w rezerwie miejsca	Projekt montaż w 3 rzędzie w miejsce istniejących odpływów na wentylację i w rezerwie miejsca	Projekt montaż w 3 rzędzie w miejsce istniejących odpływów na wentylację i w rezerwie miejsca	Projekt montaż w 3 rzędzie w miejsce istniejących odpływów na wentylację i w rezerwie miejsca	Projekt montaż w 3 rzędzie w miejsce istniejących odpływów na wentylację i w rezerwie miejsca	Projekt montaż w 1 rzędzie w istniejącej rezerwie miejsca	Projekt montaż w 1 rzędzie w istniejącej rezerwie miejsca



PROJEKT BUDOWLANY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12		
	Temat:	PRZEBUDOWA BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU NAMIOTOWYM ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROŚNIE"		
	Inwestor:	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a , 38-400 Krosno		Rok 2019
	Adres obiektu:	ul. Decowskiego 9; 38-401 Krosno		SKALA 1:100
	Temat rysunku:	Tablica hali sportowej TH - przebudowa.		
	Branża:	elektryczna	Podpis:	NR RYS.
	Projektant:	mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność instalacje elektryczne (opr. Nr PDK/0136/PWOE/04)		E2 ark. 2/2
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Penar specjalność instalacje elektryczne (opr. Nr PDK/0016/PWOE/15)			