


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

N1	NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU HANSEGRAND
	miat kamienny / gr. 3cm
	kruszywo łamane (frakcja 0-8mm) / gr. 5cm
	podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznią stabilizowaną mechanicznie (frakcja 0-31,5mm) / 15cm
	geowłóknina
	grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

PRZEKRÓJ TYPOWY



INWESTOR		
Gmina Koneck Lubańskiego 11; 87-702 Koneck		
PROJEKTANT	KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:
Rewitalizacja i zagospodarowanie - remont wraz z budową obiektów małej architektury na terenie zabytkowego parku krajobrazowego wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Straszewo na działce nr 336/3, 336/5, 336/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Straszewo, gmina Koneck		
Tytuł rysunku		
PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ		
DATA WYDANIA		12.07.2024r.
NR RYSUNKU		2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).		SKALA 1:10
NR STRONY		