



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.05.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 10/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy budynku nr 7/1887 w celu dostosowania lokalu apteki zakładowej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ do obowiązujących przepisów – etap 2.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3

1. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wyłączył w całości dostawę wyposażenia obiektu. Czy słuzy materiałowe o wym. 600x600x450 są składnikiem wyposażenia i nie należy ich uwzględniać w cenie ofertowej?

Odp. Słuzy materiałowe stanowią element stolarki okiennej i są objęte niniejszym zamówieniem.

2. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wyłączył dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. Według opisu technicznego do Projektu Wykonawczego w branży architektonicznej, pkt 9.8. "Stolarka...", ppkt 3. "Stolarka drzwiowa wewnętrzna..." pojęcie stolarki drzwiowej wewnętrznej obejmuje drzwi aluminiowe, drzwi do pomieszczeń typu boks aseptyczny i słuzy, drzwi techniczne i drzwi wewnętrzne. Czy Zamawiający podtrzymuje zakres wyłączenia zgodne z powyższym opisem?

Odp. Wyłączona z zakresu jest stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna tj. wszelkie drzwi wewnętrzne drewniane, aluminiowe, stalowe itp.

3. Mając na uwadze wyłączenie z zakresu stolarki drzwiowej wewnętrznej obejmującą ślusarkę aluminiową, czy Zamawiający również wyłącza z zakresu ścianki aluminiowe przeszklone, ścianki aluminiowe przeszklone Ei60 jak i okna wewnętrzne?

Odp. Wyłączona z zakresu jest stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna tj. drzwi wewnętrzne drewniane, aluminiowe, stalowe itp. Nie dotyczy to ścianek, fasady, okien i innych elementów nie będących drzwiami.

4. W zestawieniu stolarki (rys. 38) poz. O16 obrazuje przepust podawczy. Czy powyższy przepust jest tożsamy ze słuza materiałową wskazaną w projekcie technologii m.in. w karcie wykończenia pomieszczenia nr 1.03 (śluza podawcza) jako wyposażenie? Analogicznie do pytania nr 1 - Czy powyższy przepust jest wyłączony z przedmiotu zamówienia?

Odp. Wyłączona z zakresu jest stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna. Przepusty podawcze stanowią element stolarki okiennej, będącej w zakresie zamówienia.

Są to te same elementy, wymienione w zestawieniu stolarki (rys.38) oraz kartach technologicznych pomieszczeń. Przepusty podawcze jako element stolarki okiennej, stanowią element zamówienia w ramach niniejszego postępowania.

5. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wyłączył dźwig zewnętrzny. Opis techniczny projektu wykonawczego branży architektonicznej w pkt 4.1.8 wskazuje 2 rodzaje

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

dźwigów zewnętrznych - platforma typu liftboy oraz dźwig zewnętrzny. Dodatkowo w pkt 6.2. opisu technicznego znajduje się zapis o zewnętrznym dźwigu na potrzeby transportu osób i leków. Przedmiar robót budowlanych w pkt 267 zawiera dostawę i montaż podnośnika. Wykonawca prosi o doprecyzowanie wyłączenia w zakresie dźwigu zewnętrznego.

Odp. Podnośniki zewnętrzne, zgodnie z zapisami pkt. 4.1.8 obejmują dwa podnośniki : zewnętrzny typu liftboy od strony południowej oraz podnośnik dla niepełnosprawnych w łączniku komunikacyjnym. Są one objęte zakresem zamówienia. Zewnętrzny dźwig, objęty odrębnym opracowaniem projektowym, stanowiący dźwig osobowo-towarowy w szybie windowym przeszklonym nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.

KOMENDANT

[Signature]
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82