

PRZEDMIAR ROBÓT OSW-01-001

CPV:
Budowa: Wymiana opraw oświetlenia drogowego w Czarnkowie
Obiekt:
Rodzaj robót:
Lokalizacja:

PRZEDMIAR OSW-01-001				Strona 1		07-08-2024	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ		
1	Ulica Woniecka oprawy drogowe						
1.1	Demontaż						
1.1	1	KSNR S009-10-05-03-00	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrzna na słupie/wysięgniku	kmpl	27,000		
1.1	2	KSNR S009-10-06-06-00	Demontaż tabliczki słupowej bezpiecznikowej	szt	27,000		
1.1	3	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego - analogia demontaż okablowania w słupie	metr	229,500		
1.2	Montaż						
1.2	1	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego	metr	229,500		
1.2	2	KNNR N005-07-26-05-10	Zarobienie na suchu końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm²	szt	27,000		
1.2	3	KNR 510-10-05-01-00	Montaż oprawy led	szt	27,000		
1.2	4	KNR 510-10-01-04-00	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	27,000		
2	Ulica Woniecka oprawy stylizowane						
2.1	Demontaż						
2.1	2	KSNR S009-10-05-03-00	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrzna na słupie/wysięgniku	kmpl	21,000		
2.1	3	KSNR S009-10-06-06-00	Demontaż tabliczki słupowej bezpiecznikowej	szt	21,000		
2.1	5	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego - analogia demontaż okablowania w słupie	metr	178,500		
2.2	Montaż						
2.2	1	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego	metr	178,500		
2.2	2	KNNR N005-07-26-05-10	Zarobienie na suchu końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm²	szt	21,000		
2.2	3	KNR 510-10-05-01-00	Montaż oprawy led	szt	21,000		
2.2	4	KNR 510-10-01-04-00	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	21,000		
3	Ulica Rolna oprawy drogowe						
3.1	Demontaż						
3.1	1	KSNR S009-10-05-03-00	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrzna na słupie/wysięgniku	kmpl	14,000		
3.1	2	KSNR S009-10-06-06-00	Demontaż tabliczki słupowej bezpiecznikowej	szt	14,000		
3.1	4	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego - analogia demontaż okablowania w słupie	metr	119,000		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.2	Montaż				
3.2	1	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego	metr	119,000
3.2	2	KNNR N005-07-26-05-10	Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm²	szt	14,000
3.2	3	KNR 510-10-05-01-00	Montaż oprawy led	szt	14,000
3.2	4	KNR 510-10-01-04-00	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	14,000
4	Ulica Poznańska oprawy drogowe				
4.1	Demontaż				
4.1	2	KSNR S009-10-05-03-00	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrzn na słupie/wysięgniku	kmpł	14,000
4.1	3	KSNR S009-10-06-06-00	Demontaż tabliczki słupowej bezpiecznikowej	szt	14,000
4.1	5	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego - analogia demontaż okablowania w słupie	metr	119,000
4.2	Montaż				
4.2	1	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego	metr	119,000
4.2	2	KNNR N005-07-26-05-10	Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm²	szt	14,000
4.2	3	KNR 510-10-05-01-00	Montaż oprawy led	szt	14,000
4.2	5	KNR 510-10-01-04-00	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	14,000