

KOSZTORYS OFERTOWY

KANLIZACJA DESZCZOWA

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola
Zarczycka w km ok. 6+438 – 7+789"**

KOSZTORYS INWESTORSKI

KANLIZACJA DESZCZOWA

CPV 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1	S.03.02.01.	Wykopy o ścianach pionowych pod studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, odcinki kolektora, przykanaliki oraz wyloty kanalizacji deszczowej wg KPED z wydobyciem urobku mechanicznie, gł. do 2,50m kat. gruntu I-IV , szerokość wykopu 0,8-1,5m	m3	2 117,30		
2	S.03.02.01.	Wykonanie dolnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - ława tłuczniowo-piaskowa (1:0.6) gr. 15cm	m3	131,37		
3	S.03.02.01.	Wykonanie górnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - podsypka piaskowa 10cm	m3	87,58		
4	S.03.02.01.	Wykonanie warstwy podsypki pod przykanaliki - podsypka piaskowa 20cm	m3	46,06		
5	S.03.02.01.	Wykonanie kanału z rur PEHD SN 8 Dn300 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	185,94		
6	S.03.02.01.	Wykonanie kanału z rur PEHD SN 8 Dn400 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	346,9		
7	S.03.02.01.	Wykonanie kanału z rur PEHD SN 8 Dn500 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	440,27		
8	S.03.02.01.	Wykonanie przykanalików z rur Dn200 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	287,90		
9	S.03.02.01.	Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1200 z włazem z wypełnieniem betonowym wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	45,00		
10	S.03.02.01.	Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem ulicznym klasy D400 wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	49,00		
11	S.03.02.01.	Wykonanie osadnika przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacji deszczowej wg KPED nr 1.14 wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	1		
12	S.03.02.01.	Wydłużenie kolektora głównego istniejącej kanalizacji deszczowej Dn400 wraz z umocnieniem wylotu	m	1,5		
13	S.03.02.01.	Wykonanie warstw obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem	m3	1 799,71		
14	S.03.02.01.	Wykonanie prób szczelności całości wykonanej kanalizacji	szt.	3,00		
Razem koszt netto PLN						
Podatek VAT=23%						
Ogółem koszt brutto PLN						