
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
44221220-3 Drzwi przeciwpożarowe

NAZWA INWESTYCJI : ETAP "A" - NISKI PARTER i część WYSOKIEGO PARTERU; ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWiA W GŁUCHOŁAZACH
ADRES INWESTYCJI : 48-340 Głucholazy ul. M. Karłowicza 40
INWESTOR : SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głucholazach
ADRES INWESTORA : 48-340 Głucholazy ul. M. Karłowicza 40
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
BRANŻA : budowlana
Poziom cen : III kw 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP A - NISKI PARTER i część Wys.Parteru- Budynek A					
1	45421000-4	Budynek A - NISKI PARTER - klatka schodowa KS1 z etapu I			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01 0354-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2'm2	m ²		
d.1. 10					
1		1.0*2.05+1.40*2.10	m ²	4.99	
				RAZEM	4.99
2	KNR 4-01 0108-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1'km, gruz	m ³		
d.1. 18					
1		poz.1*0.05	m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
3	KNR 4-01 0108-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km- do 10,0 km	m ³		
d.1. 20					
1		0.25	m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
4	NORM 1 0103-	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe	t		
d.1. 03 (1)		0.25*0.2	t	0.05	
1				RAZEM	0.05
5	NORM 1 0103-	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10'km	t		
d.1. 03 (11)		0.05	t	0.05	
1				RAZEM	0.05
6	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 01.01.00 Składowisko i utylizacja gruzu	t		
d.1. widualna					
1		0.05	t	0.05	
				RAZEM	0.05
1.2		ściany murowane zewnętrzne wraz z dociepleniem			
7	KNR 9-01 0102-	Nr STWiOR: 02.01.00 Ściany z bloków ocieplane płytami styropianowymi z wyprawą cienkowarstwową, bloki grub. 24 cm, płyty styropianowe grub. 10'cm	m ²		
d.1. 02					
2		1.15*2.28	m ²	2.62	
				RAZEM	2.62
8	KNR 0-33 28-01	Nr STWiOR: 04.01.03 Malowanie elewacji, farba silikatowa (dobrać kolor do istniejącej elewacji)	m ²		
d.1. (4)					
2		2.62	m ²	2.62	
				RAZEM	2.62
9	KNNR 2 1501-	Nr STWiOR: 02.01.00 Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²		
d.1. 01					
2		1.5*2.5	m ²	3.75	
				RAZEM	3.75
1.3		ściany murowane wewnętrzne			
10	KNR 9-01 0104-	Nr STWiOR: 02.01.00 Ściany z bloków wapienno-piaskowych , ściany wysokości , grub. 17 cm	m ²		
d.1. 01					
3		0.14*2.05	m ²	0.29	
				RAZEM	0.29
1.4		drzwi			
11	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych EIS 60 wraz z samozamyka-	szt.		
d.1. widualna		czem szynowym - D3 dymoszczelne			
4		1	szt.	1	
				RAZEM	1
12	KNNR 2 1302-	Nr STWiOR: 02.02.00 Montaż drzwi D3 EIS 60	m ²		
d.1. 03					
4		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
13	kalk. własna	Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych EIS 60 dwuskrzydłowych oszklonych do 1/2 skrzydła.Drzwi napowietrzające zewnętrzne o wym. (100+60)x200 cm. Dostawa i monta-ż; dymoszczelne	m ²		
d.1. 4		1.70*2.05	m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
1.5		tynki			
14	KNR 4-01 0711-	Nr STWiOR: 02.01.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m ²		
d.1. 02 (1)					
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.14*2.05*2+0.08*2.05*2+1.00*0.08	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
15	KNR 2-02 0815-	Nr STWiOR: 02.01.00 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa	m ²		
d.1.	03				
5		poz.14	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
1.6		malowanie			
16	KNR 2-02 1505-	Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłóży z grunto-	m ²		
d.1.	03	waniem, 2-krotne			
6		3.30*3.00*2-0.90*2.00	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
2		Budynek A, klatka schodowa KS 2 z etapu II			
2.1		Roboty przygotowawcze			
17	KNR 4-01 0354-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2'm ²	m ²		
d.2.	10				
1		1.0*2.05+1.40*2.10+ <piwnica> 1.00*2.05+1.20*2.05	m ²	9.50	
				RAZEM	9.50
18	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2.	08				
1		2.05*1.70	m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
19	KNR 4-01 0108-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1'km, gruz	m ³		
d.2.	18				
1		(poz.17+poz.18)*0.05	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
20	KNR 4-01 0108-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny	m ³		
d.2.	20	1'km- do 10,0 km			
1		0.65	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
21	NORM 1 0103-	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't ma-	t		
d.2.	03 (1)	teriałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na			
1		1 tonę), prace ładunkowe	t	0.13	
		0.65*0.2		RAZEM	0.13
22	NORM 1 0103-	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't ma-	t		
d.2.	03 (11)	teriałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na			
1		1 tonę), przewóz na odległość do 10'km	t	0.13	
		0.13		RAZEM	0.13
23	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 01.01.00 Składowisko i utylizacja gruzu	t		
d.2.	widualna				
1		0.13	t	0.13	
				RAZEM	0.13
2.2		ściany murowane wewnętrzne			
24	KNR 9-01 0104-	Nr STWiOR: 02.01.00 Ściany z bloków wapienno-piaskowych , ściany wysokości ,	m ²		
d.2.	01	grub. 17 cm			
2		0.14*2.05	m ²	0.29	
				RAZEM	0.29
25	KNR 4-01 0306-	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży	m ²		
d.2.	05	lub powierzchni ścian			
2		0.14*2.05	m ²	0.287	
				RAZEM	0.287
2.3	44221220-3	drzwi			
26	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych EIS 60 wraz z samozamyka-	szt.		
d.2.	widualna	czem szynowym - D3; dymoszczelne			
3		1	szt.	1	
				RAZEM	1
27	KNNR 2 1302-	Nr STWiOR: 02.02.00 Montaż drzwi D3 EIS 60	m ²		
d.2.	03				
3		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
28	kalk. własna	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych EI 30 wraz z samozamyka-	szt		
d.2.	3	czem szynowym - D1 (80x200) -PIWNICA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 2 1302- d.2. 03 3	Montaż drzwi stalowych EI 30	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
30	kalk. własna 3	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych EI 30 wraz z samozamykaczem szynowym - D4 (100x200) - PIWNICA	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 2 1302- d.2. 03 3	Montaż drzwi stalowych EI 30 D4	m ²		
		1.1*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
32	kalk. własna 3	Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych EIS 60 dwuskrzydłowych oszklonych do 1/2 skrzydła. Drzwi napowietrzające zewnętrzne o wym. (100+60)x200 cm. Dostawa i montaż; dymoszczelne	m ²		
		1.70*2.05	m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
2.4		Okno aluminiowe O1 EI 60			
33	kalk. własna 4	Zakup, dostawa i montaż: Okno aluminiowe NO1 EI 60 kolr Biały	m ²		
		1.70*2.05	m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
2.5		tynki			
34	KNR 4-01 0711- d.2. 02 (1) 5	Nr STWiOR: 02.01.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m ²		
		0.14*2.05*2+0.08*2.05*2+1.00*0.08	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
35	KNR 2-02 0815- d.2. 03 5	Nr STWiOR: 02.01.00 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa	m ²		
		poz.34	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
2.6		malowanie			
36	KNR 2-02 1505- d.2. 03 6	Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłóży z grunto-	m ²		
		waniem, 2-krotne			
		3.30*3.00*2-0.90*2.00	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
3		Budynek A, klatka schodowa KS3 z etapu III			
3.1		roboty przygotowawcze			
37	KNR 4-01 0354- d.3. 09 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2'm ²	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
38	KNR 4-01 0354- d.3. 10 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2'm ²	m ²		
		1.8*2.05+1.85*2.71+1.3*2.05	m ²	11.37	
				RAZEM	11.37
39	KNR 4-01 0354- d.3. 08 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia ponad 2'm ²	m ²		
		2.38*1.70+1.80*1.10	m ²	6.03	
				RAZEM	6.03
40	KNR 4-01 0348- d.3. 03 1 analogia	Nr STWiOR: 01.01.00 Rozebranie ścianek	m ²		
		7.6*3.07-0.9*2.05	m ²	21.49	
				RAZEM	21.49
41	KNR 4-01 0804- d.3. 06 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Nacięcie posadzki granitowej dla przymurowania ścian	m ²		
		(2.68+4.88+6.35)*0.18	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
42	KNR 4-01 0332- d.3. 05 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.07*4	m	12.28	
				RAZEM	12.28
43	KNR 4-01 0108-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1'km, gruz	m ³		
d.3.	18				
1		21.49*0.12	m ³	2.58	
				RAZEM	2.58
44	KNR 4-01 0108-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny	m ³		
d.3.	20	1'km- do 10,0 km			
1		2.58	m ³	2.58	
				RAZEM	2.58
45	NORM 1 0103-	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't ma-	t		
d.3.	03 (1)	teriałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na			
1		1 tonę), prace ładunkowe	t	0.21	
		0.03*7			
				RAZEM	0.21
46	NORM 1 0103-	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't ma-	t		
d.3.	03 (11)	teriałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na			
1		1 tonę), przewóz na odległość do 10'km	t	0.21	
		0.21			
				RAZEM	0.21
47	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 01.01.00 Składowisko i utylizacja gruzu	t		
d.3.	widualna				
1		0.78	t	0.78	
				RAZEM	0.78
3.2		ściany murowane wewnętrzne			
48	KNR 9-01 0104-	Nr STWiOR: 02.01.00 Ściany z bloków wapienno-piaskowych , ściany wysokości do 4,	m ²		
d.3.	01	5'm grub. 18 cm			
2		(2.68+4.88+6.35)*3.07-1.3*2.05*2-1.0*2.05	m ²	35.32	
				RAZEM	35.32
49	KNR 4-01 0306-	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży	m ²		
d.3.	05	lub powierzchni ścian			
2		0.7*2.05	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
50	KNR 2-02 0126-	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L=120cm	m		
d.3.	05				
2		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
51	KNR 2-02 0126-	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L=150cm	m		
d.3.	05				
2		1.50*4	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3.3		drzwi			
52	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych lub aluminiowych przeszko-	szt.		
d.3.	widualna	nych do 1/2 skrzydła; EI 60 wraz z samozamykaczem szynowym - D3			
3		1	szt.	1	
				RAZEM	1
53	KNNR 2 1302-	Nr STWiOR: 02.02.00 Montaż drzwi D3 EI 60	m ²		
d.3.	03				
3		1.00*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
54	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych EI 60 wraz z samozamyka-	szt.		
d.3.	widualna	czem szynowym - D5			
3		2	szt.	2	
				RAZEM	2
55	KNNR 2 1302-	Nr STWiOR: 02.02.00 Montaż drzwi D5	m ²		
d.3.	03				
3		1.10*2.05*2	m ²	4.51	
				RAZEM	4.51
56	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych lub aluminiowych EIS 60, prze-	szt.		
d.3.	widualna	szklonych do 1/2 skrzydła, wraz z samozamykaczem szynowym - D6'			
3		3	szt.	3	
				RAZEM	3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.3. 03 3	KNNR 2 1302-	Nr STWiOR: 02.02.00 Montaż drzwi D6 EIS 60	m ²		
		1.3*2.05*3	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3.4		tynki			
58 d.3. 02 (1) 4	KNR 4-01 0711-	Nr STWiOR: 02.01.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m ²		
		[(2.68+4.88+6.35)*3.07-1.3*2.05*2-1.0*2.05]*2+0.7*2.05*2	m ²	73.52	
				RAZEM	73.52
59 d.3. 03 4	KNR 2-02 0815-	Nr STWiOR: 02.01.00 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa	m ²		
		[(2.68+4.88+6.35)*3.07-1.3*2.05*2-1.0*2.05]*2+0.7*2.05*2	m ²	73.52	
				RAZEM	73.52
3.5		malowanie			
60 d.3. 03 5	KNR 2-02 1505-	Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłóży z grunto-	m ²		
		waniem, 2-krotne			
		[(2.68+4.88+6.35)*3.07-1.3*2.05*2-1.0*2.05]*2+0.7*2.05*2	m ²	73.52	
				RAZEM	73.52
4		Budynek A, klatka schodowa KS 4 z etapu IV			
4.1		niskie parter			
4.1. 1		roboty przygotowawcze			
61 d.4. 09 1.1	KNR 4-01 0354-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2'm ²	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
62 d.4. 10 1.1	KNR 4-01 0354-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2'm ²	m ²		
		1.8*2.7+1.5*2.05	m ²	7.94	
				RAZEM	7.94
63 d.4. 06 1.1	KNR 4-01 0804-	Nr STWiOR: 01.01.00 Nacięcie posadzki granitowej dla przymurowania ścian	m ²		
		(3.05+3.05-1.0*2)*0.18	m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
64 d.4. 05 1.1	KNR 4-01 0332-	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie ce-	m		
		mentowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły			
		3.30*4+2.70	m	15.90	
				RAZEM	15.90
65 d.4. 03 (1) 1.1	NORM 1 0103-	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't ma-	t		
		teriałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na			
		1 tonę), prace ładunkowe			
		0.03*4	t	0.12	
				RAZEM	0.12
66 d.4. 03 (11) 1.1	NORM 1 0103-	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't ma-	t		
		teriałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na			
		1 tonę), przewóz na odległość do 10'km			
		0.12	t	0.12	
				RAZEM	0.12
67 d.4. widualna 1.1	Kalkulacja indy-	Nr STWiOR: 01.01.00 Składowisko i utylizacja gruzu	t		
		0.12	t	0.12	
				RAZEM	0.12
4.1. 2		ściany murowane wewnętrzne			
68 d.4. 01 1.2	KNR 9-01 0104-	Nr STWiOR: 02.01.00 Ściany z bloków wapienno-piaskowych , ściany wysokości do 4,	m ²		
		5'm grub. 18 cm			
		3.00*3.30-1.0*2.05+3.05*3.30-1.10*2.05	m ²	15.66	
				RAZEM	15.66
69 d.4. 05 1.2	KNR 4-01 0306-	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży	m ²		
		lub powierzchni ścian			
		0.32*2.05+1.81*2.70-1.30*2.05	m ²	2.878	
				RAZEM	2.878

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.4. 1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L=120cm	m		
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
71 d.4. 1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L=150cm	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4.1. 3		drzwi			
72 d.4. 1.3	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe lub aluminiowe, przeszklone do 1/2 skrzydła, EI60 o wymiarach 90x200cm (ND3).Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl. KORYTARZ	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
73 d.4. 1.3	KNR 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. Drzwi stalowe pełne EI30 o wymiarach (100+20)x200cm (ND9).Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl. Do pom. nr 0.4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.4. 1.3	Kalkulacja indywidualna	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych EIS 60 wraz z samozamykaczem szynowym - D3 - przy klatce schod.; dymoszczelne	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
75 d.4. 1.3	KNNR 2 1302-03	Nr STWiOR: 02.02.00 Montaż drzwi D3 EIS 60	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
76 d.4. 1.3	Kalkulacja indywidualna	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych EI 60 wraz z samozamykaczem szynowym - D5	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
77 d.4. 1.3	KNNR 2 1302-03	Nr STWiOR: 02.02.00 Montaż drzwi D5	m ²		
		1.10*2.05	m ²	2.26	
				RAZEM	2.26
78 d.4. 1.3	kalk. własna	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa oraz montaż drzwi stalowych lub aluminiowych ,przeszklonych do 1/2 skrzydła; EIS 60 wraz z samozamykaczem szynowym - D5 (100x200 cm) - przy klatce schodowej KS4	m ²		
		1.10*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
4.1. 4		tynki			
79 d.4. 1.4	KNR 4-01 0711-02 (1)	Nr STWiOR: 02.01.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m ²		
		[3.00*3.30-1.0*2.05]*2+[0.32*2.05]*2	m ²	17.01	
				RAZEM	17.01
80 d.4. 1.4	KNR 2-02 0815-03	Nr STWiOR: 02.01.00 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa	m ²		
		poz.79	m ²	17.01	
				RAZEM	17.01
4.1. 5		malowanie			
81 d.4. 1.5	KNR 2-02 1505-03	Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłóg z grunto-	m ²		
		waniem, 2-krotne	m ²	17.01	
		poz.80			
				RAZEM	17.01
5		Budynek A - niski parter - z etapu VI			
5.1		niski parter			
5.1. 1		roboty przygotowawcze			
82 d.5. 1.1	KNR 4-01 0354-09	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	szt		
		5	szt	5	
				RAZEM	5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.5. 1.1	KNR 4-01 0354-10	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2' m2 1.40*2.10+1.50*2.10	m ² m ²	 6.09	
				RAZEM	6.09
84 d.5. 1.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Nr STWiOR: 01.01.00 Rozebranie ścianek 2.82*2.9-0.8*2.0	m ² m ²	 6.58	
				RAZEM	6.58
85 d.5. 1.1	KNR 4-01 0804-06	Nr STWiOR: 01.01.00 Nacięcie posadzki granitowej dla przymurowania ścian (2.27-1.3+2.74-1.0+1.47-1.0)*0.18	m ² m ²	 0.57	
				RAZEM	0.57
86 d.5. 1.1	KNR 4-01 0332-05	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły 2.98*2+2.55*2	m m	 11.06	
				RAZEM	11.06
87 d.5. 1.1	KNR 4-01 0108-18	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1' km, gruz 6.58*0.12	m ³ m ³	 0.79	
				RAZEM	0.79
88 d.5. 1.1	KNR 4-01 0108-20	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km- do 10,0 km 0.79	m ³ m ³	 0.79	
				RAZEM	0.79
89 d.5. 1.1	NORM 1 0103-03 (1)	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe 0.03*7	t t	 0.21	
				RAZEM	0.21
90 d.5. 1.1	NORM 1 0103-03 (11)	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10' km 0.03*7	t t	 0.21	
				RAZEM	0.21
91 d.5. 1.1	Kalkulacja indywidualna	Nr STWiOR: 01.01.00 Składowisko i utylizacja gruzu 1.6	t t	 1.60	
				RAZEM	1.60
5.1. 2		ściany murowane wewnętrzne			
92 d.5. 1.2	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 2.27*2.98-1.3*2.05+2.74*2.55-1.0*2.05+1.47*2.98-1.0*2.0	m ² m ²	 11.417	
				RAZEM	11.417
93 d.5. 1.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L=120cm 1.20*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
94 d.5. 1.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L=150cm 1.50*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
5.1. 3		drzwi			
95 d.5. 1.3	Kalkulacja indywidualna	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych dymoszczelnych -D8 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
96 d.5. 1.3	KNR 2 1302-03	Nr STWiOR: 02.02.00 Montaż drzwi dymoszczelnych D8 1.1*2.05	m ² m ²	 2.26	
				RAZEM	2.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97 d.5. 1.3	kalk. własna	Drzwi stalowe lub aluminiowe EIS60; przeszkłone do 1/2 skrzydła światło przejścia o wymiarach (100+20)x200cm (D9). Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl.Dymosz-czelne 1.30*2.05	m ²		
			m ²	2.665	
				RAZEM	2.665
98 d.5. 1.3	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2. Drzwi stalowe pełne EI60 o wymiarach 80x200cm (ND1). Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl 0.8*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
99 d.5. 1.3	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2. Drzwi stalowe pełne EI30 o wymiarach 80x200cm (ND2).Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl 0.8*2.0	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
100 d.5. 1.3	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2. Drzwi stalowe pełne EI60 o wymiarach 90x200cm (ND3).Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
101 d.5. 1.3	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2. Drzwi stalowe pełne EI60 o wymiarach 100x200cm (ND6).Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl 1.0*2.0	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
102 d.5. 1.3	KNR 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe lub aluminiowe EI60; przeszkłone do 1/2 skrzydła światło przejścia o wymiarach (100+20)x200cm (ND8). Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl 1.20*2.0*1	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5.1. 4		tyniki			
103 d.5. 1.4	KNR 4-01 0711-02 (1)	Nr STWiOR: 02.01.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, [2.27*2.98-1.3*2.05+2.74*2.55-1.0*2.05+1.47*2.98-1.0*2.0]*2	m ²		
			m ²	22.83	
				RAZEM	22.83
104 d.5. 1.4	KNR 2-02 0815-03	Nr STWiOR: 02.01.00 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa [2.27*2.98-1.3*2.05+2.74*2.55-1.0*2.05+1.47*2.98-1.0*2.0]*2	m ²		
			m ²	22.83	
				RAZEM	22.83
5.1. 5		malowanie			
105 d.5. 1.5	KNR 2-02 1505-03	Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłóży z grunto-waniem, 2-krotne poz.104	m ²		
			m ²	22.83	
				RAZEM	22.83
5.2		Łącznik - niski parter			
5.2. 1		roboty przygotowawcze			
106 d.5. 2.1	KNR 4-01 0354-10	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2'm2 1.30*2.48	m ²		
			m ²	3.22	
				RAZEM	3.22
107 d.5. 2.1	KNR 4-01 0354-08	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 1.50*1.50	m ²		
			m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
108 d.5. 2.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - parapet okienny 1.60	m		
			m	1.600	
				RAZEM	1.600
109 d.5. 2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety 1.50	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
110 d.5. 2.1	KNR 4-01 0108-18	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1'km, gruz	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.58+1.05*0.12	m ³	0.71	
				RAZEM	0.71
111 d.5. 2.1	KNR 4-01 0108-20	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km- do 10,0 km	m ³		
		0.71	m ³	0.71	
				RAZEM	0.71
112 d.5. 2.1	NORM 1 0103-03 (1)	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe 0.03*4	t		
			t	0.12	
				RAZEM	0.12
113 d.5. 2.1	NORM 1 0103-03 (11)	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10'km 0.03*4	t		
			t	0.12	
				RAZEM	0.12
114 d.5. 2.1	Kalkulacja indywidualna	Nr STWiOR: 01.01.00 Składowisko i utylizacja gruzu	t		
		1.6	t	1.60	
				RAZEM	1.60
5.2. 2		ściany murowane zewnętrzne wraz z dociepleniem			
115 d.5. 2.2	KNR 9-01 0102-02	Nr STWiOR: 02.01.00 Ściany z bloków ocieplane płytami styropianowymi z wyprawą cienkowarstwową, bloki grub. 24 cm, płyty styropianowe grub. 15'cm	m ²		
		1.60*1.60	m ²	2.56	
				RAZEM	2.56
116 d.5. 2.2	KNR 0-33 28-01 (4)	Nr STWiOR: 04.01.03 Malowanie elewacji, farba silikatowa (dobrać kolor do istniejącej elewacji)	m ²		
		2.56	m ²	2.56	
				RAZEM	2.56
117 d.5. 2.2	KNNR 2 1501-01	Nr STWiOR: 02.01.00 Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²		
		1.5*2.5	m ²	3.75	
				RAZEM	3.75
5.2. 3		ściany murowane wewnętrzne			
118 d.5. 2.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L=150cm	m		
		1.50*4	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5.2. 4		drzwi			
119 d.5. 2.4	KNR 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. Drzwi stalowe pełne EIS 60 dymosz-celne; światło przejścia o wymiarach (100+20)x200cm (Łącznik). Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2. 5		Kratka wentylacyjna EI120			
120 d.5. 2.5	kalk. własna	Demontaż kratki wentylacyjnej zew.Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej EI 120 pęcz-niejącej 150x150 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Budynek A - WYSOKI PARTER - KS1 z etapu I			
6.1		Roboty przygotowawcze			
121 d.6. 1	KNR 4-01 0354-10	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2'm2	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
122 d.6. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.40*1.10	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
123 d.6. 1	KNR 4-01 0108-18	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1'km, gruz	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(poz.121+poz.122)*0.05	m ³	0.23	
				RAZEM	0.23
124	KNR 4-01 0108- d.6. 20 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km- do 10,0 km	m ³		
		0.23	m ³	0.23	
				RAZEM	0.23
125	NORM 1 0103- d.6. 03 (1) 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe 0.23*0.2	t		
			t	0.05	
				RAZEM	0.05
126	NORM 1 0103- d.6. 03 (11) 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10'km	t		
		0.05	t	0.05	
				RAZEM	0.05
127	Kalkulacja indy- d.6. widualna 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Składowisko i utylizacja gruzu	t		
		0.05	t	0.05	
				RAZEM	0.05
6.2		Stolarka drzwiowa i okienna ppoż.			
128	KNR 2-02 1203- d.6. 01 analogia 2	Drzwi stalowe lub aluminiowe, przeszklone do 1/2 skrzydła, EIS60 /dymoszczelne/ o wymiarach 90x200cm (D3).Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl. KORYTARZ	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
129	kalk. własna d.6. 2	Zakup,dostawa i montaż: Okno aluminiowe NO2 EI 60 kolr Biały	m ²		
		2.38*1.10	m ²	2.618	
				RAZEM	2.618
7		Budynek A - WYSOKI PARTER - KS2 z etapu II			
7.1		Roboty przygotowawcze			
130	KNR 4-01 0354- d.7. 10 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2'm2	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
131	KNR 4-01 0108- d.7. 18 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1'km, gruz	m ³		
		poz.130*0.05	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
132	KNR 4-01 0108- d.7. 20 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km- do 10,0 km	m ³		
		0.10	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
133	NORM 1 0103- d.7. 03 (1) 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe 0.10*0.2	t		
			t	0.02	
				RAZEM	0.02
134	NORM 1 0103- d.7. 03 (11) 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10'km	t		
		0.02	t	0.02	
				RAZEM	0.02
135	Kalkulacja indy- d.7. widualna 1	Nr STWiOR: 01.01.00 Składowisko i utylizacja gruzu	t		
		0.02	t	0.02	
				RAZEM	0.02
7.2		Stolarka drzwiowa			
136	KNR 2-02 1203- d.7. 01 analogia 2	Drzwi stalowe lub aluminiowe, przeszklone do 1/2 skrzydła, EIS60 /dymoszczelne/ o wymiarach 90x200cm (D3).Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą -kpl. KORYTARZ	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
8		Budynek A - WYSOKI PARTER - KS3 z etapu III			
137	KNR 4-01 0354- d.8 10	Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2'm2	m ²		
		1.30*2.05	m ²	2.66	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.66
138	Kalkulacja indywidualna	Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych lub aluminiowych EIS 60, przeszkłonych do 1/2 skrzydła, wraz z samozamykaczem szynowym - D6' (100+20/200 światło przejścia); dymoszczelne	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1