

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:

RZ.271.31.2024

Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji infrastruktury sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze.
2. Inwestycja będzie realizowana na dz. nr 6/97 obręb 0060 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy został opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez: Studio XS Kalita Karolina z siedzibą we Wrocławiu, w czerwcu 2024 r.
4. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze”.
5. Zadanie dofinansowane jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu pn. „**Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej**” na rok 2024.

II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1. **Obiekty istniejącego zagospodarowania terenu przewidziane do rozbiórki, demontażu:**
 - 1) nawierzchnie boisk i bieżni (boisko do piłki ręcznej – nawierzchnia z tworzywa sztucznego, boisko do piłki siatkowej – nawierzchnia z kruszywa, boisko do piłki nożnej – nawierzchnia trawiasta naturalna, bieżnia – nawierzchnia szutrowa);
 - 2) drenaże pod boiskiem do piłki ręcznej - zgodnie z trasami na mapie;
 - 3) pozostałości po urządzeniach sportowych tj. słupki piłkochwytyw, słupki pod siatki, konstrukcje pod bramki czy kosze;
 - 4) skok w dal;
 - 5) istniejące lampy w przypadku 3 słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy budynku sportowym; pozostałe istniejące 2 słupy zlokalizowane przy bieżni należy wyposażyć w lampy;
 - 6) niewielki chodnik z kostki betonowej pomiędzy boiskami do siatkówki a piłki ręcznej.
2. **Zakres prac do wykonania w ramach zagospodarowania terenu m.in.:**
 - 1) boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej z dwoma boiskami do koszykówki usytuowanymi w poprzek boiska do piłki ręcznej; pole całego boiska wraz z pasami bezpieczeństwa: 24x44m; nawierzchnia boiska poliuretanowa;
 - 2) dwa boiska do siatkówki wraz z 4 koszami do koszykówki, pole całego boiska wraz z pasami bezpieczeństwa: 30x24m; nawierzchnia boiska poliuretanowa;
 - 3) boisko do piłki nożnej z dwiema stałymi bramkami, 4 bramkami przenośnymi, bez malowania linii boiska; pole całego boiska: 35x39m; nawierzchnia boiska: sztuczna trawa;
 - 4) bieżnia prosta 4-torowa na dystans 100m wraz z zeskoczną do skoku w dal; po obu stronach bieżni należy wykonać 1m pas bezpieczeństwa; nawierzchnia bieżni: poliuretanowa;
 - 5) instalacje drenarskie i odwodnienia liniowego wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dostosowane do wymagań i wymiarów przebudowywanych nawierzchni;
 - 6) wzdłuż bieżni należy zbudować kanalizację teletechniczną 1-rurową Ø110 zakończoną studniami SK1 – kanalizacja umożliwi będzie podłączenie pistoletów startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu;
 - 7) modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego – wymiana lamp na istniejących słupach oświetleniowych przy boisku na lampy LED z czujnikiem zmierzchu oraz zainstalowane zostaną nowe słupy oświetleniowe z lampami LED z czujnikiem zmierzchu w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu;
 - 8) wszystkie tereny znajdujące się w zakresie opracowania, które nie są przeznaczone pod urządzenia sportowe będą tworzyły tereny zielone, które należy uzupełnić 10cm warstwą humusu, pokryć trawą naturalną; ukształtowanie terenu pozostanie bez zasadniczych zmian, poza nieznaczną niwelacją niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzeń sportowych, swobodnego odpływu wód deszczowych.

Lokalizacje obiektów do wykonania zostały uwzględnione na planszy zagospodarowania terenu.

3. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego zespołu szatniowo-szkolnego, zlokalizowanego w budynku sportowym Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, przewidziane do rozbiórki, demontażu, usunięcia:

- 1) wszystkie istniejące sufity podwieszane;
- 2) istniejące kanały wentylacyjne;
- 3) ścianki działowe murowane wydzielające natryski;
- 4) ścianki działowe w przedsionkach oraz wydzielające pomieszczenia WC;
- 5) części ścian w obrębie otworów drzwiowych w celu ich powiększenia;
- 6) istniejące grzejniki we wszystkich pomieszczeniach;
- 7) istniejące obudowy grzejników;
- 8) mieszacze – zaślepienie rur w warstwach posadzki i unieczynnienie instalacji;
- 9) wszystkie urządzenia higieniczno-sanitarne: WC, umywalki, mydelniczki, spluczki, kratki wentylacyjne, wpusty, złączki, elementy pryszniców, myjek, itp.;
- 10) wszystkie drzwi wewnętrzne będące w zakresie opracowania;
- 11) wyposażenie szatni – ławki oraz wieszaki;
- 12) istniejące oprawy lamp, gniazd, włączników;
- 13) skucie powłok malarskich oraz płytek ściennych;
- 14) skucie posadzki z płytek podłogowych;
- 15) istniejące wykładziny PVC.

4. Zakres prac do wykonania w ramach modernizacji zespołu szatniowo-szkolnego, zlokalizowanego w budynku sportowym Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, m.in.:

- 1) ściany wewnętrzne – działowe z bloczków silikatowych, obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbą lateksową w kolorze białym RAL 9010, do wysokości 2,1m pokryte dodatkowo przezroczystym lakierem do ścian;
- 2) sufity – uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych, pomalowanie farbą do sufitów w kolorze białym RAL 9010; w pomieszczeniach szatni 4 i szatni 5 częściowe wykonanie sufitów podwieszanych z płyty gipsowo-kartonowej, pod centralą wentylacyjną należy wykonać okno rewizyjne;
- 3) posadzki – gruntowanie, wypoziomowanie masą szpachlową samopoziomującą, ułożenie wykładziny PVC w kolorze jasno-szarym, o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową;
- 4) powłoki ścian – o zróżnicowanej kolorystyce, malowane farbami lateksowymi po wykonaniu gruntowania i tynków cementowo-wapiennych lub ewentualne uzupełnienie szpachlą gipsową miejscowych ubytków; ściany szatni i sufity w kolorze białym RAL 9010, w przedsionkach zarówno ściany w kolorze białym RAL 9010, jak i w kolorach: łososiowym RAL 3022 (w zespole dziewcząt), pastelowym zielonym RAL 6021 (w zespole chłopców); do wysokości 2,1m ściany należy pokryć warstwą lakieru bezbarwnego do ścian;
- 5) lustra – klejone do ściany, wykonane z pleksi lustrzanego, srebro, gr. 3 mm, wymiar pojedynczego elementu: 40x200cm;
- 6) wyposażenie dla każdego przedsionka – umywalki szer. 45 cm; baterie umywalkowe czasowe typu Press; dozownik do mydła w płynie; pojemniki na ręczniki pojedyncze papierowe; kosz mocowany do ściany z uchylną pokrywą; złączka do węża stalowa z kranikiem i zabezpieczeniem przed odkręceniem przez dzieci; stalowy wpust podłogowy;
- 7) wyposażenie każdej szatni – ławki do szatni z półką na buty o wym.: 200x40x40cm i 150x40x40cm, w kolorze ciemno-szarym RAL 7024; wieszaki stalowe, mocowane na listwie drewnianej lub stalowej w kolorze RAL 7024;
- 8) elementy instalacji (kolorystyka) – kanały wentylacji mechanicznej wraz z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi w kolorze RAL 7024 (ciemny-szary); włączniki światła i gniazdka w kolorze RAL 9010 (biały); oprawki lamp w kolorze czarnym;
- 9) drzwi – drzwi wewnętrzne do szatni: pełne, białe RAL 9010 lub 9016, stalowe, o wym. w świetle 90x200cm, wypełnienie kartonem komórkowym, z podcięciem wentylacyjnym; drzwi wewnętrzne do przedsionków: pełne, białe RAL 9010 lub 9016, stalowe, o wym. w świetle 90x200cm, wypełnienie wełną mineralną, klasa odporności ogniowej: EI30;
- 10) obudowy grzejników – z płyty MDF, białej, matowej z otworami wentylacyjnymi prostokątnymi;
- 11) czerpnie i wyrzutnie – w istniejących nieotwieralnych oknach, należy zastosować uszczelnienie elastyczne kanałów w wyciętym otworze w szybie;

- 12) wewnętrzna instalacja wody zimnej – kryta w bruździe ściennej, z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT;
- 13) wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – kryta w bruździe ściennej, z rur PVC oraz PP/HT do kanalizacji wewnętrznej;
- 14) wewnętrzna instalacja ogrzewcza – grzejniki stalowe, płytowe; rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT kryte w bruździe ściennej;
- 15) wewnętrzna instalacja wentylacji – kanały prostokątne lub okrągłe z blachy ocynkowanej, kolor RAL przewodów zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej; 2 centrale wentylacyjne; pozostałe elementy zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej;
- 16) instalacja elektryczna wewnętrzna – instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego; instalacja gniazd wtyczkowych; rozdzielnica elektryczna.

5. Działania informacyjne:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona, dostarczy i zamontuje w widocznym miejscu na obiekcie wykonanym w ramach programu pn. „*Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej*” **tablicę informacyjną** o wymiarach minimum 0,7m x 0,9m, zawierającą informacje o: nazwie zadania, całkowitej wartości inwestycji, kwocie dofinansowania, źródłach finansowania, a także logo „Samorządu Województwa Dolnośląskiego” i „Miasta Jelenia Góra”.

III. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, iż dokonał zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
2. W celu bezpośredniego poznania specyfiki przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej ww. obiektu. Wizja lokalna ma charakter fakultatywny – uszczegółowienie w pkt 6 Tomu I SWZ.
3. Zamawiający informuje, że podczas sporządzania dokumentacji projektowej nie było możliwości wykonania odkrywek i częściowych demontaży. Ponadto zespół projektowy nie dysponował archiwalną dokumentacją projektową. W związku z tym brak jest informacji na temat instalacji będących przykrytymi istniejącymi powłokami/ przegrodami. Z tego względu Wykonawca winien mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie informacje dot. istniejących instalacji wewnętrznych oraz budowlanych zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający informuje, że podczas realizacji robót budowlanych na terenie działki nr 6/97 obręb 0060 w Jeleniej Górze Wykonawca może napotkać na niezainwentaryzowane sieci i obiekty. Jeżeli wystąpi taka sytuacja Wykonawca winien uwzględnić je w przygotowanej powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
5. Ze względu na fakt, iż Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze, przy ul. Moniuszki 9, po okresie wakacyjnym będzie normalnie funkcjonowała, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania swoich prac w sposób niezakłócający funkcjonowania tejże placówki. Ponadto Wykonawca przez cały okres realizacji powierzonego mu zadania, będzie zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym harmonogram robót i go aktualizować.
6. W związku z tym, iż w roku bieżącym planuje się remont dachów wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku SP nr 11 w Jeleniej Górze (dach basenu i sali gimnastycznej), podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcą ww. inwestycji, dla umożliwienia prawidłowego wykonania i ukończenia obu zadań.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia elementów terenu i ww. budynku. W razie powstania uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do wykonania napraw, a w przypadku braku możliwości przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót – do wymiany uszkodzonych elementów na nowe.

IV. Informacje ogólne:

1. Ogólny zakres wymieniony w pkt II stanowi orientacyjny zakres robót niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres prac, który konieczny jest z punktu widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), opisu przedmiotu zamówienia (Tom III SWZ), dokumentów o których mowa w *Wytycznych dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania, podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót (prac) w danym systemie.

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) zapoznania się z całością materiałów postępowania i wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, a także z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji;
 - 2) wydzielenia terenu budowy ogrodzeniem;
 - 3) prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery;
 - 4) uwzględnienia okoliczności prowadzenia robót w obrębie funkcjonującej jednostki oświatowej;
 - 5) zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności;
 - 6) przestrzegania terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - 7) na bieżąco usuwać na swój koszt nie nadające się do wykorzystania na potrzeby przedsięwzięcia: gruz, zdemontowane urządzenia i inne odpady, powstałe w trakcie realizacji prac, a także uporządkować teren po zakończeniu robót budowlanych,
 - 8) przeprowadzić wszelkie niezbędne próby i sprawdzenia,
 - 9) pełnej obsługi geodezyjnej wykonywanej przez uprawnionego geodetę, udokumentowanej stosownymi szkicami powykonawczymi;
 - 10) przygotowania obiektu i skompletowania dokumentacji umożliwiającej jego odbiór i użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a o ich wykryciu powinien poinformować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, którzy w porozumieniu z Projektantem dokonają odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą traktowane jako błędy i opuszczenia własne Wykonawcy.
5. Dokumentami postępowania są wszystkie opracowania wymienione w pkt IV ppkt 2 W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące w opisie projektu wykonawczego inwestycji.
6. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za ich montaż, uruchomienie, zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia robót.
8. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), w tym Opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) i warunki zawarte w Projekcie umowy.
9. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszt:
 - 1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
 - 2) urządzenia i utrzymania terenu budowy,
 - 3) zabezpieczenia i ochrony terenu robót,
 - 4) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia,
 - 5) wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej,
 - 6) zużycia mediów (media nie są zapewnione przez Zamawiającego),
 - 7) uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
 - 8) właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),
 - 9) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań w przypadku ich wystąpienia, inwentaryzacja geodezyjna oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia zadania oraz użytkowania przedmiotu zamówienia,
 - 10) wszelkie inne nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana u.p.z.p., ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji projektowej - przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wówczas wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji projektowej - przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane/dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

11. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru końcowego oświadczenia potwierdzającego prawidłowe zagospodarowanie powstałych podczas realizacji inwestycji odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).
12. Zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.).
 - 1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności związane z wykonaniem:
 - a) robót budowlanych w zakresie wykonywania nawierzchni dla obiektów sportowych,
 - b) robót elektrycznych,
 - c) robót sanitarnych,
 - d) robót wykończeniowych,były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).
 - 2) Wykonawca – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty protokolarnego przejęcia terenu prowadzenia prac (terenu budowy) – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1), zawierające w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.
 - 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
 - 4) Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu – przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w pkt 5), potwierdzające wypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w pkt 1).
 - 5) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
 - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - d) innych dokumentów,zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
 - 6) Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – przy czym dane wskazane w pkt 5) nie podlegają anonimizacji.

- 7) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku niedostępności w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub niedostępności stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek.
- 8) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ oświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt 2) i pkt 5), dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń.
- 9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, **w terminie nie dłuższym niż do siedmiu (7) dni od daty zawarcia umowy, harmonogram rzeczowo – finansowy** realizacji zadania i **zbiorcze zestawienie kosztów** (wg. wzoru poniżej). Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie do Zamawiającego w formie pisemnej, nie później niż do 5 dni od daty zaistnienia okoliczności będącej podstawą zgłaszanej zmiany.

Zbiorcze Zestawienie Kosztów:

Lp.	Nazwa elementu/ działu	Wartość PLN netto	Wartość PLN brutto
1	2	3	4
I	Branża budowlana		
II	Branża elektryczna		
III	Branża sanitarna		
IV	Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej		
RAZEM:			

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa.