


- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
 - stosować wszystkie poszczególne produkty użyte przy dociepleniu z jednego wybranego systemu dociepleniowego;
 - nie mieszać różnych systemów dociepleniowych;
 - wykonanie tynków zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu dociepleniowego;
 - odcienie kolorów mogą się różnić w zależności od palety barw wybranego systemu dociepleniowego;




TYNK AKRYLOWY		
kolorystyka, wg wzornika NCS		
	nr koloru	faktura tynku
1	S 0505-Y30R	"BARANEK" ziarno 1.5 mm
2	S 4040-R	"BARANEK" ziarno 1.5 mm
3	S 3502-Y	"BARANEK" ziarno 1.5 mm
4	S 6502-Y	"BARANEK" ziarno 1.5 mm

TYNK MOZAIKOWY	
	nr koloru
5	ciemnoszary z dodatkami czarnego

OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE – blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia na łączniku;


RURY SPUSTOWE, RYNNY – w kolorze pokrycia na łączniku;

BARIERKA NA OKNACH FRANCUSKICH, DRABINA – farba chlorokauczukowa w kolorze pokrycia na łączniku;



Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13

e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32



Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświetlonej na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych w Krosnie przy ul. Czajkowskiego 49, Działka nr 1071/2, Obręb: Śródmieście; Kat. obiektu budowlanego: XIII (pozostałe budynki mieszkalne)

ADRES BUD.: 38-400 KROSNO, ul. Czajkowskiego 49; (działka nr 1071/2, obręb Śródmieście)

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

TYTUŁ RYS.: ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA - kolorystyka elewacji

BRANŻA: BUDOWLANA mgr inż. Radosław Zübel

PROJEKTANT: PDK/0022/PWOK/17

RYS. NR

1.

03. 2023

SKALA 1:100