




- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
 - ściana oddzielenia p. poż EI60 – wykonanie płyta ognioodporna do stosowania na zewnątrz, gr. 2 x 2cm obustronnie na ruszcie stalowym; połączenie ze ścianą uszczelnic węgł mineralną i masą szpachlową;
 - stolarka p. poż atestowana – montaż wg wytycznych producenta;
 - kolorystykę stolarki ustalać z inwestorem przed zamówieniem;
 - barierki na oknach francuskich oraz drabina na dach mocowane przez ścianę na przestrzałę;
 - przy montażu barierki sprządać grubość ściany przy każdym otworze indywidualnie;
 - daszki szklane typowe, montaż wg wytycznych producenta;



<div><div>inwestprojekti</div></div> <div>Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32</div>		<div></div>	
TEMAT:		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49. Działka nr 107/12; Obręb: Śródmieście; Kat. obiektu budowlanego: XIII (pozostałe budynki mieszkalne)	
ADRES BUD.:		38-400 KROSNO, ul. Czajkowskiego 49; (działka nr 107/12, obręb Śródmieście)	
INWESTOR:		Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a	
TYTUŁ RYS.:		PRZEBUDOWA A - A	
BRANŻA:		BUDOWLANA	
PROJEKTANT:		Inż. arch. Ruben Bardanaszwill	
SPRAWDZAJĄCY:		Inż. arch. Wiesław Ziwa	