BARIERKA STALOWA NA OKNACH FRANCUSKICH B1 – szt. 36,









ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]
B1	NR1	R 42.5/4.0	1810	S235JR	2	3.62	3.79	13.72
B1	NR2	R 42.5/4.0	1340	S235JR	1	1.34	3.79	5.08
B1	NR3	bl 5x120	120	S235JR	8	0.96	4.71	4.52
B1	NR4	pręt ø10	730	S235JR	13	9.49	0.617	5.85
B1	NR5	pręt ø10	200	S235JR	13	2.60	0.617	1.60
B1	nagwintowany pręt ø10		450	S235JR	8	3.60	0.50	1.80
B1	nagwintowany pręt ø10		330	S235JR	8	2.64	0.50	1.32
OGÓŁEM								33.89
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%								0.61
RAZEM:								34.50
WYKONAĆ 36szt.								1242.00

UWAGA!

–WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

–KAŻDORAZOWO SPRAWDZAĆ GRUBOŚĆ ŚCIANY, W KTÓREJ MONTOWANA BĘDZIE BARIERKA, RÓŻNICE KORYGOWAĆ NA BUDOWIE;

–WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MALOWAĆ JEDNOKROTNIE FARBĄ PODKŁADOWĄ ORAZ DWUKROTNIE NAWIERZCHNIOWĄ.

Stal: S235JR
Elektrody: E 38 0 RC11

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49. Działka nr 1071/2; Obręb: Śródmieście; Kat. obiektu budowlanego: XIII (pozostałe budynki mieszkalne)**		RYS. NR **K.8.**
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Czajkowskiego 49; (działka nr 1071/2, obręb Śródmieście)		
INWESTOR:	**Gmina Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a**		
TYTUŁ RYS.:	**BARIERKA STALOWA NA OKNACH FRANCUSKICH B1**		04. 2023
BRANŻA:	BUDOWLANA		SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Zubel	upr. nr PDK/0022/PWOK/17	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jolanta Ewa Mizgalska	upr. nr UAN-2-8346-214/87	