

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR-W 4-01	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO - część środkowa - strona lewa			
	d.1 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
	z.sz.2.3.				
	9909-05/4	(26.60+7.50)*1.28+24.30	m ²	67.948	
				RAZEM	67.948
2	2 KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek kominów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	d.1 0545-08	0.40*(0.50*2+2.50)	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
3	3 KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	d.1 0514-02	0.40*(0.50*2+2.50*2)	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4	4 KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
	d.1:0517-03	dachówka ceramiczna DK 18x36 cm (26.60+7.50)*1.28+24.30	m ²	67.948	
				RAZEM	67.948
5	5 KNR K-05	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
	d.1 0207-01	kompletny płotek przeciwśniegowy - śniegołap dachowy - kolor RAL 8004 - wysokość płotka 155 mm 26.60+7.50	m	34.100	
				RAZEM	34.100
6	6 KNR-W 4-01	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		
	d.1:0505-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	7 KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
	d.1 1603-03	16.00*(24.00+6.00)	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
8	8 KNR-W 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
	d.1:0434-01	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	9 NNRNKB 202 (z.VIII)	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
	d.1:1622a-01	16.00*(24.00+6.00)	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
10	10 KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
	d.1 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5,6,8)			
11	11 KNR-W 4-01	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO - część środkowa - strona prawa			
	d.2:0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		(24.20+6.00)*1.28+26.60	m ²	65.256	
				RAZEM	65.256
12	12 KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
	d.2:0517-03	(24.20+6.00)*1.28+26.60	m ²	65.256	
				RAZEM	65.256
13	13 KNR K-05	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
	d.2 0207-01	kompletny płotek przeciwśniegowy - śniegołap dachowy - kolor RAL 8004 - wysokość płotka 155 mm 27.00+7.70	m	34.700	
				RAZEM	34.700
14	14 KNR-W 4-01	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		
	d.2 0505-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	15 KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
	d.2 1603-03	16.00*(24.20+6.00)	m ²	483.200	
				RAZEM	483.200
16	16 KNR-W 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
	d.2:0434-01				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	30.20		m	30.200	
				RAZEM	30.200
17	NNRNKB 202 d.2 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
	16.00*(24.20+6.00)		m ²	483.200	
				RAZEM	483.200
18	KNR 2-02 r.16 d.2 z.sz.5.15 3	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13,16) NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO - strona boczna			
19	KNR-W 4-01 d.3 0509-02 z.sz.2.3. 9909-05/4	Rozbórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
	15.80*1.28+12.60		m ²	32.824	
				RAZEM	32.824
20	KNR-W 4-01 d.3 0545-08	Rozebranie obróbek kominów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	0.40*(0.50*2+2.50*2)		m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
21	KNR-W 2-02 d.3 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	0.40*(0.50*2+2.50*2)		m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
22	KNR 0-15II d.3 0517-03	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami dachówka ceramiczna DK 18x36 cm	m ²		
	15.80*1.28+12.60		m ²	32.824	
				RAZEM	32.824
23	KNR K-05 d.3 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem kompletny płotek przeciwśniegowy - śniegołap dachowy - kolor RAL 8004 - wysokość płotka 155 mm	m		
	15.80		m	15.800	
				RAZEM	15.800
24	KNR-W 2-02 d.3 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
	16.00*18.00		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
25	KNR-W 4-01 d.3 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
	18.00		m	18.000	
				RAZEM	18.000
26	NNRNKB 202 d.3 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
	16.00*18.00		m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
27	KNR 2-02 r.16 d.3 z.sz.5.15 4	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:19,22,23,25) STOLARKA DRZWIOWA - parter, I piętro, II piętro			
28	KNR-W 4-01 d.4 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
	1.40*3.40*3		m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
29	NNR 7 0503- d.4 08	Drzwi z kształtowników aluminiowych EI60 - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia drzwi z kształtowników aluminiowych EI60 o wym. 100 x 205 cm (2 szt.), 110 x 210 cm (2 szt.)	m ²		
	1.00*2.05*2+1.10*2.10*2		m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
30	NNR 7 0505- d.4 02 analogia	Przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia - powierzchnia do 10 m ² przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami o wym. 100 x 210 cm	m ²		
	2.24*3.60*2+2.04*3.60+1.00*3.00*2		m ²	29.472	
				RAZEM	29.472
5	ZABUDOWA OKIEN - klatka schodowa I piętro i II piętro				
31	NNRNKB 202 d.5 2027-02	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach	m ²		
	2.30*1.30*2		m ²	5.980	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.980
32	NNRNKB 202 d.5 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 2.30*1.30*2	m ²		
			m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
33	KNR-W 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.30*1.30*2	m ²		
			m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
34	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.30*1.30*2	m ²		
			m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
35	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.30*1.30*2	m ²		
			m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
6		STOLARKA DRZWIOWA - III piętro			
36	KNNR 7 0701- d.6 06 z.o.3.4.	Drzwi z tworzyw sztucznych - demontaż 1.89*3.00	m ²		
			m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
37	KNNR 7 0505- d.6:01 analogia	Przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami - dostawa i montaż z obróbką osadzenia powierzchnia do 7 m2 przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami owym. 100 x 210 cm 1.89*3.00	m ²		
			m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
38	KNR-W 4-01 d.6:0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.40*3.40	m ²		
			m ²	4.760	
				RAZEM	4.760
39	NNRNKB 202 d.6 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe naświetlem łukowym z kształtowników aluminiowych ppoz. EI 60 z obróbką osadzenia drzwi dwuskrzydłowe naświetlem łukowym z kształtowników aluminiowych ppoz. EI 60 o wym. 140x250(340)- szt.1 1.40*3.40	m ²		
			m ²	4.760	
				RAZEM	4.760
40	KNR-W 4-01 d.6:0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.10*9	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
41	KNR-W 2-02 d.6 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.10*9	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
42	KNNR 2 1103- d.6:01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 100 cm - PORTA DECOR lub równorzędne - 9 szt. 1.00*2.10*9	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
7		SANITARIAT - I piętro - strona lewa			
43	KNR-W 4-01 d.7 0812-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 1.75*2.30	m ²		
			m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
44	d.7 wycena indy- widualna	Demontaż brodzików natryskowych 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-01 d.7 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
46	KNR-W 4-01 d.7 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1.75*3.52-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	4.315	
				RAZEM	4.315
47	NNRNKB 202 d.7 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej 1.75*3.52-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	4.315	
				RAZEM	4.315
48	KNR-W 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.75*3.52-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	4.315	
				RAZEM	4.315
49	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.05*(2.30*2+1.75)	m ²		
			m ²	13.018	
				RAZEM	13.018
50	KNR-W 2-02 d.7 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - PORTA SYSTEM lub równorzędne 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
51	NNR 2 1103- d.7 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 90 cm - PORTA DECOR lub równorzędne - faziolkowe - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
52	KNR AT-23 d.7 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.75*2.45	m ²		
			m ²	4.288	
				RAZEM	4.288
53	NNRNKB 202 d.7 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 1.75*2.45	m ²		
			m ²	4.288	
				RAZEM	4.288
54	NNRNKB 202 d.7 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 1.75*2.45	m ²		
			m ²	4.288	
				RAZEM	4.288
55	KNR AT-27 d.7 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1.75*2.45	m ²		
			m ²	4.288	
				RAZEM	4.288
56	KNR AT-23 d.7 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szklony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm 1.75*2.45	m ²		
			m ²	4.288	
				RAZEM	4.288
57	KNR 4-01 d.7 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.2*(2.45*2+1.75)	m ²		
			m ²	14.630	
				RAZEM	14.630
58	KNR 4-01 d.7 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.1*(2.45*2+1.75*2)-(0.8*2.05)	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
59	KNR-W 2-02 d.7 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.20*2+0.40)*3.52	m ²		
			m ²	2.816	
				RAZEM	2.816

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
60	KNR AT-22 d.7 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej ; płytki o wymiarach 30x60 cm Gres polerowany szkliony 30 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 30 x 60 cm $2.1*(2.45*2+1.75*2)-(0.8*2.05)$	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
61	KNR AT-22 d.7 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory re-wizyjne 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	d.7 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra w wykładzinie ściennej o wym.60x60 cm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR AT-22 d.7 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
64	KNR AT-22 d.7 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
65	KNR AT-17 d.7 0103-03	Wiercenie otworów śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - wentylacja grawitacyjna 50	cm		
			cm	50.000	
				RAZEM	50.000
66	KNR 2-17 d.7 0140-01	Kratki wentylacyjne kołowe o śr.do 160 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	NNRNKB 202 d.7 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włóknien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm 1.75*2.45	m ²		
			m ²	4.288	
				RAZEM	4.288
68	KNR-W 4-01 d.7 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² $(2.45*2+1.75*2)*1.22$	m ²		
			m ²	10.248	
				RAZEM	10.248
69	NNRNKB 202 d.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe $(2.45*2+1.75*2)*1.22$	m ²		
			m ²	10.248	
				RAZEM	10.248
70	NNRNKB 202 d.7 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² $(2.45*2+1.75*2)*1.22$	m ²		
			m ²	10.248	
				RAZEM	10.248
71	KNR-W 2-02 d.7 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych $(2.45*2+1.75*2)*1.22$	m ²		
			m ²	10.248	
				RAZEM	10.248
8.		SANITARIAT - I piętro - strona prawa			
72	KNR-W 4-01 d.8 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek $2.40*5.60+2.60*4.00$	m ²		
			m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
73	d.8 wycena indywidualna	Demontaż brodzików natryskowych 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR-W 4-01 d.8 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 4-01 d.8 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. $2.40*2.10+2.60*2.10+1.30*2.10*2-(0.80*2.05*4)$	m ²		
			m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
76	KNR-W 4-01 d.8 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. $2.40*2.10+1.30*2.1*2$	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
77	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek $2.05*(2.40*2+8.2*2+1.80*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	48.995	
				RAZEM	48.995
78	KNR-W 2-02 d.8 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - PORTA SYSTEM lub równorzędne $0.90*2.05$	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
79	KNR 2 1103- d.8101	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 90 cm - PORTA DECOR lub równorzędne - faziolkowe - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem $0.90*2.05$	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
80	KNR AT-23 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża $2.40*5.60+2.60*4.00$	m ²		
			m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
81	NNRNB 202 d.8:1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 $2.40*5.60+2.60*4.00$	m ²		
			m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
82	NNRNB 202 d.8 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 $2.40*5.60+2.60*4.00$	m ²		
			m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
83	KNR AT-27 d.8:0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie $2.40*5.60+2.60*4.00$	m ²		
			m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
84	KNR AT-23 d.8 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na prawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szklawiony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm $2.40*5.60+2.60*4.00$	m ²		
			m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
85	KNR 4-01 d.8 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 $2.10*(2.40*2+8.2*2+1.80*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	50.235	
				RAZEM	50.235
86	KNR 4-01 d.8 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $2.10*(2.40*2+8.2*2+1.80*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	50.235	
				RAZEM	50.235
87	KNR-W 2-02 d.8.2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 $(0.20*2+0.40)*3.52$	m ²		
			m ²	2.816	
				RAZEM	2.816

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR AT-22 d.8 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej ; płytki o wymiarach 30x60 cm Gres polerowany szklony 30 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 30 x 60 cm $2.10*(2.40*2+8.2*2+1.80*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	50.235	
				RAZEM	50.235
89	KNR AT-22 d.8 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rezyjne 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra w wykładzinie ściennej o wym.60x60 cm 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
91	KNR AT-22 d.8 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 26	szt.		
			szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
92	KNR AT-22 d.8 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
93	KNR AT-17 d.8 0103-03	Wiercenie otworów śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - wentylacja grawitacyjna 50	cm		
			cm	50.000	
				RAZEM	50.000
94	KNR 2-17 d.8 0140-01	Kratki wentylacyjne kołowe o śr.do 160 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	NNRNKB 202 d.8 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm $2.40*5.60+2.60*4.00$	m ²		
			m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
96	KNR-W 4-01 d.8 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² $(8.20*2+2.40*2+1.80*2)*1.22$	m ²		
			m ²	30.256	
				RAZEM	30.256
97	NNRNKB 202 d.8 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe $(8.20*2+2.40*2+1.80*2)*1.22$	m ²		
			m ²	30.256	
				RAZEM	30.256
98	NNRNKB 202 d.8 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² $(8.20*2+2.40*2+1.80*2)*1.22$	m ²		
			m ²	30.256	
				RAZEM	30.256
99	KNR-W 2-02 d.8 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych $(8.20*2+2.40*2+1.80*2)*1.22$	m ²		
			m ²	30.256	
				RAZEM	30.256
100	KNR-W 4-01 d.8 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m ² w elementach z betonu żwirowego - brodziki natryskowe 0.90*2	m		
			m	1.800	
				RAZEM	1.800
101	NNR 4 0219- d.8 02	Odwadniacze liniowe - brodziki natryskowe odpływ liniowy przysznicowy 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR AT-23 d.8 0101-01	Oczyszczenie podłoża - brodziki natryskowe 2.40*0.90*2	m ²		
			m ²	4.320	
				RAZEM	4.320

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	NNRNKB 202 d.8:1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - brodziki natryskowe 2.40*0.90*2	m ²		
			m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
104	KNNR 2 1208- d.8 01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - brodziki natryskowe 2.40*0.90*2	m ²		
			m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
105	KNR AT-27 d.8:0401-03	Folia w płynie - brodziki natryskowe 2.40*0.90*2	m ²		
			m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
106	NNRNKB 202 d.8 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - brodziki natryskowe 2.40*0.90*2	m ²		
			m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
107	KNR-W 2-02 d.8 0126-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m2 w jednym miejscu) - brodziki natryskowe 2.40*0.25+0.90*0.25	m ²		
			m ²	0.825	
				RAZEM	0.825
108	KNR-W 2-02 d.8 0811-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm - brodziki natryskowe (2.40*0.25+0.90*0.25)*2	m ²		
			m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
109	KNR 0-12II d.8 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - brodziki natryskowe 2.40*0.25+0.90*0.25+0.12*0.90+0.12*2.40	m ²		
			m ²	1.221	
				RAZEM	1.221
110	KNNR 7 0703- d.8:01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - brodziki natryskowe i WC - drzwi - szt.4 2.60*2.10+2.40*2.10	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
111	KNNR 7 0703- d.8:04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2- brodziki natryskowe i WC 1.20*2.10*2	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
112	KNNR 7 0703- d.8 04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - oddzielenie kąpka pralniczego 1.20*1.60	m ²		
			m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
9		SANITARIAT nr 1 i 2 - II piętro- klatka schodowa			
113	KNR-W 4-01 d.9 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 6.00+7.32	m ²		
			m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
114	d.9 wycena indywidualna	Demontaż brodzików natryskowych 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNR-W 4-01 d.9 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNR-W 4-01 d.9 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2.10*(0.76+1.64+1.50)-(0.80*2.05*2)	m ²		
			m ²	4.910	
				RAZEM	4.910
117	KNR 4-01 d.9 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.10*(3.85*4+1.77+1.50+2.10+1.83)-(0.80*2.05*2)	m ²		
			m ²	44.180	
				RAZEM	44.180

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR-W 2-02 d.9 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - PORTA SYSTEM lub równorzędne 0.80*2.05*2	m ²		
			m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
119	KNR 2 1103- d.9 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 80 cm - PORTA DECOR lub równorzędne - faziolkowe - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 0.80*2.05*2	m ²		
			m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
120	KNR AT-23 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 6.00+7.32	m ²		
			m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
121	NNRNB 202 d.9 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 6.00+7.32	m ²		
			m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
122	NNRNB 202 d.9 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 6.00+7.32	m ²		
			m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
123	KNR AT-27 d.9 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 6.00+7.32	m ²		
			m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
124	KNR AT-23 d.9 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szklony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm 6.00+7.32	m ²		
			m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
125	KNR 4-01 d.9:0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.10*(3.85*4+1.77+1.50+2.10+1.83)-(0.80*2.05*2)	m ²		
			m ²	44.180	
				RAZEM	44.180
126	KNR 4-01 d.9 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.10*(3.85*4+1.77+1.50+2.10+1.83)-(0.80*2.05*2)	m ²		
			m ²	44.180	
				RAZEM	44.180
127	KNR-W 2-02 d.9:2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.20*2+0.40)*3.52*2	m ²		
			m ²	5.632	
				RAZEM	5.632
128	KNR AT-22 d.9 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej; płytki o wymiarach 30x60 cm Gres polerowany szklony 30 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 30 x 60 cm 2.10*(3.85*4+1.77+1.50+2.10+1.83)-(0.80*2.05*2)	m ²		
			m ²	44.180	
				RAZEM	44.180
129	KNR AT-22 d.9:0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory re-wizyjne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
130	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra w wykładzinie ściennej o wym.60x60 cm 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131	KNR AT-22 d.9 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
132	KNR AT-22 d.9 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
133	KNR-W 4-01 d.9 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR-W 4-01 d.9.0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
135	NNRNKB 202 d.9:2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 6.00+7.32	m ²		
			m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
136	KNR-W 4-01 d.9 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.22*(3.85*2+1.77+1.50+2.10+1.83)	m ²		
			m ²	18.178	
				RAZEM	18.178
137	NNRNKB 202 d.9 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 1.22*(3.85*2+1.77+1.50+2.10+1.83)	m ²		
			m ²	18.178	
				RAZEM	18.178
138	NNRNKB 202 d.9 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 1.22*(3.85*2+1.77+1.50+2.10+1.83)	m ²		
			m ²	18.178	
				RAZEM	18.178
139	KNR-W 2-02 d.9 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 1.22*(3.85*2+1.77+1.50+2.10+1.83)	m ²		
			m ²	18.178	
				RAZEM	18.178
140	KNR-W 4-01 d.9.0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m ² w elementach z betonu żwirowego - brodziki natryskowe 0.90*2	m		
			m	1.800	
				RAZEM	1.800
141	KNR 4 0219- d.9 02	Odwadniacze liniowe - brodziki natryskowe odpływ liniowy prysznicowy 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
142	KNR AT-23 d.9 0101-01	Oczyszczenie podłoża - brodziki natryskowe 1.00*0.90*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
143	NNRNKB 202 d.9 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - brodziki natryskowe 1.00*0.90*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
144	KNR 2 1208- d.9 01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - brodziki natryskowe 1.00*0.90*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
145	KNR AT-27 d.9.0401-03	Folia w płynie - brodziki natryskowe 1.00*0.90*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
146	NNRNKB 202 d.9 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - brodziki natryskowe 1.00*0.90*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147	KNR-W 2-02 d.9 0126-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m2 w jednym miej- scu) - brodziki natryskowe $(1.00*0.25+0.90*0.25)*2$	m ²	0.950	
				RAZEM	0.950
148	KNR-W 2-02 d.9 0811-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie z transportem mecha- nicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm - brodziki natryskowe $1.00*0.25*2*2+0.90*0.25*2*2+0.12*0.90*2+0.12*1.00*2$	m ²	2.356	
				RAZEM	2.356
149	KNR 0-12II d.9 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - brodziki natryskowe $1.00*0.25*2*2+0.90*0.25*2*2+0.12*0.90*2+0.12*1.00*2$	m ²	2.356	
				RAZEM	2.356
10		SANITARIAT nr 3 - II piętro- klatka schodowa			
150	KNR-W 4-01 d.10 0812-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 6.99	m ²	6.990	
				RAZEM	6.990
151	d.10 wycena indy- widualna	Demontaż brodzików natryskowych 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 4-01 d.10 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR-W 4-01 d.10 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. $2.10*(1.99+0.90+1.10)-(0.80*2.05*2)$	m ²	5.099	
				RAZEM	5.099
154	KNR 4-01 d.10 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek $2.10*(1.99*2+3.84*2)-(0.80*2.05)$	m ²	22.846	
				RAZEM	22.846
155	KNR-W 2-02 d.10 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - PORTA SYSTEM lub równorzędne 0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
156	KNR 2 1103- d.10 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 80 cm - PORTA DECOR lub równo- rzędne - łazienkowe - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
157	KNR AT-23 d.10 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 6.99	m ²	6.990	
				RAZEM	6.990
158	NNRNKB 202 d.10 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 6.99	m ²	6.990	
				RAZEM	6.990
159	NNRNKB 202 d.10 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6.99	m ²	6.990	
				RAZEM	6.990
160	KNR AT-27 d.10 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 6.99	m ²	6.990	
				RAZEM	6.990

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
161	KNR AT-23 d.10 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na prawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szkliony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm 6.99	m ²	6.990	
				RAZEM	6.990
162	KNR 4-01 d.10 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $2.10*(1.99*2+3.84*2)-(0.80*2.05)$	m ²	22.846	
				RAZEM	22.846
163	KNR 4-01 d.10 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $2.10*(1.99*2+3.84*2)-(0.80*2.05)$	m ²	22.846	
				RAZEM	22.846
164	KNR-W 2-02 d.10 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 $(0.20*2+0.40)*3.52$	m ²	2.816	
				RAZEM	2.816
165	KNR AT-22 d.10 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na prawie klejowej; płytki o wymiarach 30x60 cm Gres polerowany szkliony 30 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 30 x 60 cm $2.10*(1.99*2+3.84*2)-(0.80*2.05)$	m ²	22.846	
				RAZEM	22.846
166	KNR AT-22 d.10 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory re-wizyjne 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
167	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra w wykładzinie ściennej o wym.60x60 cm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNR AT-22 d.10 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
169	KNR AT-22 d.10 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
170	KNR-W 4-01 d.10 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR-W 4-01 d.10 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172	NNRNKB 202 d.10 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 6.99	m ²	6.990	
				RAZEM	6.990
173	KNR-W 4-01 d.10 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² $1.22*(1.99*2+3.84*2)$	m ²	14.225	
				RAZEM	14.225
174	NNRNKB 202 d.10 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.22*(1.99*2+3.84*2)	m ²	14.225	
				RAZEM	14.225
175	NNRNKB 202 d.10 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 1.22*(1.99*2+3.84*2)	m ²	14.225	
				RAZEM	14.225
176	KNR-W 2-02 d.10 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 1.22*(1.99*2+3.84*2)	m ²	14.225	
				RAZEM	14.225
177	KNR-W 4-01 d.10 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m ² w elementach z betonu żwirowego - brodziki natryskowe 0.90	m		
			m	0.900	
				RAZEM	0.900
178	KNR 4 0219- d.10 02	Odwadniacze liniowe - brodziki natryskowe odpływ liniowy prysznicowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR AT-23 d.10 0101-01	Oczyszczenie podłoża - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
180	NNRNKB 202 d.10 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
181	KNR 2 1208- d.10 01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
182	KNR AT-27 d.10 0401-03	Folia w płynie - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
183	NNRNKB 202 d.10 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
184	KNR-W 2-02 d.10 0126-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m ² w jednym miejscu) - brodziki natryskowe 1.00*0.25+0.90*0.25	m ²		
			m ²	0.475	
				RAZEM	0.475
185	KNR-W 2-02 d.10 0811-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 15 cm - brodziki natryskowe 1.00*0.25*2+0.90*0.25*2+0.12*0.90*2+0.12*1.00	m ²		
			m ²	1.286	
				RAZEM	1.286
186	KNR 0-12II d.10 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - brodziki natryskowe 1.00*0.25*2+0.90*0.25*2+0.12*0.90*2+0.12*1.00	m ²		
			m ²	1.286	
				RAZEM	1.286
11		SANITARIAT DAMSKI - II piętro			
187	KNR-W 4-01 d.11 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 13.43	m ²		
			m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
188	wycena indywidualna d.11	Demontaż brodzików natryskowych 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
189	KNR-W 4-01 d.11 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190	KNR-W 4-01 d.11 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. $2.30*2.10+1.14*2.10-(0.80*2.05*2)$	m ²	3.944	
				RAZEM	3.944
191	KNR 4-01 d.11 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $2.05*(4.20*2+4.01+1.22*2)-0.90*2.05$	m ²	28.598	
				RAZEM	28.598
192	KNR-W 2-02 d.11 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - PORTA SYSTEM lub równorzędne $0.90*2.05$	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
193	KNR 2 1103- d.11 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 90 cm - PORTA DECOR lub równorzędne - faziennkowe - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem $0.90*2.05$	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
194	KNR AT-23 d.11 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
195	NNRNB 202 d.11 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
196	NNRNB 202 d.11 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
197	KNR AT-27 d.11 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
198	KNR AT-23 d.11 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na prawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szklawiony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm 13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
199	KNR 4-01 d.11 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $2.10*(4.20*2+4.01+1.22*2)-0.90*2.05$	m ²	29.340	
				RAZEM	29.340
200	KNR 4-01 d.11 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $2.10*(4.20*2+4.01+1.22*2)-0.90*2.05$	m ²	29.340	
				RAZEM	29.340
201	KNR-W 2-02 d.11 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 $(0.20*2+0.40)*3.52$	m ²	2.816	
				RAZEM	2.816
202	KNR AT-22 d.11 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na prawie klejowej; płytki o wymiarach 30x60 cm Gres polerowany szklawiony 30 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 30 x 60 cm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.10*(4.20*2+4.01+1.22*2)-0.90*2.05	m ²	29.340	
				RAZEM	29.340
203	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory re-	szt.		
d.11	0102-04	wizyjne			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
204		Dostawa i montaż lustra w wykładzinie ściennej o wym.60x60 cm	szt		
d.11	wycena indy-				
	widualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
205	KNR AT-22	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i	szt.		
d.11	0103-03	elektrycznych			
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
206	KNR AT-22	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż	szt.		
d.11	0103-02	urządzeń sanitarnych i elektrycznych			
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
207	KNR AT-17	Wiercenie otworów śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - wentylacja grawi-	cm		
d.11	0103-03	tacyjna			
		50	cm	50.000	
				RAZEM	50.000
208	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne kołowe o śr.do 160 mm	szt.		
d.11	0140-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
209	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-	m ²		
d.11	2702-01	kien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm			
		13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
210	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5	m ²		
d.11	1202-08	m2			
		1.22*(4.20*2+4.01+1.22*2)	m ²	18.117	
				RAZEM	18.117
211	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.11	1134-02				
		1.22*(4.20*2+4.01+1.22*2)	m ²	18.117	
				RAZEM	18.117
212	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w	m ²		
d.11	2012-01	pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2			
		1.22*(4.20*2+4.01+1.22*2)	m ²	18.117	
				RAZEM	18.117
213	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.11	1510-01				
		1.22*(4.20*2+4.01+1.22*2)	m ²	18.117	
				RAZEM	18.117
214	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach	m		
d.11	0210-02	z betonu żwirowego - brodziki natryskowe			
		0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	1.800
215	KNR 4 0219-	Odwadniacze liniowe - brodziki natryskowe	szt.		
d.11	02	odpływ liniowy prysznicowy			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
216	KNR AT-23	Oczyszczenie podłoża - brodziki natryskowe	m ²		
d.11	0101-01				
		2.40*0.90	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
217	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5	m ²		
d.11	1132-01	cm - brodziki natryskowe			
		2.40*0.90	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
218	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z	m ²		
d.11	01	kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - brodziki natryskowe			
		2.40*0.90	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219	KNR AT-27	Folia w płynie - brodziki natryskowe	m ²		
d.11	0401-03	2.40*0.90	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
220	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-	m ²		
d.11	2806-05	prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - brodziki natryskowe	m ²	2.160	
		2.40*0.90			
				RAZEM	2.160
221	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m ² w jednym miej-	m ²		
d.11	0126-02 z.sz.	scu) - brodziki natryskowe			
	r 03 5.7.				
	9907-04	2.40*0.25+0.90*0.25	m ²	0.825	
				RAZEM	0.825
222	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie z transportem mecha-	m ²		
d.11	0811-02	nicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 15 cm - brodziki natryskowe			
		(2.40*0.25+0.90*0.25)*2	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
223	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - brodziki	m ²		
d.11	0829-06	natryskowe			
		2.40*0.25+0.90*0.25+0.12*0.90+0.12*2.40	m ²	1.221	
				RAZEM	1.221
224	KNNR 7 0703	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m ² - brodziki na-	m ²		
d.11	01	tryskowe i WC - drzwi - szt.4			
		2.40*2.10*2	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
225	KNNR 7 0703-	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m ² - brodziki	m ²		
d.11	04	natryskowe i WC			
		1.20*2.10*4	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
12		SANITARIAT DOWÓDCY - II piętro			
226	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.12	0812-05 uwa-				
	ga p.tab.	2.34*3.52	m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
227		Demontaż brodzików natryskowych	kpf		
d.12	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
228	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.12	0353-09				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
229	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2	m ²		
d.12	0346-03	ceg.			
		2.10*(2.34+1.10)-(0.80*2.05*2)	m ²	3.944	
				RAZEM	3.944
230	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.12	0819-15				
		2.10*(2.34*2+3.52*2)-(0.90*2.05)	m ²	22.767	
				RAZEM	22.767
231	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z otworami nawiewnymi z obróbką obsadzenia	m ²		
d.12	1023-12				
		1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
232	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m ²		
d.12	0101-01	zmycie podłoża			
		2.34*3.52	m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
233	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5	m ²		
d.12	1132-01	cm			
		2.34*3.52	m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
				RAZEM	8.237

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234	NNRNKB 202 d.12 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.34*3.52	m ²		
			m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
235	KNR AT-27 d.12.0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.34*3.52	m ²		
			m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
236	KNR AT-23 d.12:0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na prawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szklawiony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm 2.34*3.52	m ²		
			m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
237	KNR 4-01 d.12:0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.00*(2.34*2+3.52*2)-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	33.315	
				RAZEM	33.315
238	KNR 4-01 d.12 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.00*(2.34*2+3.52*2)-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	33.315	
				RAZEM	33.315
239	KNR AT-27 d.12:0401-01	Folia w płynie 3.00*(2.34*2+3.52*2)-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	33.315	
				RAZEM	33.315
240	KNR-W 2-02 d.12 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.20*2+0.40)*3.52	m ²		
			m ²	2.816	
				RAZEM	2.816
241	KNR AT-22 d.12 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej; płytki o wymiarach 30x60 cm Gres polerowany szklawiony 30 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 30 x 60 cm 3.00*(2.34*2+3.52*2)-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	33.315	
				RAZEM	33.315
242	KNR AT-22 d.12:0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory re-wizyjne 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
243	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra w wykładzinie ściennej o wym.60x60 cm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
244	KNR AT-22 d.12 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
245	KNR AT-22 d.12 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
246	KNR-W 4-01 d.12:0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
247	KNR-W 4-01 d.12 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
248	NNRNKB 202 d.12 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm 2.34*3.52	m ²		
			m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
249	NNRNKB 202 d.12 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 2.34*3.52	m ²		
			m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
250	KNR-W 2-02 d.12 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 2.34*3.52	m ²		
			m ²	8.237	
				RAZEM	8.237
251	KNR-W 4-01 d.12 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego - brodziki natryskowe 0.90	m		
			m	0.900	
				RAZEM	0.900
252	KNNR 4 0219- d.12 02	Odwadniacze liniowe - brodziki natryskowe odpływ liniowy prysznicowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
253	KNR AT-23 d.12 0101-01	Oczyszczenie podłoża - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
254	NNRNKB 202 d.12:1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
255	KNNR 2 1208- d.12 01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
256	KNR AT-27 d.12 0401-03	Folia w płynie - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
257	NNRNKB 202 d.12 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - brodziki natryskowe 1.00*0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
258	KNR-W 2-02 d.12 0126-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m2 w jednym miejscu) - brodziki natryskowe 1.00*0.25+0.90*0.25	m ²		
			m ²	0.475	
				RAZEM	0.475
259	KNR-W 2-02 d.12 0811-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm - brodziki natryskowe 1.00*0.25*2+0.90*0.25*2+0.12*0.90*2+0.12*1.00	m ²		
			m ²	1.286	
				RAZEM	1.286
260	KNR 0-12II d.12 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - brodziki natryskowe 1.00*0.25*2+0.90*0.25*2+0.12*0.90*2+0.12*1.00	m ²		
			m ²	1.286	
				RAZEM	1.286
261	KNNR 7 0703- d.12:01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 1.30*2.10	m ²		
			m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
262	KNNR 7 0703- d.12:04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 1.20*2.10	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
263	KNR 0-35 d.12 0125-09	Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		KANCELARIA - III piętro - pom. 302			
264	KNR-W 4-01 d.13 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	49.89		m ²	49.890	
				RAZEM	49.890
265	KNR-W 4-01 d.13 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$49.89+3.00*(13.99*2+5.59*2)-(0.90*2.05)$	m ²	165.525	
				RAZEM	165.525
266	NNRNKB 202 d.13 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	49.89		m ²	49.890	
				RAZEM	49.890
267	NNRNKB 202 d.13 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		$3.00*(13.99*2+5.59*2)-(0.90*2.05)$	m ²	115.635	
				RAZEM	115.635
268	NNRNKB 202 d.13 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
	49.89		m ²	49.890	
				RAZEM	49.890
269	NNRNKB 202 d.13 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$3.00*(13.99*2+5.59*2)-(0.90*2.05)$	m ²	115.635	
				RAZEM	115.635
270	KNR-W 2-02 d.13 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
		$49.89+3.00*(13.99*2+5.59*2)-(0.90*2.05)$	m ²	165.525	
				RAZEM	165.525
14		KANCELARIA - III piętro - pom. 303			
271	KNR-W 4-01 d.14 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	52.60		m ²	52.600	
				RAZEM	52.600
272	KNR-W 4-01 d.14 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$52.60+3.00*(8.65*2+6.12*2)-(0.90*2.05)$	m ²	139.375	
				RAZEM	139.375
273	NNRNKB 202 d.14 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	52.60		m ²	52.600	
				RAZEM	52.600
274	NNRNKB 202 d.14 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		$3.00*(8.65*2+6.12*2)-(0.90*2.05)$	m ²	86.775	
				RAZEM	86.775
275	NNRNKB 202 d.14 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
	52.60		m ²	52.600	
				RAZEM	52.600
276	NNRNKB 202 d.14 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$3.00*(8.65*2+6.12*2)-(0.90*2.05)$	m ²	86.775	
				RAZEM	86.775
277	KNR-W 2-02 d.14 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
		$52.60+3.00*(8.65*2+6.12*2)-(0.90*2.05)$	m ²	139.375	
				RAZEM	139.375
15		KANCELARIA - III piętro - pom. 304 i 304 a			
278	KNR-W 4-01 d.15 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	43.81		m ²	43.810	
				RAZEM	43.810

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
279	KNR-W 4-01 d.15 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.40*0.12*0.20*4	m ³ m ³		
				0.134	
				RAZEM	0.134
280	KNR-W 2-02 d.15 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.40*4	m m		
				5.600	
				RAZEM	5.600
281	KNR-W 4-01 d.15 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.10*0.24*2	m ³ m ³		
				1.008	
				RAZEM	1.008
282	KNR-W 4-01 d.15 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 1.0*2+2.10*4+1.40*4	m m		
				16.000	
				RAZEM	16.000
283	NNRNKB 202 d.15 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku (1.0*2+2.10*4+1.40*4)*0.25	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
284	KNNR 2 1104 d.15 02	Montaż ościeżnic drewnianych 1.00*2.05*2	m ² m ²		
				4.100	
				RAZEM	4.100
285	KNNR 2 1103 d.15 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.00*2.05	m ² m ²		
				2.050	
				RAZEM	2.050
286	KNR AT-12 d.15 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 3.00*(5.10+6.54)-(0.90*2.05*2)	m ² m ²		
				31.230	
				RAZEM	31.230
287	KNR AT-12 d.15 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05*2	m ² m ²		
				3.690	
				RAZEM	3.690
288	KNR AT-12 d.15 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05*2	m ² m ²		
				3.690	
				RAZEM	3.690
289	KNR-W 4-01 d.15 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 43.81+3.00*(5.10*2+8.64*2)	m ² m ²		
				126.250	
				RAZEM	126.250
290	NNRNKB 202 d.15 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 43.81	m ² m ²		
				43.810	
				RAZEM	43.810
291	NNRNKB 202 d.15 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.00*2*(5.10+6.44)-(0.90*2.05*4)	m ² m ²		
				61.860	
				RAZEM	61.860
292	NNRNKB 202 d.15 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 43.81	m ² m ²		
				43.810	
				RAZEM	43.810
293	NNRNKB 202 d.15 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.00*2*(5.10+6.44)-(0.90*2.05*4)	m ² m ²		
				61.860	
				RAZEM	61.860
294	NNRNKB 202 d.15 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.00*(5.10*2+8.64*2)-(0.90*2.05)	m ² m ²		
				80.595	
				RAZEM	80.595
295	KNR K-04 d.15 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$43.81+3.00*2*(5.10+6.44)-(0.90*2.05*4)+(1.0*2+2.10*4+1.40*4)*0.25+(1.0*2+2.10*4+1.40*4)*0.25+3.00*(5.10*2+8.64*2)-(0.90*2.05)$	m ²	194.265	
				RAZEM	194.265
16	KANCELARIA - III piętro - pom. 305 i 305 a				
296	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.16	0353-04				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
297	KNR AT-12	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.16	0109-01	0.90*2.05*4	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
298	KNR AT-12	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.16	0109-03	0.90*2.05*4	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
299	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.16	0201-02	$3.00*2*(5.66+6.54)-(0.90*2.05*2*2)$	m ²	65.820	
				RAZEM	65.820
300	KNR-W 4-01	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowej	m ³		
d.16	1401-02		m ³	1.680	
	1.680			RAZEM	1.680
301	KNR-W 4-01	Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej - kominki	m ²		
d.16	1401-04		m ²	8.432	
	8.432			RAZEM	8.432
302	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.16	0812-05 uwaga p.tab.		m ²	95.150	
	48.59+46.56			RAZEM	95.150
303	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.16	0101-01	48.59+46.56	m ²	95.150	
				RAZEM	95.150
304	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmocnienie	m ²		
d.16	0603-01	środek gruntujący np. MAPEI - ECOPRIM T	m ²	95.150	
	48.59+46.56			RAZEM	95.150
305	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.16	1130-02	48.59+46.56	m ²	95.150	
				RAZEM	95.150
306	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.16	1130-03	Krotność = 15 48.59+46.56	m ²	95.150	
				RAZEM	95.150
307	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem na ścianę 10 cm - wykładzina elastyczna homogeniczna np. TARKETT NORMA 43 lub równorzędna	m ²		
d.16	0606-05 9914	48.59+46.56	m ²	95.150	
				RAZEM	95.150
308	NNNR 2 1206	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.16	07	48.59+46.56	m ²	95.150	
				RAZEM	95.150
309	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych krat o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.16	0353-08 analogia	4.00*2.40	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
310	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.16	0711-03				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	32.88		m ²	32.880	
				RAZEM	32.880
311	KNR-W 4-01 d.16 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.00*2.10*0.24+4.00*2.40*0.24	m ³ m ³		
				2.808	
				RAZEM	2.808
312	KNR-W 4-01 d.16 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1.00*2.10+4.00*2.40)*2	m ² m ²		
				23.400	
				RAZEM	23.400
313	KNR-W 2-02 d.16 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3.00*(8.58*4+5.64*4)	m ² m ²		
				170.640	
				RAZEM	170.640
314	KNR AT-12 d.16 0103-03	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 3.00*(5.66*2+6.54*2)-(0.90*2.05*4)	m ² m ²		
				65.820	
				RAZEM	65.820
315	NNRNKB 202 d.16 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 48.59+46.56	m ² m ²		
				95.150	
				RAZEM	95.150
316	NNRNKB 202 d.16 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 3.00*(8.58*4+5.64*4)+3.00*(8.58*2+6.54*4+5.64*2)-(0.90*2.05*4*2)	m ² m ²		
				319.680	
				RAZEM	319.680
317	NNRNKB 202 d.16 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 48.59+46.56	m ² m ²		
				95.150	
				RAZEM	95.150
318	NNRNKB 202 d.16 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.00*(8.58*4+5.64*4)+3.00*(8.58*2+6.54*4+5.64*2)-(0.90*2.05*4*2)	m ² m ²		
				319.680	
				RAZEM	319.680
319	KNR K-04 d.16 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 48.59+46.56+3.00*(8.58*4+5.64*4)+3.00*(8.58*2+6.54*4+5.64*2)-(0.90*2.05*4*2)	m ² m ²		
				414.830	
				RAZEM	414.830
320	KNR-W 4-01 d.16 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.40*0.12*0.20*2	m ³ m ³		
				0.067	
				RAZEM	0.067
321	KNR-W 2-02 d.16 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.40*2	m m		
				2.800	
				RAZEM	2.800
322	KNR-W 4-01 d.16 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05*0.24	m ³ m ³		
				0.443	
				RAZEM	0.443
323	KNR-W 4-01 d.16 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 0.90+2.05*2	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
324	NNRNKB 202 d.16 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku (0.90+2.05*2+1.4*2)*0.25	m ² m ²		
				1.950	
				RAZEM	1.950
325	KNNR 2 1104 d.16 02	Montaż ościeżnic drewnianych 0.90*2.05	m ² m ²		
				1.845	
				RAZEM	1.845
326	KNNR 2 1103 d.16 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.90*2.05	m ² m ²		
				1.845	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.845
17	KANCELARIA - III piętro - pom. 306 i 307				
327	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.17	1216-01				
		42.06+26.21	m ²	68.270	
				RAZEM	68.270
328	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.17	1202-09				
		42.06+26.21+3.00*(8.28*2+5.07*2+6.33*2+4.14*2)-(1.95*2.00*2)	m ²	203.390	
				RAZEM	203.390
329	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.17	1134-01				
		42.06+26.21	m ²	68.270	
				RAZEM	68.270
330	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.17	1134-02				
		3.00*(8.28*2+5.07*2+6.33*2+4.14*2)-(1.95*2.00*2)	m ²	135.120	
				RAZEM	135.120
331	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.17	2015-01				
		42.06+26.21	m ²	68.270	
				RAZEM	68.270
332	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.17	2013-01				
		3.00*(8.28*2+5.07*2+6.33*2+4.14*2)-(1.95*2.00*2)	m ²	135.120	
				RAZEM	135.120
333	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.17	1510-03				
		42.06+26.21+3.00*(8.28*2+5.07*2+6.33*2+4.14*2)-(1.95*2.00*2)	m ²	203.390	
				RAZEM	203.390
18	KANCELARIA - III piętro - pom. 309				
334	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.18	1216-01				
		42.59	m ²	42.590	
				RAZEM	42.590
335	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.18	1202-09				
		42.59+3.00*(8.35*2+5.08*2)-(0.90*2.05)	m ²	121.325	
				RAZEM	121.325
336	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.18	1134-01				
		42.06+26.21	m ²	68.270	
				RAZEM	68.270
337	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.18	1134-02				
		3.00*(8.35*2+5.08*2)-(0.90*2.05)	m ²	78.735	
				RAZEM	78.735
338	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.18	2015-01				
		42.06+26.21	m ²	68.270	
				RAZEM	68.270
339	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.18	2013-01				
		3.00*(8.35*2+5.08*2)-(0.90*2.05)	m ²	78.735	
				RAZEM	78.735
340	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.18	1510-03				
		42.59+3.00*(8.35*2+5.08*2)-(0.90*2.05)	m ²	121.325	
				RAZEM	121.325
19	KANCELARIA - III piętro - pom. 310 i 310 a				
341	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.19	1216-01				
		47.65	m ²	47.650	
				RAZEM	47.650
342	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.19	0103-03				
		3.00*(5.49+6.54)-(0.90*2.05*2)	m ²	32.400	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.400
343	KNR AT-12 d.19 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
344	KNR AT-12 d.19 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
345	KNR-W 4-01 d.19 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 47.65+3.00*(5.94*2+8.68*2)	m ²		
			m ²	135.370	
				RAZEM	135.370
346	NNRNKB 202 d.19 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 47.65	m ²		
			m ²	47.650	
				RAZEM	47.650
347	NNRNKB 202 d.19 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 3.00*(5.49*4+6.54*2+8.68*2)-(0.90*2.05*5)	m ²		
			m ²	147.975	
				RAZEM	147.975
348	NNRNKB 202 d.19 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 47.65	m ²		
			m ²	47.650	
				RAZEM	47.650
349	NNRNKB 202 d.19 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.00*(5.49*2+6.54*2)-(0.90*2.05*4)	m ²		
			m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
350	NNRNKB 202 d.19 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.00*(5.49*2+8.68*2+6.54*2)-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	122.415	
				RAZEM	122.415
351	KNR K-04 d.19 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 47.65+3.00*(5.49*4+6.54*2+8.68*2)-(0.90*2.05*5)	m ²		
			m ²	195.625	
				RAZEM	195.625
20		KANCELARIA - III piętro - pom. 311 i 311 a			
352	KNR-W 4-01 d.20 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 48.47	m ²		
			m ²	48.470	
				RAZEM	48.470
353	KNR AT-12 d.20 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 3.00*(5.61+6.54)-(0.90*2.05*2)	m ²		
			m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
354	KNR AT-12 d.20 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
355	KNR AT-12 d.20 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
356	KNR-W 4-01 d.20 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 48.47+3.00*(5.61*2+8.70*2)	m ²		
			m ²	134.330	
				RAZEM	134.330
357	NNRNKB 202 d.20 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 48.47	m ²		
			m ²	48.470	
				RAZEM	48.470
358	NNRNKB 202 d.20 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 3.00*(5.61*4+6.54*2+8.70*2)-(0.90*2.05*5)	m ²		
			m ²	149.535	
				RAZEM	149.535

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
359	NNRNKB 202 d.20 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 48.47	m ²	48.470	
				RAZEM	48.470
360	NNRNKB 202 d.20 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 $3.00*2*(5.61+6.54)-(0.90*2.05*2)$	m ²	65.520	
				RAZEM	65.520
361	NNRNKB 202 d.20 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 $3.00*(5.61*2+8.70*2)-(0.90*2.05)$	m ²	84.015	
				RAZEM	84.015
362	KNR K-04 d.20 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem $48.47+3.00*2*(5.61+6.54)-(0.90*2.05*2)+3.00*(5.61*2+8.70*2)-(0.90*2.05)$	m ²	198.005	
				RAZEM	198.005
21		KANCELARIA - III piętro - pom. 312 i 312 a			
363	KNR-W 4-01 d.21 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 44.13	m ²	44.130	
				RAZEM	44.130
364	KNR AT-12 d.21 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym $3.00*(5.12+6.54)-(0.90*2.05*2)$	m ²	31.290	
				RAZEM	31.290
365	KNR AT-12 d.21 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
366	KNR AT-12 d.21 0109-03	Skrydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
367	NNRNKB 202 d.21 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 44.13	m ²	44.130	
				RAZEM	44.130
368	NNRNKB 202 d.21 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe $3.00*(5.12*4+6.54*2+8.67*2)-(0.90*2.05*5)$	m ²	143.475	
				RAZEM	143.475
369	KNR-W 4-01 d.21 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 44.13	m ²	44.130	
				RAZEM	44.130
370	NNRNKB 202 d.21 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 44.13	m ²	44.130	
				RAZEM	44.130
371	NNRNKB 202 d.21 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 $3.00*2*(5.12+6.54)-(0.90*2.05*2)$	m ²	62.580	
				RAZEM	62.580
372	NNRNKB 202 d.21 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 $3.00*(5.12*2+8.67*2)-(0.90*2.05)$	m ²	80.895	
				RAZEM	80.895
373	KNR K-04 d.21 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem $44.13+3.00*2*(5.12+6.54)-(0.90*2.05*2)+3.00*(5.12*2+8.67*2)-(0.90*2.05)$	m ²	187.605	
				RAZEM	187.605
22		KANCELARIA - III piętro - pom. 313			
374	KNR-W 4-01 d.22 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 52.77	m ²	52.770	
				RAZEM	52.770

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
375	KNR-W 4-01 d.22 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $52.77+3.00*(8.71*2+6.10*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	139.785	
				RAZEM	139.785
376	NNRNKB 202 d.22 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 52.77	m ²		
			m ²	52.770	
				RAZEM	52.770
377	NNRNKB 202 d.22 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe $3.00*(8.71*2+6.10*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	87.015	
				RAZEM	87.015
378	NNRNKB 202 d.22 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 52.77	m ²		
			m ²	52.770	
				RAZEM	52.770
379	NNRNKB 202 d.22 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² $3.00*(8.71*2+6.10*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	87.015	
				RAZEM	87.015
380	KNR-W 2-02 d.22 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych $52.77+3.00*(8.71*2+6.10*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	139.785	
				RAZEM	139.785
23		KANCELARIA - III piętro - pom. 314			
381	KNR-W 4-01 d.23 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych 62.72	m ²		
			m ²	62.720	
				RAZEM	62.720
382	KNR-W 4-01 d.23 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 62.72	m ²		
			m ²	62.720	
				RAZEM	62.720
383	NNRNKB 202 d.23 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 62.72	m ²		
			m ²	62.720	
				RAZEM	62.720
384	KNR AT-12 d.23 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym $3.00*3.55-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	8.805	
				RAZEM	8.805
385	NNRNKB 202 d.23 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe $3.00*(17.83*2+3.55*4)-(0.90*2.05*3)$	m ²		
			m ²	144.045	
				RAZEM	144.045
386	NNRNKB 202 d.23 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² $3.00*3.55*2-(0.90*2.05*2)$	m ²		
			m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
387	KNR-W 2-02 d.23 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych $3.00*3.55*2-(0.90*2.05*2)$	m ²		
			m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
388	KNR AT-12 d.23 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
389	KNR AT-12 d.23 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
390	KNR-W 4-01 d.23 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $3.00*(17.83*2+3.55*2)-(0.90*2.05)$	m ²		
			m ²	126.435	
				RAZEM	126.435
24		SANITARIAT DAMSKI - III piętro - pom.306a i 306b			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
391	KNR-W 4-01 d.24 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1.23*2.10	m ²		
			m ²	2.583	
				RAZEM	2.583
392	KNR-W 4-01 d.24 0812-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 2.75*4.12	m ²		
			m ²	11.330	
				RAZEM	11.330
393	KNR-W 4-01 d.24 0304-02	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu kormórkowego 3.00*4.12*0.24*2-0.90*2.05*0.24	m ³		
			m ³	5.490	
				RAZEM	5.490
394	KNR-W 2-02 d.24 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.40*2	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
395	KNR-W 4-01 d.24 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.00*4.12*2*2-0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	45.750	
				RAZEM	45.750
396	NNRNKB 202 d.24 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe 3.00*4.12*2*2-0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	45.750	
				RAZEM	45.750
397	NNRNKB 202 d.24 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.00*4.12-0.90*2.05	m ²		
			m ²	10.515	
				RAZEM	10.515
398	KNR K-04 d.24 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 3.00*4.12-0.90*2.05	m ²		
			m ²	10.515	
				RAZEM	10.515
399	KNR-W 4-01 d.24 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
400	KNR 4-01 d.24 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1.50*(4.12*2+2.75*2)+1.50*1.50-0.90*1.50	m ²		
			m ²	21.510	
				RAZEM	21.510
401	KNR-W 2-02 d.24 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - PORTA SYSTEM lub równorzędne 0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
402	NNNR 2 1103- d.24 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 90 cm - PORTA DECOR lub równorzędne - łazienkowe - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
403	KNR AT-23 d.24 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 3.10*4.12+6.38*4.12	m ²		
			m ²	39.058	
				RAZEM	39.058
404	NNRNKB 202 d.24 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.10*4.12+6.38*4.12	m ²		
			m ²	39.058	
				RAZEM	39.058
405	NNRNKB 202 d.24 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 3.10*4.12+6.38*4.12	m ²		
			m ²	39.058	
				RAZEM	39.058
406	KNR AT-27 d.24 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
				RAZEM	39.058

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3.10*4.12+6.38*4.12		m ²	39.058	
				RAZEM	39.058
407	KNR AT-23 d.24 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na prawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szklwiony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm 3.10*4.12+6.38*4.12	m ²		
			m ²	39.058	
				RAZEM	39.058
408	KNR 4-01 d.24 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.10*(6.38*2+2.75*2+4.12*3)-2.10*0.90*2	m ²		
			m ²	60.522	
				RAZEM	60.522
409	KNR 4-01 d.24 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.10*(6.38*2+2.75*2+4.12*3)-2.10*0.90*2	m ²		
			m ²	60.522	
				RAZEM	60.522
410	KNR-W 2-02 d.24 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 (0.20*2+0.40)*3.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
411	KNR AT-22 d.24 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej; płytki o wymiarach 30x60 cm Gres polerowany szklwiony 30 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 30 x 60 cm 2.10*(6.38*2+2.75*2+4.12*3)-2.10*0.90*2	m ²		
			m ²	60.522	
				RAZEM	60.522
412	KNR AT-22 d.24 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rezyjne 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
413	d.24 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra w wykładzinie ściennej o wym.60x60 cm 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
414	KNR AT-22 d.24 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
415	KNR AT-22 d.24 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
416	KNR-W 4-01 d.24 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
417	KNR-W 4-01 d.24 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
418	NNRNKB 202 d.24 2702-01	{z.V} Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 3.10*4.12+2.75*4.12	m ²		
			m ²	24.102	
				RAZEM	24.102
419	KNR-W 4-01 d.24 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 0.90*(4.12*2+3.00*4)	m ²		
			m ²	18.216	
				RAZEM	18.216

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
420	NNRNKB 202 d.24 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 0.90*(4.12*4+3.00*4)	m ²		
			m ²	25.632	
				RAZEM	25.632
421	NNRNKB 202 d.24 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 0.90*(4.12*4+3.00*4)	m ²		
			m ²	25.632	
				RAZEM	25.632
422	KNR-W 2-02 d.24 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 0.90*(4.12*4+3.00*4)	m ²		
			m ²	25.632	
				RAZEM	25.632
423	KNR-W 4-01 d.24 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m ² w elementach z betonu żwirowego - brodziki natryskowe 0.90*2	m		
			m	1.800	
				RAZEM	1.800
424	KNNR 4 0219- d.24 02	Odwadniacze liniowe - brodziki natryskowe odpływy liniowy przysnicowy 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
425	KNR AT-23 d.24 0101-01	Oczyszczenie podłoża - brodziki natryskowe 2.40*0.90	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
426	NNRNKB 202 d.24 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - brodziki natryskowe 2.40*0.90	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
427	KNNR 2 1208- d.24 01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - brodziki natryskowe 2.40*0.90	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
428	KNR AT-27 d.24 0401-03	Folia w płynie - brodziki natryskowe 2.40*0.90	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
429	NNRNKB 202 d.24 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² - brodziki natryskowe 2.40*0.90	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
430	KNR-W 2-02 d.24 0126-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m ² w jednym miejscu) - brodziki natryskowe 2.40*0.25+0.90*0.25	m ²		
			m ²	0.825	
				RAZEM	0.825
431	KNR-W 2-02 d.24 0811-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 15 cm - brodziki natryskowe (2.40*0.25+0.90*0.25)*2	m ²		
			m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
432	KNR 0-12II d.24 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - brodziki natryskowe 2.40*0.25+0.90*0.25+0.12*0.90+0.12*2.40	m ²		
			m ²	1.221	
				RAZEM	1.221
433	KNNR 7 0703- d.24 01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m ² - brodziki natryskowe i WC - drzwi - szt.4 2.40*2.10+2.75*2.10	m ²		
			m ²	10.815	
				RAZEM	10.815
434	KNNR 7 0703- d.24 04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m ² - brodziki natryskowe i WC 1.20*2.10*3	m ²		
			m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
25		SANITARIAT MĘSKI- III piętro - pom.308			
435	KNR-W 4-01 d.25 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.36*2.10+2.10*1.20-(0.80*2.05)	m ²	3.736	
				RAZEM	3.736
436	KNR-W 4-01 d.25 0812-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
		2.75*4.12	m ²	11.330	
				RAZEM	11.330
437	KNR-W 4-01 d.25 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.38*4.12	m ²	26.286	
				RAZEM	26.286
438	KNR 3 0801- d.25 05	Rozebranie posadzek	m ²		
		6.38*4.12	m ²	26.286	
				RAZEM	26.286
439	ZKNR C-2 d.25 0611-01 analogia	Podkład pod posadzkę cienkowarstwowa do gr. 0,5 mm wykonywana na przygotowanym podłożu	m ²		
		5.00*2.95+0.10*(2.95+2.05+5.00*2)	m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
440	KNR-W 4-01 d.25 0304-02	Uzupelnienie w ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		3.00*4.12*0.24-0.90*2.05*0.24	m ³	2.524	
				RAZEM	2.524
441	KNR-W 2-02 d.25 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
442	KNR-W 4-01 d.25 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.00*4.12*2-0.90*2.05*2	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
443	NNRNKB 202 d.25 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.00*4.12*2-0.90*2.05*2	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
444	NNRNKB 202 d.25 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.00*4.12-0.90*2.05	m ²	10.515	
				RAZEM	10.515
445	KNR K-04 d.25 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		3.00*4.12-0.90*2.05	m ²	10.515	
				RAZEM	10.515
446	KNR-W 4-01 d.25 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
447	KNR 4-01 d.25 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1.50*(7.91*2+4.12*2)-0.90*2.05*2	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
448	KNR-W 2-02 d.25 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - PORTA SYSTEM lub równorzędne	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
449	KNR 2 1103- d.25 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 90 cm - PORTA DECOR lub równorzędne - łazienkowe - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
450	KNR AT-23 d.25 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		(6.36+2.75)*4.12	m ²	37.533	
				RAZEM	37.533

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
451	KNR-W 2-02 d.25 1121-04	Podłoga ślepa o grubości 26mm ułożona na legarach krzyżowo z zastosowaniem pierwszej płyty gr.18 mm i drugiej gr.8 mm przykrecaanej do pierwszej. 6.38*4.12	m ²		
			m ²	26.286	
				RAZEM	26.286
452	ZKNR C-2 d.25 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie (6.36+2.75)*4.12	m ²		
			m ²	37.533	
				RAZEM	37.533
453	NNRNKB 202 d.25 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (6.36+2.75)*4.12	m ²		
			m ²	37.533	
				RAZEM	37.533
454	NNRNKB 202 d.25 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 (6.36+2.75)*4.12	m ²		
			m ²	37.533	
				RAZEM	37.533
455	KNR AT-27 d.25 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (6.36+2.75)*4.12	m ²		
			m ²	37.533	
				RAZEM	37.533
456	KNR AT-23 d.25 0201-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szklwiony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm (6.36+2.75)*4.12	m ²		
			m ²	37.533	
				RAZEM	37.533
457	KNR 4-01 d.25 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.10*(9.35*2+4.12*2)-0.90*2.05	m ²		
			m ²	54.729	
				RAZEM	54.729
458	KNR 4-01 d.25 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.10*(9.35*2+4.12*2)-0.90*2.05	m ²		
			m ²	54.729	
				RAZEM	54.729
459	KNR-W 2-02 d.25 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 (0.20*2+0.40)*3.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
460	KNR AT-22 d.25 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej; płytki o wymiarach 30x60 cm Gres polerowany szklwiony 30 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 30 x 60 cm 2.10*(9.35*2+4.12*2)-0.90*2.05	m ²		
			m ²	54.729	
				RAZEM	54.729
461	KNR AT-22 d.25 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory re-wizyjne 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
462	wycena indywidualna d.25	Dostawa i montaż lustra w wykładzinie ściennej o wym.60x60 cm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
463	KNR AT-22 d.25 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
464	KNR AT-22 d.25 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
465	KNR-W 4-01 d.25 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
466	KNR-W 4-01 d.25 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
467	NNRNKB 202 d.25 2702-01	(z.V) Sufity powieszzone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. profili poprz. o dług. 60 cm (6.36+2.75)*4.12	m ²		
			m ²	37.533	
				RAZEM	37.533
468	KNR-W 4-01 d.25 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 0.90*(6.36*2+2.75*2+4.12*2)	m ²		
			m ²	23.814	
				RAZEM	23.814
469	NNRNKB 202 d.25 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 0.90*(6.36*2+2.75*2+4.12*2)	m ²		
			m ²	23.814	
				RAZEM	23.814
470	NNRNKB 202 d.25 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 0.90*(6.36*2+2.75*2+4.12*2)	m ²		
			m ²	23.814	
				RAZEM	23.814
471	KNR-W 2-02 d.25 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 0.90*(6.36*2+2.75*2+4.12*2)	m ²		
			m ²	23.814	
				RAZEM	23.814
472	KNR-W 4-01 d.25 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m ² w elementach z betonu żwirowego - brodziki natryskowe 0.90*3	m		
			m	2.700	
				RAZEM	2.700
473	KNR 4 0219-02 d.25 02	Odwadniacze liniowe - brodziki natryskowe odpływ liniowy prysznicowy 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
474	KNR AT-23 d.25 0101-01	Oczyszczenie podłoża - brodziki natryskowe 3.60*0.90	m ²		
			m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
475	NNRNKB 202 d.25 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - brodziki natryskowe 3.60*0.90	m ²		
			m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
476	KNR 2 1208-01 d.25 01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - brodziki natryskowe 3.60*0.90	m ²		
			m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
477	KNR AT-27 d.25 0401-03	Folia w płynie - brodziki natryskowe 3.60*0.90	m ²		
			m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
478	NNRNKB 202 d.25 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na prawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² - brodziki natryskowe 3.60*0.90	m ²		
			m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
479	KNR-W 2-02 d.25 0126-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m ² w jednym miejscu) - brodziki natryskowe 3.60*0.25+0.90*0.25	m ²		
			m ²	1.125	
				RAZEM	1.125

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
480	KNR-W 2-02 d.25 0811-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm - brodziki natryskowe (3.60*0.25+0.90*0.25)*2	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
481	KNR 0-12II d.25 0829-06	Łicowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - brodziki natryskowe 3.60*0.25+0.90*0.25+0.12*0.90+0.12*3.60	m ²		
			m ²	1.665	
				RAZEM	1.665
482	KNR 7 0703- d.25 01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - brodziki natryskowe i WC - drzwi - szt.4 3.80*2.10+2.75*2.10	m ²		
			m ²	13.755	
				RAZEM	13.755
483	KNR 7 0703- d.25 04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2- brodziki natryskowe i WC 1.20*2.10*5	m ²		
			m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
26	KORYTARZ - III piętro				
484	KNR-W 4-01 d.26 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 56.05+19.60+35.97	m ²		
			m ²	111.620	
				RAZEM	111.620
485	KNR-W 4-01 d.26 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 8.64*1.89	m ²		
			m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
486	KNR AT-23 d.26 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 8.64*1.89	m ²		
			m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
487	ZKNR C-2 d.26 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie 8.64*1.89	m ²		
			m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
488	NRRNKB 202 d.26 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 8.64*1.89	m ²		
			m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
489	NRRNKB 202 d.26 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatkowe lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 8.64*1.89	m ²		
			m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
490	KNR-W 2-02 d.26 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 8.64*1.89	m ²		
			m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
491	KNR-W 4-01 d.26 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.00*(17.95*2+10.37*2+2.38*2+4.12*2*2+38.38*2)-1.50*(0.90*15+1.40*2)	m ²		
			m ²	439.470	
				RAZEM	439.470
492	KNR 0-17 d.26 0930-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej- pierwsza warstwa 1.50*(17.95*2+10.37*2+2.38*2+4.12*2*2+38.38*2)-1.50*(0.90*15+1.40*2)	m ²		
			m ²	207.510	
				RAZEM	207.510
493	KNR 0-17 d.26 0930-02	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa 1.50*(17.95*2+10.37*2+2.38*2+4.12*2*2+38.38*2)-1.50*(0.90*15+1.40*2)	m ²		
			m ²	207.510	
				RAZEM	207.510
494	KNR 0-17 d.26 0929-03 0929-07 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich 1.50*(17.95*2+10.37*2+2.38*2+4.12*2*2+38.38*2)-1.50*(0.90*15+1.40*2)	m ²		
			m ²	207.510	
				RAZEM	207.510

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
495	KNR 0-17 d.26.0929-05 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 8.80	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
496	NNRNKB 202 d.26 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 8.54*1.89+56.05+19.60+35.97	m ²		
			m ²	127.761	
				RAZEM	127.761
497	NNRNKB 202 d.26 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 3.00*(17.95*2+10.37*2+2.38*2+4.12*2*2+38.38*2)-207.51	m ²		
			m ²	256.410	
				RAZEM	256.410
498	NNRNKB 202 d.26 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.00*(17.95*2+10.37*2+2.38*2+4.12*2*2+38.38*2)-207.51	m ²		
			m ²	256.410	
				RAZEM	256.410
499	KNR K-04 d.26 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 256.41+143.96	m ²		
			m ²	400.370	
				RAZEM	400.370
27		SERWEROWNIA - III piętro - pom.306c			
500	KNR-W 4-01 d.27 0812-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 3.10*4.12	m ²		
			m ²	12.772	
				RAZEM	12.772
501	KNR-W 4-01 d.27 0304-02	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 3.00*4.12*0.24*2-0.90*2.05*0.24	m ³		
			m ³	5.490	
				RAZEM	5.490
502	KNR-W 2-02 d.27 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.40*2	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
503	KNR-W 4-01 d.27 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.00*4.12*2*2-0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	45.750	
				RAZEM	45.750
504	NNRNKB 202 d.27 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.00*4.12*2*2-0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	45.750	
				RAZEM	45.750
505	NNRNKB 202 d.27 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.00*4.12-0.90*2.05	m ²		
			m ²	10.515	
				RAZEM	10.515
506	KNR K-04 d.27 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 3.00*4.12-0.90*2.05	m ²		
			m ²	10.515	
				RAZEM	10.515
507	KNR-W 4-01 d.27 0353-09	Wycucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
508	KNR-W 2-02 d.27 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - PORTA SYSTEM lub równorzędne 0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
509	NNR 2 1103- d.27 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szer. 90 cm - PORTA DECOR lub równorzędne - łazienkowe - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
510	KNR AT-23 d.27 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 3.10*4.12	m ²		
			m ²	12.772	
				RAZEM	12.772
511	NNRNKB 202 d.27 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.10*4.12	m ²		
			m ²	12.772	
				RAZEM	12.772
512	NNRNKB 202 d.27 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 20 3.10*4.12	m ²		
			m ²	12.772	
				RAZEM	12.772
513	KNR AT-27 d.27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3.10*4.12	m ²		
			m ²	12.772	
				RAZEM	12.772
514	KNR AT-23 d.27 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm Gres polerowany szklony 60 cm x 60 cm połysk- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem Dane techniczne powierzchnia: polerowana klasa ścieralności: klasa 4 wymiar: 60 x 60 cm 3.10*4.12	m ²		
			m ²	12.772	
				RAZEM	12.772
515	KNR-W 4-01 d.27 0324-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
516	NNRNKB 202 d.27 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 3.10*4.12	m ²		
			m ²	12.772	
				RAZEM	12.772
517	KNR-W 4-01 d.27 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 3.00*(4.12*2+3.10*2)	m ²		
			m ²	43.320	
				RAZEM	43.320
518	NNRNKB 202 d.27 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 3.00*(4.12*2+3.10*2)	m ²		
			m ²	43.320	
				RAZEM	43.320
519	NNRNKB 202 d.27 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 3.00*(4.12*2+3.10*2)	m ²		
			m ²	43.320	
				RAZEM	43.320
520	KNR-W 2-02 d.27 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 3.00*(4.12*2+3.10*2)	m ²		
			m ²	43.320	
				RAZEM	43.320
28		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - listwy przypodłogowe			
521	KNR-W 4-01 d.28 0353-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
522	KNR-W 4-01 d.28 0324-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
523	KNR-W 4-01 d.28 0817-05	Demontaż listew przyściennych z PCW Krotność = 0.3 analogia (17.83+3.55+8.71*14+13.99*2+6.10*4+5.10*4+5.60*4+5.07*4)*2-0.90*11	m		
			m	507.660	
				RAZEM	507.660

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
524	KNR-W 2-02 d.28 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile listwy przyścienne z profili z tworzyw sztochnych z kompletem złączek i narożników $(17.83+3.55+8.71*14+13.99*2+6.10*6+5.10*6+5.60*6+5.07*6+6.54*14)*2-0.90*36$	m	755.760	
				RAZEM	755.760
29		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
525	KNR 4-01 d.29-0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km $3.20+0.08*10.50+0.14*(4.315+0.940+4.91+5.099+3.944+3.736+3.944+2.583)+1.80+1.68+1.60$	m ³	13.246	
				RAZEM	13.246
526	KNR 4-01 d.29-0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 $3.20+0.08*10.50+0.14*(4.315+0.940+4.91+5.099+3.944+3.736+3.944+2.583)+1.80+1.68+1.60$	m ³	13.246	
				RAZEM	13.246
527	d.29 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - utylizacja gruzu $3.20+0.08*10.50+0.14*(4.315+0.940+4.91+5.099+3.944+3.736+3.944+2.583)+1.80+1.68+1.60$	m ³	13.246	
				RAZEM	13.246
528	d.29 kalk. własna	Wywóz i utylizacja pozostałych materiałów powstałych w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30		KOSZT UZYSKANIA ŻŁOMU			
529	d.30 kalk. własna	Koszt uzyskania złomu -640	kg	-640.000	
				RAZEM	-640.000