

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa chodników na ul. Garncarskiej w Augustowie
Lokalizacja	Augustów, ul. Garncarska
Inwestor	Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Sporządził	mgr inż. Sebastian Chudowolski
Sprawdził	mgr inż. Magdalena Sokołowska

Augustów, 28 marca 2023 r.

Przedmiar

Budowa chodników na ul. Garncarskiej w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Elementy ulic		
		<i>Wykonanie chodników z kostki brukowej</i>		
1	KNNR 6 0101/04	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	390,000
2	KNNR 6 0112/06	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	390,000
3	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	390,000
4	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	325,000