


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR "B-B"



NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI

zasyпка gryś 2-8mm	1,5cm
podbudowa zasadnicza + nawierzchnia własciwa kruszywo łamane 4-31,5mm stabilizowany mechanicznie	15cm
geowłóknina	
podbudowa separacyjno-filtracyjno-drenażowa (odzyskany kliniec z rozbiórki istn. ścieżki)	5cm
grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 1,0%	

Temat:			Lokalizacja:	
Nazwa inwestycji: " Budowa ścieżki edukacyjnej " w CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ przy REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE na działce o nr ew. 3083/3.			gm. m. Krosno obr. Śródmieście 0005 działka nr ewid. 3083/3	
Architektura				
	Projektant: specj. archit.	mgr inż. arch. Katarzyna Maria Oberc– Bednarska upr nr 08/PKOKK/2015		Podpis:
Rysunek:		Faza:	Inwestor:	
PRZEKRÓJ POPRZECZNY B–B		Projekt techniczny	REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE	
Skala:	Branża:	Data:	Nr rys:	
1:10	Architektura	05.2022r.	4A	ul. Bieszczadzka 2 38–400 Krosno