


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR "A-A"



NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI

1,5cm	zasyпка gryс 2–8mm
15cm	podbudowa zasadnicza + nawierzchnia właściwa kruszywo łamane 4–31,5mm stabilizowany mechanicznie
	geowłóknina
5cm	podbudowa separacyjno–filtracyjna– drenażowa (odzyskany kliniec z rozbiórki istn. ścieżki)
	grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 1,0%

Temat:				Lokalizacja:	
Nazwa inwestycji: " Budowa ścieżki edukacyjnej " w CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ przy REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE na działce o nr ew. 3083/3.				gm. m. Krosno obr. Śródmieście 0005 działka nr ewid. 3083/3	
Architektura					
		Projektant: specj. archit.	mgr inż. arch. Katarzyna Maria Oberc– Bednarska upr nr 08/PKOKK/2015		Podpis:
Rysunek:			Faza:	Inwestor:	
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A–A			Projekt techniczny	REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE	
Skala:	Branża:	Data:	Nr rys:		
1:10	Architektura	05.2022r.	3A	ul. Bieszczadzka 2 38–400 Krosno	