

KOSZTORYS OFERTOWY

45233222-1

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. OPALIŃSKIEGO W PRZEMYŚLU- ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MOKRĄ O DŁ. 10 MB (BUDŻET OBYWATELSKI 2022)
ADRES INWESTYCJI: UL.OPALIŃSKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL
BRANŻA: DROGOWA

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1							
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-31 d.1 0815-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	26,00			
2	KNR 2-31 d.1 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m	4,00			
3	KNR 2-31 d.1 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m	2,30			
4	KNR 2-31 d.1 0814-01+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie obrzeży 6x20 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m	17,70			
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE							
2		ELEMENTY ULIC					
5	KNNR 6 d.2 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem	m	6,00			
6	KNNR 6 d.2 0404-01 D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,00			
Razem dział: ELEMENTY ULIC							
3		CHODNIK					
7	KNNR 6 0101 d.3 -02 + KNR4 -01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2	26,00			
8	KNNR 6 0113 d.3 -02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	26,00			
9	KNNR 6 d.3 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	26,00			
Razem dział: CHODNIK							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							