
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 8%

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR

Obiekt	PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŁĘCINIE
Rodzaj robót	Ogólnobudowlane
Lokalizacja	dz. nr 47, ul. Główna 72, 74-230 Mielęcin
Inwestor	Urząd Miejski w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce
Biuro kosztorysowe	FIBRO JAWORSKI GĘBSKI S.J. UL. W.FELCZAKA 18/1 71-417 SZCZECIN

Do kalkulacji przyjęto tylko roboty wewnętrzne polegające na :

- 1.wyminie stolarki wraz z obróbkami (zaznaczona kolorem niebieskim)
- 2.Wydzieleniu nowych pomieszczeń
- 3.Wykonaniu glazury i warst podłogowych w wydzielonych pomieszczeniach
4. Przetarciu tynków i przemalowaniu nowych pomieszczeń

Sporządził mgr inż. Mariusz Ciesielski
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0110/OWOK/08

Szczecin, 8 grudnia 2022 r.

Przedmiar

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŁĘCINIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny podłogowej i ściennej z płytek -1 4,08*3,35+4,08*3,75 0 4,2*6,27+4,7*4,02 1 4,2*6,27+4,7*4,02 -1 (4,08*4+3,35*4+3,75*4)*2 0 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*2 1 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	28,968 45,228 45,228 89,44 76,76 76,76 362,384
2	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony i panele -1 (0,1*1+0,5*2*0,1)*11 0 (0,1*1+0,5*2*0,1)*9 1 (0,1*1+0,5*2*0,1)*9 razem	m2 m2 m2 m2	2,2 1,8 1,8 5,8
3	KNR 4-01 0354/08	Demontaż istniejących drzwi -1 14 0 11 1 8 razem	m2 m2 m2 m2	14 11 8 33
4	KNR 4-04 0302/01 analogia	Rozebranie betonowych progów -1 (0,12*0,45*1)*8 razem	m3 m3	0,432 0,432
5	KNR 19-01 0432/02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania -1 1,5*2*3 0 1,5*2*3 1 1,5*2*3 razem	m m m m	9 9 9 27
6	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) i poszerzenie otworu drzwiowego do łazienki i wejściowego do mieszkania -1 2*2,45+3,75*2,45+1*2,45+0,2*2*3+(0,2*1,4)*3 0 1*4*2+1*2,05*2+0,2*2+(0,2*1,4)*3 1 1,2*2,87+0,33*2+0,1*2+1*2,05*2+(0,2*1,4)*3 razem	m2 m2 m2 m2	18,578 13,34 9,244 41,162
7	KNR 2-02 0126/05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 -1 1,4*3*2 0 1,4*3*2 1 1,4*3*2 razem	m m m m	8,4 8,4 8,4 25,2
8	KNR 19-01 0432/06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie -1 1,5*2*3 0 1,5*2*3 1 1,5*2*3 razem	m m m m	9 9 9 27
9	KNR 2-02 0114/01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokiennych oraz dostosowanie szerokości otworów drzwiowych 0 1,3*2,05 1 0,97*2,05 razem	m2 m2 m2	2,665 1,989 4,654
10	KNR 2-02 0803/03 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach -1 (2*2+0,8)*0,45*14+2*1,5*0,2*3 0 (2*2+0,8)*0,45*11+2*1,5*0,2*3+1,3*2,05*2 1 (2*2+0,8)*0,45*8+2*1,5*0,2*3+0,97*2,05*2 razem	m2 m2 m2 m2	32,04 30,89 23,057 85,987

Przedmiar

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŁĘCINIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 0-14 2010/02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK -1 (3,35+1,2)*2,45+(4,08+3,75)*2,45-1*2*5 0 (4,2+3,55+4,2*2+4,7)*4,01+(3,7+2,85)*4,05-1*2*7 1 (4,2*2+6,27+4,02+4,7)*2,87+4,9*3,36-1*2*6 razem	m2 m2 m2 m2	20,331 96,136 71,593 188,06
12	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze i spadkowe z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko -1 4,08*3,35+4,08*3,75 0 4,2*6,27+4,7*4,02 1 4,2*6,27+4,7*4,02 razem	m2 m2 m2 m2	28,968 45,228 45,228 119,424
13	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drewniane zwykłe -1 (0,9*2)*12 0 (0,9*2)*9 1 (0,9*2)*13 razem	m2 m2 m2 m2	21,6 16,2 23,4 61,2
14	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne -1 (0,9*2)*12 0 (0,9*2)*9 1 (0,9*2)*13 razem	m2 m2 m2 m2	21,6 16,2 23,4 61,2
15	KNR 19-01 1025/21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami -1 12 0 9 1 13 razem	szt. szt. szt. szt.	12 9 13 34
16	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe zewnętrzne -1 (0,9*2)*1 0 1,05*2,05+1,37*2,13 razem	m2 m2 m2	1,8 5,071 6,871
17	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe EI 30 -1 (0,9*2)*1+0,8*2*2 razem	m2 m2	5 5
18	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe EI 30 S+UD 0 (0,9*2,05)*3+0,9*2,17+1,35*2,02 1 (0,9*2,05)*4 razem	m2 m2 m2	10,215 7,38 17,595
19	KNR-W 2-02 1040/05	Ścianki aluminiowe EI30 2,34*1,93+1,04*1,91 razem	m2 m2	6,503 6,503
20	KNR-W 2-02 1038/01	Kurtyna dymowa opuszczana KD/2,20 1,74*2,2+1,22*2,2 razem	m2 m2	6,512 6,512
21	KNR-W 2-02 1029/05 analogia	Kabiny sanitarne systemowe kompletne z drzwiami do WC z płyty MDF gr. 20 mm laminowane z okuciami i pochwytem , na profilach aluminiowych -1 1,1+1+1,2+1,34 0 1,2*2+2,2+1,6 1 1,1*2+2,2+1,1+2,3 razem	m2 m2 m2 m2	4,64 6,2 7,8 18,64
22	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe		

Przedmiar

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŁĘCINIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-1 (4,08*4+3,35*4+3,75*2)*2,45 0 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*4,07+(1,85*2+6,3*2) 1 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*2,87+(5,75*2+4,9*2+4,9*4)*3,36 -1 (2*2+0,8)*0,45*14+2*1,5*0,2*3 0 (2*2+0,8)*0,45*11+2*1,5*0,2*3+1,3*2,05*2 1 (2*2+0,8)*0,45*8+2*1,5*0,2*3+0,97*2,05*2 -(0,9*2,05)*2*(3+5+5) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	91,189 172,507 247,575 32,04 30,89 23,057 -47,97 549,288
23	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome -1 4,08*3,35+4,08*3,75 0 4,2*6,27+4,7*4,02+1,85*6,3 1 4,2*6,27+4,7*4,02+24,14+28,8 razem	m2 m2 m2 m2	28,968 56,883 98,168 184,019
24	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach -1 (4,08*4+3,35*4+3,75*2)*2,45 0 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*4,07+(1,85*2+6,3*2) 1 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*2,87+(5,75*2+4,9*2+4,9*4)*3,36 -1 (2*2+0,8)*0,45*14+2*1,5*0,2*3 0 (2*2+0,8)*0,45*11+2*1,5*0,2*3+1,3*2,05*2 1 (2*2+0,8)*0,45*8+2*1,5*0,2*3+0,97*2,05*2 -(0,9*2,05)*2*(3+5+5) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	91,189 172,507 247,575 32,04 30,89 23,057 -47,97 549,288
25	KNR 19-01 0716/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -1 4,08*3,35+4,08*3,75 0 4,2*6,27+4,7*4,02+1,85*6,3 1 4,2*6,27+4,7*4,02+24,14+28,8 razem	m2 m2 m2 m2	28,968 56,883 98,168 184,019
26	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe -1 (4,08*4+3,35*4+3,75*2)*2,45 0 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*4,07+(1,85*2+6,3*2) 1 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*2,87+(5,75*2+4,9*2+4,9*4)*3,36 -1 (2*2+0,8)*0,45*14+2*1,5*0,2*3 0 (2*2+0,8)*0,45*11+2*1,5*0,2*3+1,3*2,05*2 1 (2*2+0,8)*0,45*8+2*1,5*0,2*3+0,97*2,05*2 -(0,9*2,05)*2*(3+5+5) -1 (3,35+1,2)*2,45+(4,08+3,75)*2,45-1*2*5 0 (4,2+3,55+4,2*2+4,7)*4,01+(3,7+2,85)*4,05-1*2*7 1 (4,2*2+6,27+4,02+4,7)*2,87+4,9*3,36-1*2*6 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	91,189 172,507 247,575 32,04 30,89 23,057 -47,97 20,331 96,136 71,593 737,348
27	NNRNKB 202 1134/01 (dopłata 2x)	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome -1 4,08*3,35+4,08*3,75 0 4,2*6,27+4,7*4,02+1,85*6,3 1 4,2*6,27+4,7*4,02+24,14+28,8 razem	m2 m2 m2 m2	28,968 56,883 98,168 184,019
28	KNR 2-02 1502/05	Dwukrotne malowanie farbą lateksową- powierzchnie pionowe -1 (4,08*4+3,35*4+3,75*2)*0,45 0 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*2,07+(1,85*2+6,3*2) 1 (4,2*2+6,27*2+4,7*2+4,02*2)*0,87+(5,75*2+4,9*2+4,9*4)*3,36 -1 (2*2+0,8)*0,45*14+2*1,5*0,2*3 0 (2*2+0,8)*0,45*11+2*1,5*0,2*3+1,3*2,05*2 1 (2*2+0,8)*0,45*8+2*1,5*0,2*3+0,97*2,05*2 -(0,9*2,05)*2*(3+5+5) -1 (3,35+1,2)*0,45+(4,08+3,75)*0,45-1*2*5 0 (4,2+3,55+4,2*2+4,7)*2,01+(3,7+2,85)*2,05-1*2*7 1 (4,2*2+6,27+4,02+4,7)*0,87+4,9*3,36-1*2*6 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,749 95,747 170,815 32,04 30,89 23,057 -47,97 -4,429 41,336 24,813 383,048
29	KNR 2-02 1502/05	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - powierzchnie poziome -1 4,08*3,35+4,08*3,75 0 4,2*6,27+4,7*4,02+1,85*6,3	m2 m2	28,968 56,883

Przedmiar

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŁĘCINIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 4,2*6,27+4,7*4,02+24,14+28,8	m2	98,168
		razem	m2	184,019
30	KNR 2-02 1112/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe		
		0 10,82+1,85*6,3	m2	22,475
		1 11,34+4,49	m2	15,83
		-1 (0,1*1+0,5*2*0,1)*11	m2	2,2
		0 (0,1*1+0,5*2*0,1)*9	m2	1,8
		1 (0,1*1+0,5*2*0,1)*9	m2	1,8
		razem	m2	44,105
31	KNR-W 2-02 1124/04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m	39
32	KNR 0-39 0115/02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny		
		(0,85*2+0,8)*2	m2	5
		razem	m2	5
33	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniny		
		0,85*0,8	m2	0,68
		razem	m2	0,68
34	KNR 0-12 0829/04	Licowanie posadzek płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - posadzka w łazience		
		-1 4,08*3,35+4,08*3,75	m2	28,968
		0 4,2*6,27+4,7*4,02+1,85*6,3	m2	56,883
		0 -(10,82+1,85*6,3)	m2	-22,475
		1 4,2*6,27+4,7*4,02	m2	45,228
		1 -(11,34+4,49)	m2	-15,83
		razem	m2	92,774
35	KNR 0-12 0829/04	Wykonanie glazury		
		-1 (3,35*6+4,08*2)*2+(4,08*4+3,75*4)*2-1*2*8*2	m2	87,16
		0 (4,2+3,55*4+0,85*2+4,2*6+4,7*2)*2-1*2*8*2	m2	77,4
		1 (3,12*4+3,56*2+4,02*6+4,7*4+1,3*2)*2-1*2*6*2	m2	106,24
		razem	m2	270,8
36	KNR 4-01 0108/17 analogia	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek		
		-1 (0,12*0,45*1)*8	m3	0,432
		362*0,01	m3	3,62
		razem	m3	4,052
37	KNR 4-01 0108/17 analogia	Wywiezienie kontenerami gruzu		
		-1 (0,12*0,45*1)*8	m3	0,432
		362*0,01	m3	3,62
		41*0,45	m3	18,45
		razem	m3	22,502