



**DYREKCJA INWESTYCJI**  
**w KUTNIE Sp. z o.o.**  
**99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Obiekt:**

**Remont drogi gminnej nr 290127W**  
**Ciachcin-Józinek – gmina Bielsk**

dz.nr 40; Ciachcin, obręb 0004  
dz. nr 69; 38; Józinek, obręb 0015

**Inwestor:**

**Gmina Bielsk**  
**Plac Wolności 3a**  
**09-230 Bielsk**

**Branża:**

**drogowa**

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 290127W CIACHCIN -  
JÓZINEK - GMINA BIELSK**

Lokalizacja:

**CIACHCIN GMINA BIELSK  
dz. nr dz. nr 40, obręb 0004  
JÓZINEK GMINA BIELSK  
dz. nr 69; 38 obręb: 0015**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna  
Borkowska

Data: 25.05.2023

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DRUGI GMINNEJ NR 290127W CIACHCIN - JÓZINEK - GMINA BIELSK

Identyfikator kosztorysu: Ciachcin-Józinek P

wyk.dn: 25.05.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,086		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Nawierzchnia</b>					
2	KNR 2-31 108-2 Miejscowe uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną AC 11W mechaniczne wbudowanie	t	3,000		
3	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	10 379,0000		
4	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	10 379,0000		
5	KNR 2-31 108-2 Warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11, mechaniczne wbudowanie	t	518,950		
6	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	10 379,0000		
7	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	10 379,0000		
8	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	10 379,0000		
9	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 5cm/	m2	10 379,0000		
<b>Razem rozdział 2: Nawierzchnia</b>					
<b>3 Pobocza</b>					
10	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	3 129,000		
11	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV /średnio 5 cm/ [RMS=0,5]	m2	3 129,000		
12	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/	m2	3 129,000		
13	KNR 2-31 114-8 Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mmm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	3 129,000		
<b>Razem rozdział 3: Pobocza</b>					
<b>4 Zjazdy</b>					
<b>4.1 Bitumiczne</b>					
14	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	43,0000		
15	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	43,0000		
16	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	43,0000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 5cm/	m2	43,0000		
<b>Razem element 4.1: Bitumiczne</b>					
<b>4.2 Tłuczniowe</b>					
18	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	6,000		
19	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 6 cm/	m2	6,000		
20	KNR 2-31 114-8 Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mmm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	-6,000		
<b>Razem element 4.2: Tłuczniowe</b>					
<b>Razem rozdział 4: Zjazdy</b>					
<b>5 Pozostałe roboty</b>					
21	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zasuw	szt	1,0000		
<b>Razem rozdział 5: Pozostałe roboty</b>					
<b>6 Obsługa geodezyjna</b>					
22	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej)	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>REMONT DROGI GMINNEJ NR 290127W CIACHCIN - JÓZINEK - GMINA BIELSK</b>					