



Zamawiający:
Gmina Skoki
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11
tel. (61) 8925 800, fax. (61) 8925 803
www.gmina-skoki.pl
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.22.2023

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ oraz o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

„Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźycach, gmina Skoki w ramach odbudowy stawu”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) W Rozdziale IV. SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” doprecyzowano zakres prac związanych z wykonaniem nowego ogrodzenia oraz uzupełniono wykaz kodów CPV, w związku czym rozdział ten otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźycach oraz odbudowa stawu. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ew. 74 i 75.

Zakres robót obejmuje między innymi:

- wycinkę zakrzaczeń wraz z usunięciem korzeni
- odmulenie warstwy ok 50 cm namułu i wywóz do utylizacji
- pogłębienie dna zbiornika wraz z umocnieniem skarp zbiornika
- rozplantowanie urobku na terenie przyległym wydobytego urobku
- wymianę ogrodzenia stawu oraz terenów przyległych na ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m, średnica drutu: 5 mm; **montaż furtki o szer. 1,0 m i bramy wjazdowej o szer. 3,5 m (wysokość obu elementów dostosowana do wysokości ogrodzenia panelowego),**
- wyczyszczenie istniejącej zastawki betonowej z mchów i porostów
- zagospodarowanie terenu na terenie przyległym – rekreacja, polegające na wykonaniu: utwardzonej ścieżki (z kostki betonowej), miejsca na ognisko z kamienia łamanego (palenisko z siedziskami), 4 szt. ławek o dł. 2 m każda; 1 szt. tablicy edukacyjnej zewnętrznej o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, wys. całkowita stelaża; 3 m, wym. płyty: 100x120cm (płyta musi być wykonana z materiału odpornego na działanie czynników zewnętrznych, zapewniającego jej trwałość przez co najmniej 6 lat, nadruk kolorowy, treść do uzgodnienia).



Szczegółowy zakres robót zawiera:

- Projekt budowlany branża hydrotechniczna pn. „Odbudowa stawu retencyjnego w miejscowości Bliżyce” - zał. nr 1.1 do SWZ,
- Kosztorysy ofertowe z przedmiarem robót - zał. nr 1.2 do SWZ,
- STWiOR - zał. nr 1.3 do SWZ.

Ogólne wymagania dotyczące robót:

- wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed możliwością przebywania tam osób niezatrudnionych. Na terenie budowy należy umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze,
- wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt robót, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zadania,
- informacje na temat udziału podwykonawców należy umieścić w formularzu ofertowym.

Zakres prac i odpowiedzialność wykonawcy obejmuje również:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
- wytyczenie geodezyjne i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
- zorganizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
- doprowadzenie po zakończeniu robót terenu do stanu pierwotnego, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu,
- transport odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji,

Materiały – przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i właściwych Normach (Zamawiający dopuszcza zastosowanie Norm równoważnych do tych wskazanych w dokumentacji postępowania) w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. Należy stosować materiały o parametrach technicznych wyszczególnionych w dokumentacji „lub równoważne”, w przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które spełniają parametry techniczne, po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Przytoczenie nazw własnych materiałów, urządzeń producentów ma charakter jedynie przykładowy i służy wyłącznie określeniu standardowej jakości materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji robót. Urządzenia równoważne powinny spełniać wszystkie parametry opisane w dokumentacji i nie powinny być gorsze, niż określone wymaganiami kontraktu. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są równoważne spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. Wszystkie koszty wynikające z różnic materiałowych dostarczonych względem materiałów, urządzeń, armatury opisanej w dokumentacji pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty. Atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów należy przedłożyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót.

Sprzęt – wykonawca przystępujący do przetargu musi dysponować sprzętem gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia.



Kontrola jakości robót – zawiera szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Odbiór robót – roboty uznaje się za wykonane, jeżeli odpowiadają wymogom dokumentacji budowlanej, specyfikacji oraz wszelkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zamawiający dokonuje na bieżąco przy pomocy Inspektora Nadzoru po zgłoszeniu przez wykonawcę.

Dokumenty odbioru końcowego:

- a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana w 3 egz. przekazana Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego zadania,
- b) dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy zgodnie z wymogami art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
- c) dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie budowy,
- d) dokumenty uzasadniające wprowadzenie ewentualnych zmian i uzupełnień,
- e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (certyfikaty, aprobaty techniczne).

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej
- 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

2) W załączniku nr 6 do SWZ „Wzór umowy” w §2 ust. 1 doprecyzowano zakres prac związanych z wykonaniem nowego ogrodzenia, w związku z czym paragraf ten otrzymuje brzmienie:

„1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźyczach oraz odbudowa stawu. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ew. 74 i 75.

Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie:

- a) wycinkę zakrzaczeń wraz z usunięciem korzeni
- b) odmulenie warstwy ok 50 cm namułu i wywóz do utylizacji
- c) pogłębienie dna zbiornika wraz z umocnieniem skarp zbiornika
- d) rozplantowanie urobku na terenie przyległym wydobytego urobku
- e) wymianę ogrodzenia stawu oraz terenów przyległych na ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m, średnica drutu: 5 mm; **montaż furtki o szer. 1,0 m i bramy wjazdowej o szer. 3,5 m (wysokość obu elementów dostosowana do wysokości ogrodzenia panelowego),**
- f) wyczyszczenie istniejącej zastawki betonowej z mchów i porostów;
- g) zagospodarowanie terenu na terenie przyległym – rekreacja, polegające na wykonaniu: utwardzonej ścieżki (z kostki betonowej), miejsca na ognisko z kamienia łamanego (palenisko z siedziskami), 4 szt. ławek o dł. 2 m, 1 szt. tablicy edukacyjnej zewnętrznej o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, wys. całkowita stelaża; 3 m, wym. płyty: 100x120cm (płyta musi być wykonana z materiału odpornego na działanie



GMINA SKOKI

czynników zewnętrznych, zapewniającego jej trwałość przez co najmniej 6 lat, nadruk kolorowy, treść do uzgodnienia).

Dane charakteryzujące inwestycję:

l.p.	Nazwa	Jednostka	Ilość jednostek
1.	Odmulenie czaszy stawu z jej profilowaniem	m ³	ok. 2200
2.	Ubezpieczenie stopy skarp opaską faszynową	m	150
3.	Ubezpieczenie istniejącej zastawki koszami gabionowymi	m ²	10
4.	Wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,5 m	m ²	300
5.	Wykonanie ścieżki z kostki brukowej	m ²	100
6.	Wykonanie zagospodarowania terenu	kpl	1

Wprowadzone zmiany do SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym, w oparciu o art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające: zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, dodatkowe kody CPV, zmianę terminu składania i otwarcia ofert, zmianę terminu związania ofertą.

Termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia **09.10.2023 r. godz. 12:00**

Termin otwarcia ofert: **09.10.2023 r. godz. 12:15**

Termin związania ofertą: 30 dni, tj. do dnia **07.11.2023 r.**

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
- SWZ po korekcie z dnia 28.09.2023 r.
- uaktualniony załącznik 1.2 do SWZ: przedmiar robót branża budowlana.