
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Drugim
ADRES INWESTYCJI : Ponętów Górny Drugi , Gmina Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
:
:
:
:
:
:
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Preb dr Ponętów Górny Dr						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,352		
2 d.1	KNR 2-01 0706-01 D-02.01. 01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 15*08*05	m ³	6,00		
3 d.1	KNR 5-01 0106-01 D-01.03. 04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	15,00		
4 d.1	KNR 2-01 0236-02	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³	5,70		
5 d.1	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (odkrycie i opkopianie części przelotowych przepustów) 10*0,5*1,2+2*8*0,4*1,1	m ³	13,04		
6 d.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m	26,00		
7 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00		
8 d.1	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,0480 = 0,048		
9 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km	mp	144,00		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTU ZIEMNE				
10 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.15cm) 352*2*1,2*0,15	m ³	126,70		
11 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (koryto na włączeniu) 35*4,3*(0,28/2)+30*0,28	m ³	29,50		
12 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (koryto na poszerzeniach nowego śladu jezdni) 355*0,15	m ³	53,00		
Razem dział: II. ROBOTU ZIEMNE						
3		III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2				
13 d.3	KNNR 1 0209-14	Odmulenie istniejących odcinków rowów drogowych na głębokość ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m	200,00		
14 d.3	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod koroną drogi fi 40 10*0,4*02	m ³	0,80		
15 d.3	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi 30 2*8*0,3*0,15	m ³	0,72		
16 d.3	KNR 2-31 0605-02	Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty rurowe pod koroną drogi	m ³	0,80		
17 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	0,72		
18 d.3	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN12 o średnicy wewnętrznej 40 cm	m	10,00		
19 d.3	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o śr. 30 cm	m	16,00		
20 d.3	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2,00		
21 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.	4,00		
22 d.3	KNR 2-01 0236-03	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zgęszczeniem ręcznym	m ³	13,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2						
4		IV. ZJAZDY				
23 d.4	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.15cm zjazdy bez przep) 170*0,15	m ³	25,50		
24 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. I-IV 177+60+111	m ²	348,00		
25 d.4	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betonieskiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	355,00		
26 d.4	KNR 2-31 0114-05	W-wa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	348,00		
27 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	240,00		
28 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m ²	240,00		
29 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	240,00		
30 d.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	108,00		
31 d.4	KNR 2-31 0114-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	108,00		
Razem dział: IV. ZJAZDY						
5		V. KONSTRUKCJA JEZDNI I POBOCZY				
32 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV 1544+634	m ²	2178,00		
33 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia)	m ²	1544,00		
34 d.5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5 (jezdnia)	m ²	1544,00		
35 d.5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	634,00		
36 d.5	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. krotność x 3	m ²	634,00		
37 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm (pobocza)	m ²	634,00		
Razem dział: V. KONSTRUKCJA JEZDNI I POBOCZY						
6		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
38 d.6	KNR 2-31 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (0k.0,7m od krawędzi jezdni) 352*2*0,7	m ²	493,00		
39 d.6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1473,00		
40 d.6	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1473,00		
41 d.6	KNR 2-31 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m ²	1473,00		
42 d.6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m ²	1438,00		
43 d.6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	1438,00		
44 d.6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	558,00		
45 d.6	KNR 2-31 0114-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	528,00		
Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
7		VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
46 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	4,00		

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
47 d.7	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 (A-7; A-30)	szt	2,00		
48 d.7	KNR 2-31 0703-05 03 01	Pionowe znaki drogowe - tablice o pon. poniżej 0.3 m2 (D-52; D-53)	szt	5,00		
Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
8		VII OZNAKOWANIE POZIOME				
49 d.8	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową (P-13)	m ²	3,90		
Razem dział: VII OZNAKOWANIE POZIOME						
9		VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
50 d.9	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: