




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B



SCHEMAT NAW. CHODNIKÓW



OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

J:
20 cm – kostka kamienna z odzysku
3 cm – podsypka
20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego
60–70 cm – warstwa odsączająca/mrozochronna z kruszywa naturalnego



CH:
8 cm – kostka kamienna 9/11, płyty kamienne
3 cm – podsypka
15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego
60–70 cm – warstwa odsączająca/mrozochronna z kruszywa naturalnego

OP:
25 cm – opornik kamienny
20 cm – ława betonowa C12/15

KN
25 cm – krawężnik najazdowy kamienny
15 cm – ława betonowa C12/15

KW
30 cm – krawężnik wystający kamienny
15 cm – ława betonowa C12/15

CIEK
20 cm – kostka kamienna cięta
15 cm – ława betonowa C12/15

Inwestor/Zamawiający		Jednostka projektowa	
<div>Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12 56-420 Bierutów</div> <div></div>		<div>PPSP ul. Akacjowa 4N lok. 2/2 55-040 Słęża www.potoczny.pl</div> <div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY</div></div>	
Inwestycja:	"Modernizacja ul. Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Bierutów"		
Adres:	dz. 36,45/2,46/1,53 AM 31 obręb Bierutów		
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
Branża:	Drogowa	Skala: 1: 20	Nr rysunku: PFU03DR K
Stadium:	Program funkcjonalno–uzytkowy		Data: 22.04.2024
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień i specjalność:	Podpis:
Projektant branża drogowa	mgr inż. Szymon Potoczny	upr. nr DOŚ/0310/PBD/18 w specjalności inżynierskiej drogowej do projektowania	