




STOPA FUNDAMENTOWA
FB-1
skala 1:20



Wykaz zbrojenia dla 1 sztuki (wykonać 20sztuk)

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				St0S-b	RB500
				Ø6	Ø12
1	12	33	3		0,99
2	12	33	3		0,99
3	12	96	4		3,84
4	6	69	7	4,83	
Długość ogólna wg średnic [m]				4,9	5,9
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,1	5,2
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1,1	5,2
Masa całkowita [kg]				7	

Beton **B20** (C16/20)
Stal St0S-b
RB500
Otulina 85 mm

STOPA FUNDAMENTOWA FB-1		SKALA: 1:20
BRANŻA	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	DATA: 12-08-2022
OPRACOWANIE	INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE WRAZ ZE STACJĄ ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH	
ADRES BUDOWY	Elbląg, ul. Marymoncka 5 działka nr 346/8	
Projektował konstrukcja	mgr inż. Daniel Gromek specjalność: konstrukcyjno-budowlana nr ewid.: POM/0121/POOK/10 nr ewid. POIIB POM/BO/0275/07	PODPIS
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		K3