

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne ZIELEŃ
Budowa	Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią dz. 2183/2, 2182/14 i 2182/15
Inwestor	Powiat Nakielski Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe NORMAN sp. z o.o. ul. Fordońska 433a/33 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Sporządził mgr Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz Maj 2024r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Spis działów przedmiaru robót

Strona 2/6

Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne ZIELEŃ

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Zieleń				
1.1.	Nasadzenia				
1.2.	Trawnik				
1.3.	Inne				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Tabela przedmiaru robót

Strona 3/6

Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne ZIELEŃ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Zieleń		
		1.1. Nasadzenia		
1	KNR 2-21 0311/07	Sadzenie drzew (wraz z palikami po 3 szt/drzewo, taśma)	szt	14,000
2	KNR 2-21 0311/07	Sadzenie drzew (forma ekranowa)	szt	7,000
3	KNR 2-21 0311/04	Sadzenie krzewów liściastych	szt	1.753,000
4	KNR 2-21 0311/04	Sadzenie krzewów iglastych	szt	286,000
5	KNR 2-21 0311/04	Sadzenie bylin i traw ozdobnych	szt	208,000
6	KNR 2-21 0311/04	Sadzenie pnączy	szt	12,000
		1.2. Trawnik		
		<i>Trawnik</i>		
7	KNR 2-21 0218/03	Rozścielenie ziemi urodzajnej	m3	19,200
8	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie powierzchni gruntu	m2	96,000
9	KNR 2-21 0401/02	Wykonanie trawników	m2	96,000
		1.3. Inne		
10	KNR 2-21 0415/01 analogia	Rabaty projektowane - kora	m2	733,000
11	KNR 2-21 0415/01 analogia	Kora pod istniejący żywopłot	m2	51,000

Zestawienie robocizny

Strona 4/6

Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne ZIELEŃ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ogrodnicy gr.I	r-g	1.198,302		
2	Ogrodnicy gr.II	r-g	586,652		
3	Ogrodnicy gr.III	r-g	200,703		
4	Robotnicy gr.I	r-g	0,182		
	Razem		1.985,839		

Zestawienie materiałów

Strona 5/6

Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne ZIELEŃ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Byliny i trawy ozdobne	szt	208,000		
2	Drzewa	szt	22,050		
3	Kora pod istniejący żywopłot	m2	53,550		
4	Krzewy iglaste	szt	286,000		
5	Krzewy liściaste	szt	1.753,000		
6	Nasiona traw	kg	1,920		
7	Paliki drewniane iglaste do drzew	szt	22,050		
8	Pnącza	szt	12,600		
9	Rabaty projektowane - kora	m2	769,650		
10	Sznur konopny surowy	kg	1,980		
11	Woda z rurociągów	m3	22,470		
12	Woda	m3	0,540		
13	Ziemia urodzajna (humus)	m3	0,132		
14	Ziemia urodzajna	m2	6,292		
15	Ziemia urodzajna	m3	72,324		
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Strona 6/6

Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne ZIELEŃ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,173		
2	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	0,768		
	Razem		0,941		