

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : Remont boisk sportowych Orlik w miejscowościach Łopuszna na terenie Gminy Nowy Targ.
ADRES INWESTYCJI : Łopuszna
INWESTOR : Gmina Nowy Targ
ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ ,ul. Bulwarowa 9
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BOISKO ŁOPUSZNA			
1.1		REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ			
1.1.1		Nawierzchnia			
1 d.1. 1.1	KNR AT-03 0104-01	Rozbiórka nawierzchni boiska z trawy sztucznej wraz z wywozem i utylizacją 1860,00	m ² m ²	 1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
2 d.1. 1.1	KNR 2-31 0105-03	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego (frakcja 0-4 mm) 5 cm z zagęszczeniem mechanicznym Krotność = 1,67 1860,00	m ² m ²	 1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
3 d.1. 1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1860,00	m ² m ²	 1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
4 d.1. 1.1	KNR 2-23 0303-05	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem EPDM z recyklingu 1860,00	m ² m ²	 1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
1.1.2		Ogrodzenie			
5 d.1. 1.2	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 94,0	m m	 94,00	
				RAZEM	94,00
6 d.1. 1.2	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie piłkochwyków 35,20	m m	 35,20	
				RAZEM	35,20
7 d.1. 1.2	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie WYMIANA siatki powlekanej w kolorze zielonym wysokości 3 m - krotność 1,34 -4,0 m Krotność = 1,34 94,0	m m	 94,00	
				RAZEM	94,00
8 d.1. 1.2	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie WYMIANA piłkochwyków wraz linkami naciagowymi wysokości 3,0m - krotność 2 - 6,0m Krotność = 2 2*17,6	m m	 35,20	
				RAZEM	35,20
9 d.1. 1.2	KNR 2-23 0402-03	Furtka 1,5x2,0 m - WYMIANA siatki wypełnienia w futkach 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne punktowe o wysokości do 10 m - analogia 4 m Krotność = 0,4 (94,0+35,2)*3,0	m ² m ²	 387,60	
				RAZEM	387,60
1.1.3		Wyposażenie sportowe			
11 d.1. 1.3	KNR 2-23 0310-07	WYMIANA bramek do piłki nożnej 2,00	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO			
1.2.1		Wyposażenie sportowe			
12 d.1. 2.1	KNR 2-23 0310-02	WYMIANA siatki do siatkówki z naciągiem 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1. 2.1	KNR 2-23 0310-04	WYMIANA tablic z obręczami do koszykówki 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.2.2		Ogrodzenie			
14 d.1. 2.2	KNR 4-01 1302-02	WYMIANA zamka kpl. w FURTkach 3	szt. szt.	 3,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
15	KNR 4-01	WYMIANA zamka kpl w BRAMIE WJAZDOWEJ	szt.		
d.1.	1302-02				
2.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3		Oświetlenie boiska			
16	KNR 4-03	WYMIANA świetlówek na słupach oświetlenia boiska wraz z robotami towa-	szt.		
d.1.	0608-09	rzyszącymi usługą zwyżką			
2.3		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BOISKO ŁOPUSZNA	1	16
1.1	REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	1	11
1.1. 1	Nawierzchnia	1	4
1.1. 2	Ogrodzenie	5	10
1.1. 3	Wypożyczenie sportowe	11	11
1.2	REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	12	16
1.2. 1	Wypożyczenie sportowe	12	13
1.2. 2	Ogrodzenie	14	15
1.2. 3	Oświetlenie boiska	16	16