


ELEWACJA FRONTOWA - PÓŁNOCNA 1:100

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ELEWACJI:

- A- farba silikatowa w odcieniu bieli
- B- farba silikatowa w odcieniach zieleni
- C- farba silikatowa w odcieniach niebieskiego
- D- farba silikatowa w odcieniach fioletu
- E- farba silikatowa w odcieniach żółtego
- F- deska elewacyjna (kolor jasne drewno), np drewnian jak w systemie NOWA DESKA (TIGA), opcjonalnie deska kompozytowa o trwałości koloru min. 15 lat (np NOWA DESKA REZYSTA)
- G- zadaszenie systemowe aluminiowo- szklane z pionowymi lamelami ograniczającymi nasłonecznienie
- H- stolarka okienna PCV w kolorze RAL 7047 wraz z roletami i parapetem zewnętrznym stalowym ocynkowanym o gr. 0.7mm w tym samym kolorze
- I- stolarka drzwiowa aluminium w kolorze RAL 7047
- J- tarasy drewniane lub kompozytowe w odcieniu zbliżonym do okładziny elewacyjnej drewnianej
- K- rury spustowe odwodnienia dachu izolowane w kolorze szarym
- L- trejaż metalowy 180x180 cm na pnącza, np układ z kratki 120x180cm i 60 cm x 180 cm wg Zielonyfront.pl mocowany do ściany
- M- drabina techniczna stalowa ocynkowana z koszem ochronnym- wejście na dach kolor RAL 7047 lub szary
- N- malowanie cokołu farba lamperyjną matt np. Monovar PU firmy NOXAN
- O- obróbka blacharska tytank -cynk
- P- maskownice ze blachy nierdzewnej wycinane laserowo
- R- zadaszenie aluminiowo szklane bez lameli wg technologii firmy DREWNOPLAST
- S- zadaszenie szklane na profilu aluminiowym ( szkło float)



ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA 1:125



47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychna 6/14 www.graf.tech  
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail: biuro@grafsc.pl

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM I KUCHENNYM , ZAGOSPODAROWANIEMDZIAŁKI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
RYSUNEK:	ELEWACJE FRONTOWA I BOCZNA		
LOKALIZACJA:	Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa		
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA		
RYS. A5	SKALA: 1:100	DATA OPRACOWANIA: 22.02.2023r	
SPRAWDZAJĄCY:		PROJEKTANT:	
mgr inż. arch. Marta Kondziela nr uprawnień 044/OPOKK/2019 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		mgr inż. arch. Anna Stasz nr uprawnień 07/OPOKK /2018 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. Anna Stasz			