

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY ULICY DASZYŃSKIEGO 4 W ZAWIERCIU

Adres: Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie

Kody CPV:

Inwestor: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu
Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głęb
Sprawdził:
Data opracowania: 12.07.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		DACH DU Y			
1.1		Naprawa kominów			
1.1.1	kalkulacja własna	Ustawienie zsypu rynnowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.1.2	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na cianach, filarach, pilastrach 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.3	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 28*0,03	m3 m3	0,840	0,840
1.1.4	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 0,84	m3 m3	0,840	0,840
1.1.5	KNR 4-01 0735-0201	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogazzone/ na kominach ponad dachem płaskim 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.6	KNR-I 0-23 2611-0300	Przygotowanie starego podło a poprzez dwukrotne gruntowanie emulsj UNI-GRUNT 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.7	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.8	KNR-I 0-23 0931-0200	R czne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.9	KNR 2-02 0506-0101	Ró ne obróbki z blachy - obróbka kominów (2,6+2,6+5,5+38,5+7,5+2,5)*0,4	m2 m2	23,680	23,680
1.1.10	KNR 2-02 0506-0101	Ró ne obróbki z blachy - obróbka murów ogniowych (14,5+14,5+4,5)*0,7	m2 m2	23,450	23,450
1.1.11	kalkulacja własna	Wykonanie rusztu pd obróbk blacharsk z płyty OSB 23,45	m2 m2	23,450	23,450
1.1.12	KNR K-01	Naprawa konstrukcji betonowych i elbetowych - Szpachlowanie powierzchni betonowych szpachl cementowo- polimerow Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i elbetowych 0,5*0,7+0,9*0,6+1,6*0,6+7*1,6*0,6+2,9*0,5+0,8*0,5	m2 m2	10,420	10,420
1.2		Naprawa dachu du ego			
1.2.1	KSNR 3 0503-0300	Naprawa pokry dachowych, dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubo ci 5,2 mm, na istniejącym pokryciu z papy 14,5*35+4,5*11,5	m2 m2	559,250	559,250
1.2.2	KSNR 3 0503-0501	Naprawa pokry dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, (kołnierze) - obróbka kominów 16*3	m m	48,000	48,000
1.2.3	kalkulacja własna	Obróbka wentylatorów dachowych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.4	kalkulacja własna	Obróbka rur wentylacyjnych 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
1.2.5	kalkulacja własna	Wymiana przewodów instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych wraz z elementami mocuj cymi 14,5+35+4,5+11,5+4,5+3+35+35+6*4	m m	167,000	167,000
1.2.6	kalkulacja własna	Transport materiałów na dach 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.7	kalkulacja własna	Badanie instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		DACH MAŁY			
2.1		Naprawa kominów			
2.1.1	kalkulacja własna	Ustawienie zsypu rynnowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.1.2	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na cianach, filarach, pilastrach 12*1,6	m2 m2	19,200	19,200

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
2.1.3	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 19,2*0,03	m3 m3	0,576	0,576
2.1.4	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 0,576	m3 m3	0,576	0,576
2.1.5	KNR 4-01 0735-0201	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem płaskim 19,2	m2 m2	19,200	19,200
2.1.6	KNR-I 0-23 2611-0300	Przygotowanie starego podł o a poprzez dwukrotne gruntowanie emulsj UNI- GRUNT 19,2	m2 m2	19,200	19,200
2.1.7	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 19,2	m2 m2	19,200	19,200
2.1.8	KNR-I 0-23 0931-0200	R czne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl 19,2	m2 m2	19,200	19,200
2.1.9	KNR 2-02 0506-0101	Ró ne obróbki z blachy - obróbka kominów (12*3,6)*0,4	m2 m2	17,280	17,280
2.1.10	KNR 2-02 0506-0101	Ró ne obróbki z blachy - obróbka murów ogniowych (13,0+12,5+6,5+13)*0,7	m2 m2	31,500	31,500
2.1.11	kalkulacja własna	Wykonanie rusztu pd obróbk blacharsk z płyty OSB 31,5	m2 m2	31,500	31,500
2.1.12	KNR K-01	Naprawa konstrukcji betonowych i elbetowych - Szpachlowanie powierzchni betonowych szpachl cementowo- polimerow Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i elbetowych 0,6*1,6*12	m2 m2	11,520	11,520
2.2		Naprawa dachu du ego			
2.2.1	KSNR 3 0503-0300	Naprawa pokry dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubo ci 5,2 mm,na istniej cym pokryciu z papy 13*25,5+6,5*12,5	m2 m2	412,750	412,750
2.2.2	KSNR 3 0503-0501	Naprawa pokry dachowych,obróbki z papy nawierzchniowej grub.5,2 mm,(kołnierze) - obróbka kominów 12*3	m m	36,000	36,000
2.2.3	kalkulacja własna	Obróbka wentylatorów dachowych 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.2.4	kalkulacja własna	Obróbka rur wentylacyjnych 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
2.2.5	kalkulacja własna	Wymiana przewodów instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych wraz z elementami mocuj cymi 25+25+13+13+13	m m	89,000	89,000
2.2.6	kalkulacja własna	Transport materiałów na dach 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2.7	kalkulacja własna	Badanie instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3		Ł CZNIK			
3.1		Naprawa kominów			
3.1.1	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na cianach,filarach,pilastrach 3	m2 m2	3,000	3,000
3.1.2	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 3*0,03	m3 m3	0,090	0,090
3.1.3	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 0,09	m3 m3	0,090	0,090
3.1.4	KNR 4-01 0735-0201	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem płaskim 1,5*3	m2 m2	4,500	4,500
3.1.5	KNR-I 0-23 2611-0300	Przygotowanie starego podł o a poprzez dwukrotne gruntowanie emulsj UNI- GRUNT 4,5	m2 m2	4,500	4,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.1.6	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 4,5	m2 m2	4,500	4,500
3.1.7	KNR-I 0-23 0931-0200	Różne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl 4,5	m2 m2	4,500	4,500
3.1.8	KNR 2-02 0506-0101	Różne obróbki z blachy - obróbka kominów (3*3,6)*0,4	m2 m2	4,320	4,320
3.1.9	KNR K-01	Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - Szpachlowanie powierzchni betonowych szpachlami cementowo-polimerowymi Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych 0,6*1,6*3	m2 m2	2,880	2,880
3.2		Naprawa dachu drugiego			
3.2.1	KSNR 3 0503-0300	Naprawa pokrycia dachowych, dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2 mm, na istniejącym pokryciu z papy 11*6,5	m2 m2	71,500	71,500
3.2.2	KSNR 3 0503-0501	Naprawa pokrycia dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, (kołnierze) - obróbka kominów 3	m m	3,000	3,000
3.2.3	kalkulacja własna	Wymiana przewodów instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych wraz z elementami mocującymi 22	m m	22,000	22,000
3.2.4	kalkulacja własna	Transport materiałów na dach 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.2.5	kalkulacja własna	Badanie instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4		WYMIANA RUNIEN I RUR SPUSTOWYCH			
4.1	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadających się do użyciu 25+25+12+35+40	m m	137,000	137,000
4.2	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użyciu 4*8+3*5	m m	47,000	47,000
4.3	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy półokrągłej o średnicy 15 cm. 25+25+12+35+40	m m	137,000	137,000
4.4	KNR 2-02 0508-0900	Zbiorniczki przy rynnach z blachy . 7	szt. szt.	7,000	7,000
4.5	KNR 2-02 0510-0100	Rury spustowe fi 15,0 cm 4*8+3*5	m m	47,000	47,000
5		ROBOTY UZUPEŁNIACZE			
5.1	kalkulacja własna	Demontaż istniejących obróbek blacharskich 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.2	kalkulacja własna	Zabezpieczenie wlotów kominów siatkami 26	kpl. kpl.	26,000	26,000
5.3	kalkulacja własna	Wymiana rur wentylacyjnych 10	kpl. kpl.	10,000	10,000
5.4	kalkulacja własna	Montaż listw dociskowych na kominach 26	kpl. kpl.	26,000	26,000
5.5	kalkulacja własna	Wymiana pasa rynnowego i podrynnowego 137	m m	137,000	137,000
5.6	kalkulacja własna	Wymiana włazu dachowego - 1 kpl 1	kpl. kpl.	1,000	1,000