

## Przedmiar robót

"Przebudowa chodnika przy ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ul. Ludomira Różyckiego do ul. Zygmunta Nosakowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie"

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01.02.02</b>	<b>1.1 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>				
1		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją we własnym zakresie	m3	50		
	<b>01.02.04</b>	<b>1.2 Rozbiórki elementów dróg</b>				
2		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie.	m3	9		
3		Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	m2	21		
4		Rozbiórka nawierzchni z płyt wielootworowych wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	m2	540		
5		Rozbiórka kompletnego ogrodzenia z siatki z cokołami wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	m	21		
6		Rozbiórka krawężników betonowych z ławą betonową i oporem wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	m	100		
7		Rozbiórka krawężników kamiennych z ławą betonową i oporem do ponownego wbudowania	m	200		
8		Rozbiórka krawężników kamiennych z ławą betonową i oporem wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	m	100		
9		Rozbiórka słupków do znaków pionowych wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	szt	2		
10		Rozbiórka tarcz do znaków pionowych wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	szt	2		
	<b>02.00.00</b>	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>02.01.01</b>	<b>2.1 Wykonanie wykopów</b>				
11		Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	m3	143		
	<b>02.03.01</b>	<b>2.2 Wykonanie nasypów</b>				
12		Wykonanie kompletnych nasypów wraz z pozyskaniem i transportem materiału	m3	63		
	<b>03.00.00</b>	<b>3. KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
	<b>03.02.01a</b>	<b>3.1 Regulacja pionowa studzienek</b>				
13		Regulacja lub przebudowa wysokościowa studzienek teletechnicznych	szt	27		
14		Regulacja lub przebudowa wysokościowa zaworów gazowych lub wodociągowych	szt	24		
15		Regulacja lub przebudowa wysokościowa włączów kanałowych	szt	1		
	<b>04.00.00</b>	<b>4. PODBUDOWY</b>				
	<b>04.04.02</b>	<b>4.1 Podbudowa z kruszywa łamanego</b>				
16		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 15 cm	m2	625		
17		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 20 cm	m2	272		
	<b>04.05.01</b>	<b>4.2 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem</b>				
18		Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej C1,5/2,0 gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	272		
	<b>05.00.00</b>	<b>5. NAWIERZCHNIE</b>				
	<b>05.03.05a</b>	<b>5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.</b>				
19		Uzupełnienie szczeliny w nawierzchni pomiędzy jezdnią a projektowanym krawężnikiem za pomocą masy bitumicznej AC11S KR3 gr. 5cm - bez względu na powstałą szerokość szczeliny przy rozbiórce krawężników. W wycenie należy uwzględnić niezbędne docięcie nawierzchni.	m	325		
	<b>05.03.23</b>	<b>5.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>				
20		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm		272		
	<b>06.00.00</b>	<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				

## Przedmiar robót

"Przebudowa chodnika przy ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ul. Ludomira Różyckiego do ul. Zygmunta Nosakowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie"

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	<b>06.01.01</b>	<b>6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem</b>				
21		Humusowanie gr. 5 cm z obsianiem mieszanką traw niskich	m2	91		
	<b>06.03.01</b>	<b>6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp</b>				
22		Plantowanie powierzchni płaskich	m2	91		
	<b>07.00.00</b>	<b>7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	<b>07.02.01</b>	<b>7.1 Oznakowanie pionowe</b>				
23		Zakup oraz montaż słupków do znaków pionowych	szt	1		
24		Zakup oraz montaż tarcz oznakowania pionowego	szt	2		
	<b>07.06.01a</b>	<b>7.2 Ogrodzenia dróg z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych</b>				
25		Zakupienie i wbudowanie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m2	40		
		<b>8. ELEMENTY ULIC</b>				
	<b>08.01.01</b>	<b>8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b>				
26		Wykonanie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	173		
27		Wykonanie krawężnika betonowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	142		
28		Wykonanie krawężnika kamiennego 15x30 cm - materiał z rozbiórki na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	200		
	<b>08.02.02</b>	<b>8.2 Chodniki z kostki betonowej</b>				
29		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm	m2	625		
	<b>08.03.01</b>	<b>8.3 Obrzeża betonowe</b>				
30		Wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej	m	168		
					Suma netto [zł]	
					Podatek Vat 23% [zł]	
					Suma brutto [zł]	