



Przekrój E-E



LEGENDA

- 1 kostka bruk. bet. szara bez fazowa gr. 8 cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 3 podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm
- 4 mieszanka związana z cem. C1,5/2 gr. 10 cm
- 5 krawężnik betonowy 15 x 22 cm
- 6 ława beton C12/15 0.060 m³/m
- 7 opornik betonowy 12 x 25 cm
- 8 ława beton C12/15 0.032 m³/m
- 9 podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
- 10 murek typu murafior lub równoważny szer. 30 cm
- 11 ława beton C12/15 0.25 m³/m
- 12 obrzeże betonowe gr. 8 cm, wys. min. 25 cm
- 13 ława beton C12/15 0.033 m³/m

Przekrój F-F



<p>Investor: Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią</p>	<p>Wykonawca: LZ Projekt Łotar Ziomek ul. Kosztanowa 5 89-100 Wypięt</p>
<p>Opis: Remont utworzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej o nr ewid. 135/20 obręb Nakło nad Notecią w ramach zadania pn. "Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Binickowskiego"</p>	<p>Nr rys.: 2.3 (zest + add)</p>
<p>Skala: 1:50</p>	<p>Data: 07.2023</p>
<p>Temat: Przekroje normalne poprzeczne</p>	<p>Stadium: PW</p>
<p>Projektant: branza drogowa:</p>	<p>Branza: Drogi</p>
<p>mgr inż. Łotar Ziomek uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ew. 101P/0115/P000/14</p>	