



LEGENDA

- 1 kostka bruk. bet. szara bez fazowa gr. 8 cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 3 podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm
- 4 mieszanka związana z cem. C1,5/2 gr. 10 cm
- 5 krawężnik betonowy 15 x 22 cm
- 6 ława beton C12/15 0.060 m³/m
- 7 opornik betonowy 12 x 25 cm
- 8 ława beton C12/15 0.032 m³/m
- 9 podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
- 10 murek typu murafior lub równoważny szer. 30 cm
- 11 ława beton C12/15 0.25 m³/m
- 12 obrzeże betonowe gr. 8 cm, wys. min. 25 cm
- 13 ława beton C12/15 0.033 m³/m

Przekrój $A - A$



Przekrój B – B



Inwestor:	Gmina Niekto nad Notecią ul. Ks. P. Skarży 7 89-100 Niekto nad Notecią	Wykonawca:	LZ Projekt Łódź Złomek ul. Kosztownowa 5 89-100 Wypięk
Objekt:	Remont utworzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej o nr ewid. 135/20 obręb Niekto nad Notecią w ramach zadania pn. "Poprawa dostępności szkół w Niekcie nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klementa Birnkowskiego"		
Szkala:	temat:	Stronami:	Nr pgs.: 21
1:50	Przekroje normalne poprzeczne	Data:	07.2023
		Brutto:	Drugi
		PW	

mgr inż. **Łukasz Ziomek**
uprawniony do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej nr ew. KUP/0115/P-000/14