

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 1101.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1101.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1101.300</b>
2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 4 1101.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1101.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1101.300</b>
3	Kalkulacja indywidualna	Oplata za składowisko odpadów 1656.48	t t	 1656.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>1656.480</b>
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4145.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4145.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4145.200</b>
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - materiał i koszt transportu zamawiającego 4145.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4145.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4145.200</b>
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 4145.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4145.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4145.200</b>
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>