

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : rozbiórka budynków mieszkalnych i gospdarczego
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk ul Leśna 4 5 (nr ew 51 58 59)
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Leśna 4 nr ew 58			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	56,5*12	m ²	678,000	
				RAZEM	678,000
2	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm	m ³		
d.1	0305-07	56,5*12*0,07	m ³	47,460	
				RAZEM	47,460
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m ³		
d.1	0305-01	56,5*12*0,08	m ³	54,240	
				RAZEM	54,240
4	KNR 4-04	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³		
d.1	0601-01	(56,5*2+12*5)*3,05*0,24	m ³	126,636	
				RAZEM	126,636
5	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy	m ³		
d.1	0109-05	0,4*1,1*4*3	m ³	5,280	
				RAZEM	5,280
6	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	11,5*3*6	m ²	207,000	
				RAZEM	207,000
7	KNR 4-04	Burzenie podłoża z betonu o grubości do 5 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0603-05	11,5*53*0,05	m ³	30,475	
				RAZEM	30,475
8	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	678*0,15+126,63+207*0,12+609,5*0,05	m ³	283,645	
				RAZEM	283,645
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	678*0,15+126,63+207*0,12+609,5*0,05	m ³	283,645	
				RAZEM	283,645
10	d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	
			678*0,15+126,63+207*0,12+609,5*0,05	m ³	283,645
				RAZEM	283,645
11	d.1	analiza indywidualna	Utylizacja papy	m ³	
			678*0,005	m ³	3,390
				RAZEM	3,390
12	d.1	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	
			1	kpl	1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - ustawienie	m		
d.1	0901-03	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
14	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - rozebranie	m		
d.1	0901-04	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
15	KNR 2-21	Rozścielenie piasku z przrzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01	700*0,05	m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
2		Leśna 5 nr ew 59			
16	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.2	0509-03	56*12	m ²	672,000	
				RAZEM	672,000
17	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm	m ³		
d.2	0305-07	56*12*0,07	m ³	47,040	
				RAZEM	47,040
18	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m ³		
d.2	0305-01	56*12*0,08*2	m ³	107,520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 d.2 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny (56*2+12*5)*3,8*0,24	m ³ m ³	RAZEM 156,864	107,520 156,864
20	KNR 4-04 d.2 0109-05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy 0,4*1,1*4*5	m ³ m ³	RAZEM 8,800	8,800
21	KNR 4-04 d.2 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 11,5*3*5	m ² m ²	RAZEM 172,500	172,500
22	KNR 4-04 d.2 0603-05	Burzenie podłoża z betonu o grubości do 5 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 55,5*11,5*0,05	m ³ m ³	RAZEM 31,913	31,913
23	KNR 4-04 d.2 1103-01	załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 672*0,15+156,864+172,50*0,12+638,25*0,05	m ³ m ³	RAZEM 310,277	310,277
24	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 672*0,15+156,864+172,50*0,12+638,25*0,05	m ³ m ³	RAZEM 310,277	310,277
25	d.2 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 672*0,15+156,864+172,50*0,12+638,25*0,05	m ³ m ³	RAZEM 310,277	310,277
26	d.2 analiza indywidualna	Utylizacja papy 672*0,005	m ³ m ³	RAZEM 3,360	3,360
27	d.2 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl kpl	RAZEM 1,000	1,000
28	KNR 4-04 d.2 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - ustawienie 150	m m	RAZEM 150,000	150,000
29	KNR 4-04 d.2 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - rozebranie 150	m m	RAZEM 150,000	150,000
30	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie piasku z przerzutem na terenie płaskim 700*0,05	m ³ m ³	RAZEM 35,000	35,000
3		Leśna budynek gospodarczy nr ew 51			
31	KNR 4-04 d.3 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 13,1*7*30%	m ² m ²	RAZEM 27,510	27,510
32	KNR 4-04 d.3 0403-02 z.o.3. 1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 13,1*7*30%	m ² m ²	RAZEM 27,510	27,510
33	KNR 4-04 d.3 0403-02 z.o.3. 1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 13,1*7*30%	m ² m ²	RAZEM 27,510	27,510
34	KNR 4-04 d.3 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 13,1*7	m ² m ²	RAZEM 91,700	91,700
35	KNR 4-04 d.3 0406-05	Rozebranie belek stropowych 7*12	m m	RAZEM 84,000	84,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny (12,1*2+7*2)*4,45*0,24	m ³ m ³	 40,798	 40,798
				RAZEM	40,798
37 d.3	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 13,1*2,5+7*2,5*4	m ² m ²	 102,750	 102,750
				RAZEM	102,750
38 d.3	KNR 4-04 0603-05	Burzenie podłoża z betonu o grubości do 5 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 13,1*7*0,05	m ³ m ³	 4,585	 4,585
				RAZEM	4,585
39 d.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 7*13*0,12*0,3+102,75*0,12+4,585+40,798	m ³ m ³	 60,989	 60,989
				RAZEM	60,989
40 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 7*13*0,12*0,3+102,75*0,12+4,585+40,798	m ³ m ³	 60,989	 60,989
				RAZEM	60,989
41 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 7*13*0,11*0,3+102,75*0,12+4,585+40,798	m ³ m ³	 60,716	 60,716
				RAZEM	60,716
42 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja papy 13*7*0,01	m ³ m ³	 0,910	 0,910
				RAZEM	0,910
43 d.3	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
44 d.3	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - ustawienie 70	m m	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
45 d.3	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - rozebranie 70	m m	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
46 d.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie piasku z przrzutem na terenie płaskim 100*0,05	m ³ m ³	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000