



PRZEKRÓJ 1 - 1
km 0+090,00




PRZEKRÓJ 3 - 3
km 0+405,00




LEGENDA :

- 1 - warstwa ścieralna z BA, AC 11S, KR 3-4, (asfalt 50/70) gr. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (asfalt 35/50) gr. 5 cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 4 - istniejące podłoże gruntowe zagęsczone do $I_s \geq 0,98$
- 5 - pobocze z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

PRZEKRÓJ 2 - 2
km 0+203,00



PRZEKRÓJ 4 - 4
km 0+973,00



 DROGBIT	DROGBIT Grzegorz Piluszczyk ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła NIP 764-218-56-31, REGON 572071876 kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl			
INWESTOR:	Gmina Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz			
OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie m. Lubno			
RYSUNEK:	Przekroje normalne			NR RYSUNKU 4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Grzegorz Piluszczyk	WKP/0099/PWOD/04	03/2023	
Projektant				
Projektant				
Projektant				
Sprawdzający				
Sprawdzający				
Sprawdzający				
Sprawdzający				
Opracował				
Opracował				
BRANŻA Dr	STADIUM PW	ROK OPR. 2023	NR UMOWY GK.ZP.271.1.2.2023	SKALA 1 : 50