


ZESTAWIENIE POMIARÓW				
NR. POL.	NAMNA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m ²]	WRS. POW. KUBATURA [m ³]
NR1	Korytarz	parki	4,56	12,77
NR2	Pom. socjalne	parki	10,56	29,57
NR3	Pom. pomocnicze	wykłódz.	7,23	20,24
NR4	Saló terajóli zójęcovej	wykłódz.	48,67	136,84
NR5	Korytarz	parki	8,73	24,44
NR6	WC niepełnospr.	parki	4,39	12,29
NR7	Mogóznj sprzřřu	parki	10,93	30,6
SUMA POW. UŻYTKOWEJ			95,27 [m ²]	
KUBATURA			266,76 [m ³]	
SUMA POW. UŻYTKOWEJ			95,27 [m ²]	
SUMA KUBATUR			266,76 [m ³]	

SYMBOL	OPIS
TM	Tablica oddziałowa budynku istniejącego
TG	Tablica oddziałowa TG projektowanego
K	Wypust trójfazowy kuchnia elekt. zakończyć puszką przyłączeniową
P	Wypust jednofazowy przepompownia zakończyć puszką przyłączeniową
-	Gniazdo 1x16+N+PE z przesłonomi styków
-	Gniazdo 1x16+N+PE 2szt. z przesłonomi styków
-	Gniazdo 1x16+N+PE IP44
-	Gniazdo 1x16+N+PE IP44 ogrzewacz wody
-	Wypust jednofazowy wentylator kanałowy zakończyć rezerwą kablowa 2m



UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN

UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA

ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41



- UWAGI:
1. WENTYLACJA POMIESZCZEN MECHANICZNA.
 2. OSTRE KRAWĘDZIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ NABYCIA URAZÓW.

Obiekt:	Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63–210 Żerków, działka nr 39/1				
Inwestor:	Powiat Jarcociński				
Adres:	al. Niepodległości 10, 63–200 Jarcocin				
Treść rysunku:					
RZUT PARTERU					
INSTALACJE GNIAZD I WENTYLACJI					
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
konstrukcja	Przemysław Siudziak	WKP / 0284 / PWOK / 19			
instalacje elektryczne	Andrzej Szafrański	111 / 90 / PW			
Skala:	Brano:	Data wydania:	Rew.	Nr rysunku:	
1 : 100	elektryczna	30.06.2022r.		E-02	
					Nr. str.