

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamówienie poniżej 130 000 złotych, zgodnie z procedurą zakupową spółki SEWIK
PQE/P/2

„SEWIK” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp z o. o. w Zakopanem, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie modernizacji przepompowni przy ul. Piszczory 5B w Zakopanem należącej do spółki SEWIK, polegającej na dostawie i montażu oraz jej uruchomieniu.

(Przekrój przepompowni – załącznik nr 1 i 2, opis szafy sterowniczej zał. 3)

I. Zamówienie obejmuje następujący zakres :

- Dostawy i montażu szczelnej studni betonowa fi 1200x3000 mm wraz z płytą żelbetową i włazem ze stali nierdzewnej AISI 304 o wymiarach 600x 800 mm
- Dostawy i montażu pompy górno ssącej (komplet z kolanem stopowym) zgodnie z przekrojem(załącznikiem nr 1 i 2)o parametrach :
- Wysokość minimalna podnoszenia $H = 24\text{m}$, minimalna wydajność $Q = 4\text{l/s}$ o raz moc silnika do 3 kW, wirnik otwarty o prześwicie min 43 mm
- Dostawy i montażu rozdzielnicy zasilająco – sterującej (komplet) zgodnie ze specyfikacją (załącznik nr 3)
- Dostawę i montaż armatury (zasuwa nożowa + kłapa zwrotna)
- Rury, kształtki, prowadnice, kołnierze, śruby i łańcuch – wszystko ze stali nierdzewnej AISI 304 – komplet
- Prace ziemne, montażowe, uruchomieniowe

Opis zadania:

- Przed przystąpieniem do prac należy skontaktować się z Kierownikiem Oczyszczalni w celu ustalenia dogodnego terminu do realizacji zadania.
- Następnym krokiem jest zabezpieczenie wywozu dopływających ścieków do studni w której należy zakorkować wylot i na czas remontu wypompowywać i wywozić na Oczyszczalnię SEWIK w Zakopanem, dopływające tam ścieki w ilości ok. 25 m³/dobę.
- Kolejnym krokiem jest w porozumieniu z elektrykiem od strony zamawiającego i wypięcie zasilania szafy sterowniczej.
- Następnie należy zdemontować istniejąca szafę sterowniczą oraz studnie betonowa fi 1000 i zabezpieczyć istniejące przyłącza tzn. przyłącz grawitacyjny fi 160 PVC i przyłącz tłoczny dn 50 PE w istniejącym miejscu;
- Kolejny krok to już zabudowa nowej studni wraz z wyposażeniem oraz zabudowa nowej szafy sterowniczej, podpięcie elektryczne i uruchomienie pompowni
- Wpięcie pompowni do systemu monitoringu SEWIK (orientacyjny koszt ok 2000 PLN)
- Szkolnie i przekazanie stosownych dokumentów (DTR i instrukcję oraz schemat elektryczny podłączonych urządzeń)

II. Termin realizacji zamówienia: cztery tygodnie od podpisania umowy.

III. Realizacja zamówienia

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, której wzór jest **załącznikiem nr 5** do zapytania ofertowego.

IV. Komunikacja

Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl.- Zadawanie pytań możliwe do **07.11.2022** do godz. 12:00

Wyjątek: uzgodnienie terminu wizji lokalnej z Kierownikiem Oczyszczalni tel. 695 300 835 (wizja możliwa do **07.11.2022**)

V. Warunki udziału w postępowaniu

Referencje dot. wykonania w ostatnich 3 latach przynajmniej jednej pompowni opartej na pompach górno ssących (referencji nie muszą przedstawiać firmy wykonujące już pompownie dla Spółki SEWIK)

V. Składanie ofert

Prosimy o wypełnienie druku oferty stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszego pisma i dostarczenie go do siedziby Spółki SEWIK, ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane, w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na wykonanie pompowni PISZCZORY” lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://www.sewik.com.pl>>>> Przetargi, w terminie do **09.11.2022r. do godz. 10.00**

V. UWAGA. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.