



Prace przy przebudowie drogi należy prowadzić etapowo - maksymalna długość zwężenia jezdni 50m!



- UWAGI:
1. Rysunek przedstawia moduł powtarzalny, przesuwany w miarę postępu robót.
 2. Nie należy skalować z rysunku.
 3. Zaprojektowane znaki drogowe montować z zachowaniem odległości min. 10m od znaków istniejących.
 4. Długość wyłączonego odcinka wynosi do 50m. Ze względu na różną długość odcinków należy odpowiednio zwiększyć/ zmniejszyć ilość znaków U21a/U21b ustawianych w rozstawie co 10m.
 5. Jeżeli w bliskiej odległości wyłączonego odcinka znajduje się skrzyżowanie, na każdym z wlotów należy ustawić ostrzegawczy znak drogowy: A14 roboty drogowe w odległości 50m od skrzyżowania.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław tel. 725-195-442, e-mail: biuro.biminwest@gmail.com NIP: 7922196038 REGON: 387165209	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Ujazdy - Błażowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+010 - 0+248 w miejscowości Wesola			
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
powiat: brzozowski jedn. ewid.: Nozdrzec obręb: Wesola [0007] dz. nr ew. gr.: 306		Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów	
FUNKCJA/ BRANŻA:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień		Podpis
PROJEKTANT/ DROGOWA:	mgr inż. Mateusz RYMARZ PDK/0317/PWOK/18		
NAZWA RYSUNKU:			
SCHEMAT OZNAKOWANIA - MODUŁ POWTARZALNY			
FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
PCZOR	11.2021r.	1:500	3