

uwaga 1

-wykonanie nadproża,
-wykonanie wyburzenia
-montaz drzwi z przeszkleniem;
wymiary otoru min.115x215 cm
-obróbka otworu i wykonanie elewacji;

uwaga 2

-demontaż istn. posadzki, pogłębienie pomieszczeń;
-wykonanie wartsw wg.opisu
-wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych

uwaga 3

-wykonanie nowych ścian działowych
-wykonanie napraw istn.tynku na istn.ścianach;
-standard wykonania- gładź szpachlowa;
-malowanie farbą zmywalną, kolor do uzgodnienia z inwestorem

uwaga 4

-demontaż istniejącej instalacji c.o.
-wykonanie nowej instalacji c.o.

uwaga 5

-wykonanie nadproża
-wykonanie wyburzeń
-montaż nowego okna

uwaga 5

-wykonanie nadproża i uzupełnienie ściany powyżej
-wykonanie wyburzeń wraz z obniżeniem poziomu parapetu
-montaż nowego okna wraz z parapetami

uwaga 6

-demontaz okna
-zamurowanie otworów
-wykonanie uzupelnień na elewacji i tynków w pomieszczeniu

uwaga 1a

-demontaż istn. drzwi
-wykonanie nadproża
-wykonanie wyburzeń
-montaż drzwi 90x200 lub 80x200 (skrzydło wg.opisu na rysunku)

suterena– zestawienie powierzchni netto

0.01	PROJ.PRZEDSIONEK	3.16
0.02	PROJ.KOMUNIKACJA	7.10
0.03	PROJ. KANCELARIA	12.04
0.04	PROJ.TOALETA	2.94
0.05	PROJ.KOMUNIKACJA	14.97
0.06	PROJ.ISTN.KOTŁOWNIA	12.71
0.07	PROJ.POM.GOSPODARCZE	17.63
		0.00
	łącznie	70.55

UWAGI:

- PRZED WYKONANIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM
- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE MURU W STANIE SUROWYM. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW SPRAWDZIĆ WYMOGI TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA DRZWI i OŚCIEŻNIC, ORAZ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE

istn.ściany bez zmian

projektowane wyburzenia i demontaże

projektowane zamurowania

projektowane sciany działowe z płyt gk gr. 12 cm

TYTUŁ:

RZUT PRZYZIEMIA–ARANŻACJA

NAZWA INWESTYCJI

Remont leśniczówki w Leśnictwie Runek:
Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem biurowym-kancelaria

INWESTOR:

Nadleśnictwo Piwniczna
Zagrody 32
33–350 Piwniczna–Zdrój, Polska

ADRES:

WIERCHOMLA 13
działka nr 258, identyfikator 121013_5.0011.258

SKALA:	DATA:	
1:50	maj 2023 r.	A1

GŁÓWNY PROJ.
mgr inż. arch. Katarzyna
Szymańska- Sokołowska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
MP-1614 MPOIA/002/2010
33-395 Chełmiec, ul. Rolna 15