LEGENDA:

proj. instalacja c.o. – ZASILANIE
z rur PP–R stabi al PN20
prowadzona swbodnie

proj. instalacja c.o. – POWRÓT
z rur PP–R stabi al PN20
prowadzona swobodnie



UWAGI:

- PRZED WYKONANIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM
- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE MURU W STANIE SUROWYM. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW SPRAWDZIĆ WYMOGI TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA DRZWI i OŚCIEŻNIC, ORAZ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE

istn.ściany bez zmian

projektowane wyburzenia i demontaże

projektowane zamurowania

remontowane ściany działowe z płyt gk gr. 12 cm

uwaga 1

-wykonanie nadproża,
-wykonanie wyburzenia
-montaz drzwi z przeszkleniem;
wymiary otoru min.115x215 cm
-obróbka otworu i wykonanie elewacji;

uwaga 2

-demontaż istn. posadzki;
-wykonanie wylewki samopoziom.
-wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych drewnopodobnych

uwaga 3

-wykonanie nowych ścian działowych
-wykonanie napraw istn.tynku na istn.ścianach;
-standard wykonania- gładź szpachlowa;
-malowanie farbą zmywalną, kolor do uzgodnienia z inwestorem

uwaga 4

-demontaż częścia istniejącej instalacji lub obudowa z płyt gk
-wykonanie nowych pionów wraz z grzejnikami w pom.łazienki i przedsionka

uwaga 1a

-remont istn. drzwi
-czyszczenie i malowanie

uwaga 1B

-demontaż istn. drzwi i okien do piwnicy
-drzwi stalowe z ościeżnicą drewnianą (dostosować do istn.otworu)
-montaż okien PCV (dostosować do istn.otworu, około 60x80 cm)

TYTUŁ:
RZUT PARTERU
INSTALACJE C.O.

NAZWA INWESTYCJI
Remont leśniczówki w Leśnictwie Majdan:
Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego
z lokalem biurowym-kancelaria

INWESTOR: Nadleśnictwo Piwniczna
Zagrody 32
33–350 Piwniczna–Zdrój, Polska

ADRES:
Muszyna. ul. Leśna 46

SKALA: 1:100
DATA: MAJ 2023 r.
IS4

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Karolina Stoklosa
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
MAP/0582/PBS/16