

## Opis zadania

do zapytania ofertowego z dn. 21.03.2018r.  
dot. dostawy wraz z montażem, siedzisk na trybunach stadionu DKS Powiśle,  
przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu

Na realizację zadania objętego przedmiotowym zapytaniem, składają się następujące elementy:

1. Prace przygotowawcze
  - 1) Demontaż istniejących miejsc do siedzenia, we wskazanych sektorach trybun i utylizacja (zagospodarowanie) materiałów porozbiórkowych.
  - 2) Dostosowanie elementów konstrukcji stalowych, przeznaczonych na montaż siedzisk, do parametrów wynikających z zaleceń montażowych producenta (w zależności od przyjętego sposobu mocowania) oraz obowiązujących standardów dla tego typu stref kibica (uwzględnienie sprawnej komunikacji i bezpieczeństwa użytkowników).
  - 3) Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie elementów konstrukcji stalowych jw. Uzupelnienie ewentualnych braków w ciągach komunikacyjnych pomiędzy siedziskami.
2. Dostawa i montaż siedzisk sportowych – szt. 400
  - 1) Typ P2 lub P2A (w zależności od przyjętego sposobu mocowania).



- 2) Siedziska wykonane z kopolimeru polipropylenu o dobrych właściwościach mechanicznych. Zabezpieczone przed wybarwieniem poprzez zastosowanie dodatków UV.
  - 3) Kolor siedzisk: zielony - 200 szt., biały - 200 szt., w oparciu o paletę barw RAL, uzgodniony z ich producentem po wcześniejszej akceptacji kierownictwa DKS Powiśle .
  - 4) Montaż siedzisk według zaleceń producenta (z zastosowaniem wskazanych przez niego elementów mocujących).
3. Uporządkowanie strefy prowadzonych prac przygotowawczych i montażowych.

### Uwaga:

1. Szczegóły konstrukcyjne i wymiary trybun - do ustalenia na podstawie wizji lokalnej i obmiaru z natury.
2. Umieszczenie (sektory trybun) - wskazane na fotografiach załączonych do opisu.

— - strefy trybun objęte przedmiotowym zadaniem





