

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Granicznej w Ząbkach

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodnika o szerokości 1,5 m w świetle i długości ok. 167 m oraz przebudowę zjazdów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Obsługę geodezyjną budowy.
2. Demontaż płyt MON wraz z ich przewiezieniem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Ząbki.
3. Roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku.
4. Montaż obrzeży betonowych gr. 8 cm na ławach betonowych.
5. Montaż oporników betonowych gr. 12 cm na ławach betonowych.
6. Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika:
 - kostka brukowa betonowa typ Behaton kolor czerwony gr. 8 cm z obwiednią z kostki brukowej betonowej typ Holland kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,
 - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, z betoniarni, doziarnienie 100%, $R_m=2,5$ MPa – grubość 12 cm,
 - grunt rodzimy zagęszczony do $I_s=0,99$.
7. Wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów:
 - kostka brukowa betonowa typ Behaton kolor grafitowy gr. 8 cm z obwiednią z kostki brukowej betonowej typ Holland kolor grafitowy gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,
 - podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kliniec łamany frakcji 0/31,5 mm, miał kamienny, $LA<26$),
 - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, z betoniarni, doziarnienie 100%, $R_m=2,5$ MPa – grubość 15 cm,
 - grunt rodzimy zagęszczony do $I_s=0,99$.
8. Regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.
9. Regulację pionową studzienek telefonicznych.
10. Odtworzenie trawników.
11. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów.

Załączniki:

1. plan zagospodarowania terenu chodnika przy ul. Granicznej.


BURMISTRZ
Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk