

Nazwa Firmy	Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
<b>Buchalów - Zbiornik retencyjny</b>	
	Identyfikator kosztorysu: Buchalów - Zbiornik retencyjny

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2023-12-28

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu - zebranie i złożenie przemy 250,0*0,1	m3	25,00
		<b>25,00</b>	
2	KNR 2-01 228-2 Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu III	m3	620,00
3	KNR 2-01 229-2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu III - nakłady podstawowe	m3	620,00
4	KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III 620,0+25,0	m3	645,00
		<b>645,00</b>	
5	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8] 620,0+25,0	m3	645,00
		<b>645,00</b>	
6	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV (4,5+5,3)*28,0+23,4*2,2	m2	325,88
		<b>325,88</b>	
7	KNR 2-31 401-8 Rów kotwiący do zamocowania geomembrany (30,0+7,0)*2	m	74,00
		<b>74,00</b>	
8	KNR 2-31 402-1 Wypełnienie rowu j/w piaskiem 74,0*0,4*0,5	m3	14,80
		<b>14,80</b>	
9	KNR 2-02 201-1 Łożysko betonowe B-30 (23,40+3,0)*2*0,6*0,2	m3	6,34
		<b>6,34</b>	
10	KNNR 1 410-1 Umocnienie dna i skarp zbiornika geowłókniną ocgronną 800mg/m2 (4,5+5,3)*28,0+23,4*2,2	m2	325,88
		<b>325,88</b>	
11	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geomembrany PEHD/PEVld - zbiorników	m2	325,88
12	KNNR 1 410-1 Geowłókniną ocgronną 150g/m2 (4,5+5,3)*28,0+23,4*2,2	m2	325,88
		<b>325,88</b>	
13	KNR 2-01 520-1 Umocnienie dna zbiornika płytami chodnikowymi 50x50x7 cm 23,4*2,2	m2	51,48
		<b>51,48</b>	
14	KNR 2-01 520-1 Umocnienie skarp zbiornika płytami ażurowymi 40x60x8 cm	m2	195,00
15	KNR 2-02 206-1 Ściany betonowe B-30 gr.20 cm - wlot i wylot (1,05*2,5+1,05*1,05+0,85*1,05+(1,45+0,20)*0,5*1,05*2)*2	m2	12,71
		<b>12,71</b>	
16	KNR 2-02 603-9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu	m2	12,71

	asfaltowego - pierwsza warstwa		
17	KNR 2-02 603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	12,71
18	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	65,00
19	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	65,00
20	KNR 2-31 502-5 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	65,00
----- Koniec wydruku -----			