

## **D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW.**

### **1. Wstęp.**

#### **1.1. Przedmiot ST.**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania: „**Przebudowa dróg powiatowych nr 3255 D Bolesławów – Kamienica, nr 3230 D Granica Państwa - Bolesławów - Stronie Śląskie – dojazd do drogi śródsudeckiej**”.

#### **1.2. Zakres stosowania ST.**

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

#### **1.3. Zakres robót objętych ST.**

Roboty obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów kolidujących z robotami związanymi z przebudową dróg .

#### **1.4. Określenia podstawowe.**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST. D 00.00.00.

#### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

### **2. Materiały.**

Nie występują.

### **3. Sprzęt.**

Przewiduje się użycie sprzętu wg zaleceń Wykonawcy.

### **4. Transport.**

Pnie i gałęzie będzie się wywozić przyczepami skrzyniowymi. Przewożone ładunki należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem się.

Materiały z wycinki drzew i krzewów należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera.

## 5. Wykonanie robót.

Roboty obejmują wycięcie drzew i krzewów z wykarczowaniem pni, bądź bezpośrednie ich wykarczowanie z obcięciem pni, wierzchołków i gałęzi, wywiezieniem poza obręb robót ziemnych lub na wskazane przez Inżyniera miejsce oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu. W miejscach nasypów doły po karczowaniu powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów zagęszczonym zgodnie z wymaganiami dla podłoża.

Ewentualne pozostałości po wykarczowaniu należy spalić na miejscu.

## 6. Kontrola jakości robót.

Wymagania dla wycinki drzew podano w punkcie 5.

## 7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest [szt] wyciętego drzewa wyciętych krzewów.

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wyciętych drzew i krzewów z uwzględnieniem średnicy pni i sposobu karczowania.

## 8. Odbiór robót.

Roboty ujęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg zasad ujętych w ST D 00.00.00.

## 9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest : 1 [szt.] usunięcia drzew i wyciętych krzewów.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wycinkę drzew
- obcięcie gałęzi
- wycięcie krzewów
- karczowanie pni
- rozdrobnienie materiału drzewnego
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem
- załadunek i transport.

## 10. Przepisy związane.

BN-72/8932-01 - Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 10.02.1977 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (DZ. Ustaw nr 7, pozycja 30).