
PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW ŚW MARCINA

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁA NR 695/3
GRYWAŁD

NAZWA INWESTORA: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 35
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlano-konserwatorska mgr inż. Rafał Czzyrnęk

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
PODATEK VAT:	() zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ściany			
1.1		Strona zewnętrzna			
1 d.1.1	KNR 4-01 0106-02	Wykopy z zewnątrz budynku celem wykonania izolacji pionowej do poziomu wykonania przepony	m3		
		poz.5 * 0,8	m3	9,54	
				RAZEM	9,54
2 d.1.1	KNR AT-27 0102-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.5	m2	11,92	
				RAZEM	11,92
3 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Odsalanie ścian	m2		
		poz.5	m2	11,92	
				RAZEM	11,92
4 d.1.1	TZKBNK VII - 280	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	m2		
		poz.5	m2	11,92	
				RAZEM	11,92
5 d.1.1	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)	m2		
		1,67 * 3 * ((0,51 + 0,72) * 0,5 + 0,2)	m2	4,08	
		(5,10 + 0,42) * ((0,72 + 0,2) * 0,5 + 0,2)	m2	3,64	
		(1,0 * 2 + 0,42 * 2) * (0,2 + 0,2)	m2	1,14	
		(5,10 + 0,42) * ((0,2 + 0,51) * 0,5 + 0,2)	m2	3,06	
				RAZEM	11,92
6 d.1.1	KNR AT-27 0303-05	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm	m2		
		poz.5	m2	11,92	
				RAZEM	11,92
7 d.1.1	KNR AT-27 0303-04	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatkowe wtopienie wkładki zbrojącej	m2		
		poz.5	m2	11,92	
				RAZEM	11,92
8 d.1.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje z folii kubelkowej	m2		
		poz.5	m2	11,92	
				RAZEM	11,92
9 d.1.1	KNR-W 2-01 0609-10	Drenaż - obsypka z kruszywa mineralnego 16-32 z gotowego kruszywa z zabezpieczeniem geowłókniną	m3		
		poz.22 * 0,4	m3	4,42	
				RAZEM	4,42
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutami i ubiciem warstwami co 15 cm	m3		
		poz.1 - poz.9	m3	5,12	
				RAZEM	5,12
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wyniesienie i wywiezienie ziemi samochodami	m3		
		poz.1 - poz.10	m3	4,42	
				RAZEM	4,42
12 d.1.1	Norma indywidualna	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	szt		
		(poz.18 + poz.17 + poz.19 * 0,35) / 5	szt	13	
				RAZEM	13
13 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków, okładzin na ścianach zewnętrznych, filarach, pilastrach bez względu na powierzchnie i grubość i rodzaj zgodnie po wykonaniu wcześniejszych badań stratygraficznych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.17 + poz.18	m2	62,48	
				RAZEM	62,48
14 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Odsalanie ścian	m2		
		poz.13	m2	62,48	
				RAZEM	62,48
15 d.1.1	TZKBNK VII - 280	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	m2		
		poz.13	m2	62,48	
				RAZEM	62,48
16 d.1.1	KNR 19-01 0826-05	Uzupełnienie spoin i spoinowanie murów	m2		
		poz.13	m2	62,48	
				RAZEM	62,48
17 d.1.1	KNR AT-26 0201-01 + KNR AT-26 0201-06 + KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjny szerokoporowy ścian zewnętrznych	m2		
		1,67 * 3 * 0,8	m2	4,01	
		(5,10 + 0,42) * 0,8	m2	4,42	
		(5,08 + - 1,49 + 0,46 * 2 + 0,42 * 2) * 0,8	m2	4,28	
		(5,10 + 0,42) * 0,8	m2	4,42	
				RAZEM	17,13
18 d.1.1	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach płaskich	m2		
		1,67 * 3 * (2,59 + 2,37) * 0,5	m2	12,42	
		(5,10 + 0,42) * 0,8	m2	4,42	
		(0,83 + 0,86 * 2 + 0,53 * 2) * 0,29 - (0,83 * 0,86 + 0,33 * 0,83 * 0,5)	m2	0,20	
		(5,08 + 0,42 * 2) * (3,03 + 3,22) * 0,5 + 3,14 * (1,04 + 2,48 * 0,5) + 0,20 * 0,20 * 5 * 2	m2	26,06	
		(1,14 * 0,42 * 4 - (0,46 + 1,14) * 0,5) * 2	m2	2,23	
		-(1,49 * 1,81 + 1,49^2 * 3,14 / 2) + (1,81 * 2 + 1,49 * 3,14 / 2) * 0,46	m2	-3,44	
		-2,29 * 0,26 * 2 - ((0,49 + 0,87) * 0,5 * 0,73 - 0,4^2 * 3,14 / 2)	m2	-1,44	
		-0,61^2 * 3,14 / 4 + 0,61 * 3,14 * 0,3	m2	0,28	
		(5,10 + 0,42) * 0,8	m2	4,42	
		(0,83 + 0,86 * 2 + 0,53 * 2) * 0,29 - (0,83 * 0,86 + 0,33 * 0,83 * 0,5)	m2	0,20	
				RAZEM	45,35
19 d.1.1	KNR 19-01 0819-06	Profile ciągnione gzymsowe	m		
		4,55 * 2 + 1,67 * 3	m	14,11	
				RAZEM	14,11
20 d.1.1	KNR K-17 0501-06 + KNR K-17 0501-08	Malowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.18 + poz.17 + poz.19 * 0,35	m2	67,42	
				RAZEM	67,42
21 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami z utylizacją	m3		
		poz.13 * 0,03	m3	1,87	
				RAZEM	1,87
1.2		Przepona			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.2	KNR BC-02 0115-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z cegły - iniekcja dwurzędowa; bez względu na grubość muru	m2		
		13,81		13,81	
		Obwód_wewnętrzny_ścian (Obliczenie pomocnicze)		13,81	
		18,51		18,51	
		Obwód_zewnętrzny_ścian (Obliczenie pomocnicze)		18,51	
		(poz.22 Obwód_wewnętrzny_ścian + poz.22 Obwód_zewnętrzny_ścian) * 0,5 * 0,62	m2	10,02	
		0,42 * 0,62 * (2 + 2)	m2	1,04	
				RAZEM	11,06
1.3		Strona wewnętrzna			
23 d.1.3	Norma indywidualna	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	szt		
		(poz.30 + poz.31) / 5	szt	8	
				RAZEM	8
24 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych , okładzin na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na powierzchnie i grubość i rodzaj zgodnie po wykonaniu wcześniejszych badań stratygraficznych	m2		
		poz.28	m2	14,30	
				RAZEM	14,30
25 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Odsalanie ścian	m2		
		poz.28	m2	14,30	
				RAZEM	14,30
26 d.1.3	TZKNBK VII - 280	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	m2		
		poz.28	m2	14,30	
				RAZEM	14,30
27 d.1.3	KNR 19-01 0826-05	Uzupełnienie spoin i spoinowanie murów	m2		
		poz.28	m2	14,30	
				RAZEM	14,30
28 d.1.3	KNR AT-26 0201-01 + KNR AT-26 0201-06 + KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjny szerokoporowy ścian wewnętrznych	m2		
		(poz.22 Obwód_wewnętrzny_ścian - 1,1 + 0,17 * 2) * 0,8	m2	10,44	
		1,17 * 3 * (1,31 + 1,52 - 0,8 * 2) * 0,5	m2	2,16	
		3,65 * (1,31 + 0,8 - 0,8 * 2) * 0,5	m2	0,93	
		3,65 * (1,52 + 0,5 - 0,8 * 2) * 0,5	m2	0,77	
				RAZEM	14,30
29 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja techniczna oryginalnych tynków ścian.	m2		
		poz.22 Obwód_wewnętrzny_ścian * 3,06	m2	42,26	
		((0,78 + 0,81 * 2 + 0,51 * 2) * 0,29 - (0,78 * 0,81 + 0,33 * 0,78 * 0,5)) * 2	m2	0,46	
		(1,85 * 2 + 1,10 * 3,14 * 0,5) * 0,17 - (1,85 * 1,1 + 1,1^2 * 3,14 / 2)	m2	-3,01	
		0,55 * 3,14 * 0,35	m2	0,60	
		3,0 * 0,3	m2	0,90	
		-poz.28	m2	-14,30	
				RAZEM	26,91
30 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja estetyczna oryginalnych wymalowań ścian	m2		
		poz.29	m2	26,91	
				RAZEM	26,91

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie rekonstrukcji polichromii na rekonstruowanych tynkach ścian	m2		
		poz.28	m2	14,30	
				RAZEM	14,30
32 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami z utylizacją	m3		
		(poz.30 + poz.31) * 0,03	m3	1,24	
				RAZEM	1,24
1.4		Stolarka			
33 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja i renowacja istniejącej stolarki okiennej i krat	m2		
		$(0,78 * 0,81 + 0,33 * 0,78 * 0,5) * 2$	m2	1,52	
		$0,58^2 * 3,14 / 4$	m2	0,26	
				RAZEM	1,78
34 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja i renowacja istniejącej stolarki drzwiowej i krat	m2		
		$1,10 * (1,85 + 1,1 * 3,14 / 2)$	m2	3,93	
				RAZEM	3,93
2		Dach			
35 d.2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$4,88 * 4,45 * 1,44 + 1,60 * (4,88 + 1,89) * 0,5 * 1,90$	m2	41,56	
				RAZEM	41,56
36 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, słupków i sygnaturki itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(0,74 * 0,72 * 1,20 + 0,42 * 0,05 * 2) * 2$	m2	1,36	
		$(0,72 * 0,72 * 1,22 * 2 + 0,42 * 0,05 * 4 + 0,55 * 0,15 * 4 + 0,17 * 0,12 * 4 + 0,2 * 0,03 * 4) * 2$	m2	3,57	
				RAZEM	4,93
37 d.2	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu oraz deskowań podkładowych innych elementów	m2		
		poz.35 + poz.36	m2	46,49	
				RAZEM	46,49
38 d.2	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		$4,83 * 2 + 1,89 * 3$	m	15,33	
				RAZEM	15,33
39 d.2	KNR-W 4-01 0610-01	Czyszczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej bez względu na wymiar i dostępność	m2		
		$poz.35 * 1,2 * 0,14 * 4 * 120\% + poz.55 / 1,2 * (0,24 + 0,06) * 2 * 120\%$	m2	42,03	
				RAZEM	42,03
40 d.2	KNR-W 4-01 0611-02	Okrzesanie konstrukcji drewnianej więźby skorodowanych części dla elementów zaklasyfikowanych do pozostawienia bez względu na wymiar i dostępność	m2		
		poz.39 * 20%	m2	8,41	
				RAZEM	8,41
41 d.2	KNR 19-01 0648-06	Impregnacje desek, bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania	m2		
		poz.39	m2	42,03	
				RAZEM	42,03
42 d.2	KNR 19-01 0418-01	Rekonstrukcja desek okapowych	m2		
		poz.38 * 0,25	m2	3,83	
				RAZEM	3,83
43 d.2	KNR-W 4-01 0610-01	Czyszczenie elementów deskowanych sygnaturki, szczytów i podbitek i innych pozostawionych	m2		
		$2,29 * (0,26 + 0,1) * 2$	m2	1,65	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,49 * 1,81 + 1,49^2 * 3,14 / 2)	m2	6,18	
		0,72 * 0,22 * 0,5 * 4 * 2 + 0,72 * 0,22 * 0,5 * 2	m2	0,79	
		1,78 * 0,75 * 4 - 0,38 * 0,75 * 0,5 * 2 + 0,84 * 0,35 * 0,5 * 4	m2	5,64	
				RAZEM	14,26
44 d.2	KNR 19-01 0648-06	Impregnacje z koloryzacją pozostawionych elementów deskowanych sygnaturki, szczytów i podbitek i innych	m2		
		poz.43 * 115% + poz.42	m2	20,23	
				RAZEM	20,23
45 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.48	m2	41,56	
				RAZEM	41,56
46 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie zwieńczenia iglic i murków, sygnaturki oraz i inne pod obróbki z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.49	m2	4,93	
				RAZEM	4,93
47 d.2	KNR AT-09 0102-01	Membrana dachowa z matą strukturalną	m2		
		poz.45 + poz.46	m2	46,49	
				RAZEM	46,49
48 d.2	KNR-W 2-02 0509-02 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów blachą tytanowo cynkową grubości 0.60 mm patynowaną, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		poz.35	m2	41,56	
				RAZEM	41,56
49 d.2	KNR-W 2-02 0515-01	Zwieńczenia słupków i murków, sygnaturka i inne obróbki z blachy z tytanowo cynkowej gr 0,60 mm patynowanej	m2		
		poz.36	m2	4,93	
				RAZEM	4,93
50 d.2	Kalkulacja indywidualna	Iglice blaszane słupków bocznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
51 d.2	Kalkulacja indywidualna	Iglica blaszana sygnaturki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.2	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i pełna konserwacja oraz powtórny montaż krzyża z całą konstrukcją mocującą	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Podłoga			
53 d.3	KNR-W 4-01 0816-03	Przygotowanie podłóg drewnianych przez szlifowanie	m2		
		12,46	m2	12,46	
				RAZEM	12,46
54 d.3	TZKBNK XI 1308-82	Woskowanie koloryzujące posadzki drewnianej	m2		
		poz.53	m2	12,46	
				RAZEM	12,46
4		Sufit			
55 d.4	TZKBNK V - 237 + TZKNC N- K/III t.01-a.10	Ostrożny demontaż polichromowanego deskowania sufitu w pełnym rygorze konserwatorskim z pełnym zabezpieczeniem na czas transportu do pracowni konserwatorskiej celem wykonania pełnej konserwacji	m2		
		12,46 * (3,42 / 3,0)	m2	14,20	
				RAZEM	14,20
56 d.4	Klakulacja indywidualna	Montaż desek polichromowanych po rekonstrukcji z pełnym odtworzeniem polichromii oraz wszelkimi pracami wykończeniowymi oraz przygotowaniem krążyn	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.55	m2	14,20	
				RAZEM	14,20
5		Wyposażenie konserwatorskie			
57 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	VAT	Razem
1	Ściany		
1.1	Strona zewnętrzna		
1.2	Przepona		
1.3	Strona wewnętrzna		
1.4	Stolarka		
2	Dach		
3	Podłoga		
4	Sufit		
5	Wyposażenie konserwatorskie		
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		

Słownie:

Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
KOSZTORYS:					
1	Ściany				
1.1	Strona zewnętrzna				
d.1.1	Wykopy z zewnątrz budynku celem wykonania izolacji pionowej do poziomu wykonania przepony	9,54	m3		
d.1.1	Oczyszczenie powierzchni ścian	11,92	m2		
d.1.1	Odsalanie ścian	11,92	m2		
d.1.1	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	11,92	m2		
d.1.1	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)	11,92	m2		
d.1.1	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm	11,92	m2		
d.1.1	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatkowe wtopienie wkładki zbrojącej	11,92	m2		
d.1.1	Izolacje z folii kubełkowej	11,92	m2		
d.1.1	Drenaż - obsypka z kruszywa mineralnego 16-32 z gotowego kruszywa z zabezpieczeniem geowłókniną	4,42	m3		
d.1.1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutami i ubiciem warstwami co 15 cm	5,12	m3		
d.1.1	Wyniesienie i wywiezienie ziemi samochodami	4,42	m3		
d.1.1	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	13	szt		
d.1.1	Odbicie tynków, okładzin na ścianach zewnętrznych, filarach, pilastrach bez względu na powierzchnie i grubość i rodzaj zgodnie po wykonaniu wcześniejszych badań stratygraficznych	62,48	m2		
d.1.1	Odsalanie ścian	62,48	m2		
d.1.1	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	62,48	m2		
d.1.1	Uzupełnienie spoin i spoinowanie murów	62,48	m2		
d.1.1	Tynki renowacyjny szerokoporowy ścian zewnętrznych	17,13	m2		
d.1.1	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach płaskich	45,35	m2		
d.1.1	Profile ciągnione gzymsowe	14,11	m		
d.1.1	Malowanie tynków na ścianach	67,42	m2		
d.1.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami z utylizacją	1,87	m3		
Razem dział: Strona zewnętrzna					
1.2	Przepona				
d.1.2	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z cegły - iniekcja dwurzędowa; bez względu na grubość muru	11,06	m2		
Razem dział: Przepona					
1.3	Strona wewnętrzna				
d.1.3	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	8	szt		
d.1.3	Odbicie tynków wewnętrznych, okładzin na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na powierzchnie i grubość i rodzaj zgodnie po wykonaniu wcześniejszych badań stratygraficznych	14,30	m2		
d.1.3	Odsalanie ścian	14,30	m2		

Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
26 d.1.3	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	14,30	m2		
27 d.1.3	Uzupełnienie spoin i spoinowanie murów	14,30	m2		
28 d.1.3	Tynki renowacyjny szerokoporowy ścian wewnętrznych	14,30	m2		
29 d.1.3	Konserwacja techniczna oryginalnych tynków ścian.	26,91	m2		
30 d.1.3	Konserwacja estetyczna oryginalnych wymalowań ścian	26,91	m2		
31 d.1.3	Wykonanie rekonstrukcji polichromii na rekonstruowanych tynkach ścian	14,30	m2		
32 d.1.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami z utylizacją	1,24	m3		
Razem dział: Strona wewnętrzna					
1.4	Stolarka				
33 d.1.4	Konserwacja i renowacja istniejącej stolarki okiennej i krat	1,78	m2		
34 d.1.4	Konserwacja i renowacja istniejącej stolarki drzwiowej i krat	3,93	m2		
Razem dział: Stolarka					
Razem dział: Ściany					
2	Dach				
35 d.2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	41,56	m2		
36 d.2	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, słupków i sygnaturki itp. z blachy nie nadającej się do użytku	4,93	m2		
37 d.2	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu oraz deskowań podkładowych innych elementów	46,49	m2		
38 d.2	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	15,33	m		
39 d.2	Czyszczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej bez względu na wymiar i dostępność	42,03	m2		
40 d.2	Okrzesanie konstrukcji drewnianej więźby skorodowanych części dla elementów zaklasyfikowanych do pozostawienia bez względu na wymiar i dostępność	8,41	m2		
41 d.2	Impregnacje desek, bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania	42,03	m2		
42 d.2	Rekonstrukcja desek okapowych	3,83	m2		
43 d.2	Czyszczenie elementów deskowanych sygnaturki, szczytów i podbitek i innych pozostawionych	14,26	m2		
44 d.2	Impregnacje z koloryzacją pozostawionych elementów deskowanych sygnaturki, szczytów i podbitek i innych	20,23	m2		
45 d.2	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	41,56	m2		
46 d.2	Deskowanie zwieńczenia iglic i murków, sygnaturki oraz i inne pod obróbki z tarcicy nasyconej	4,93	m2		
47 d.2	Membrana dachowa z matą strukturalną	46,49	m2		
48 d.2	Pokrycie dachów blachą tytanowo cynkową grubości 0.60 mm patynowaną, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	41,56	m2		
49 d.2	Zwieńczenia słupków i murków, sygnaturka i inne obróbki z blachy z tytanowo cynkowej gr 0,60 mm patynowanej	4,93	m2		
50 d.2	Iglice blaszane słupków bocznych	2,00	szt.		
51 d.2	Iglica blaszana sygnaturki	1,00	szt.		
52 d.2	Czyszczenie i pełna konserwacja oraz powtórny montaż krzyża z całą konstrukcją mocującą	1,00	szt.		
Razem dział: Dach					

Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
3	Podłoga				
53 d.3	Przygotowanie podłóg drewnianych przez szlifowanie	12,46	m2		
54 d.3	Woskowanie koloryzujące posadzki drewnianej	12,46	m2		
Razem dział: Podłoga					
4	Sufit				
55 d.4	Ostrożny demontaż polichromowanego deskowania sufitu w pełnym rygorze konserwatorskim z pełnym zabezpieczeniem na czas transportu do pracowni konserwatorskiej celem wykonania pełnej konserwacji	14,20	m2		
56 d.4	Montaż desek polichromowanych po rekonstrukcji z pełnym odtworzeniem polichromii oraz wszelkimi pracami wykończeniowymi oraz przygotowaniem krążyn	14,20	m2		
Razem dział: Sufit					
5	Wyposażenie konserwatorskie				
57 d.5	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza	1	kpl		
Razem dział: Wyposażenie konserwatorskie					
Kosztorys netto					
VAT 23%					
Kosztorys brutto					