



- Uwaga:
- drewniane elementy loggii rozebrać w całości;
 - długości nowych słupów S' pomierzyć z natury;
 - zachować profilowania istniejących słupów S ;
 - przy scalaniu konstrukcji zachować istniejące sposoby połączenia elementów drewnianych loggii

Uwaga: kolorem czerwonym oznaczono roboty projektowane

PROJEKT TECHNICZNY			
Inwestycja	Remont loggii budynku nr 1 (Pawilon 1A)		
Inwestor	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o w Kamiennej Górze ul.J.Korczaka 1, 58--400 Kamienna Góra		
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW, 2204/91/JG		Data opracowania 28.09.2023
			Skala 1:25
Temat rysunku	Przęsło loggii. Stan projektowany		nr rys.: 6/PT