

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia hali sportowej
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 1 w Legionowie

DATA OPRACOWANIA : 23.08.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją przetargową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z założeń oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Hala Duża			
1	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie "Projektu Wykonawczego" wraz z niezbędnymi uzgodnieniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 9 0501-d.1 08 z.o. 2.6. 9901-12 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych - na wysokości 11 m	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
3	KNNR 9 0501-d.1 06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem na wys. 2m	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
4	KNNR 5 0501-d.1 02 z.o. 3.2. 9901-12 analogia	Montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem (dostosowaniem instalacji)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNNR 5 0501-d.1 02 z.sz.2.3. analogia	Montaż opraw ściennych - plafon LED zgodnie z wymaganiami - oprawy przelotowe	kpl.		
		21	kpl.	21,000	
				RAZEM	21,000
6	KNNR 5 1301-d.1 02 analogia	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar/ kpl.		
		1	pomiar/ kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 1301-d.1 02 analogia	Pomiary natężenia powykonawcze	pomiar/ kpl.		
		1	pomiar/ kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Hala Mała			
9	d.2 analiza indywidualna	Wykonanie "Projektu Wykonawczego" wraz z niezbędnymi uzgodnieniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 9 0501-d.2 08 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNNR 5 0501-d.2 02 z.o. 3.2. 9901-12 analogia	Montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem natynkowa	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KSNR 5 0203-d.2 01 analiza indywidualna	Dostosowanie aparatury sterującej - zapalającej do sterowania stycznikiem wraz z wymianą zabezpieczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie instalacji po demontażu oprav - (instalacja podtynkowa) Krotność = 4 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNNR 5 1301-02 analogia	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar/ kpl. pomiar/ kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNNR 5 1301-02 analogia	Pomiary natężenia powykonawcze 1	pomiar/ kpl. pomiar/ kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z demontażu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (MZ)	r-g	144,3490		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Aparatura modułowa wg. wymagań	szt.	1,0000		1,0000							
2.	oprawa LED zgodnie z wymaganiami	szt.	8,0000		8,0000							
3.	Plafon ścienny zgodnie z wymaganiami	szt.	21,0000		21,0000							
4.	oprawa LED natynkowa zgodnie z wymaganiami	szt.	8,0000		8,0000							
5.	Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm ²	m	48,0000		48,0000							
6.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:					