

## **SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC**

### **ROBOTY KONSERWACYJNO-REMONTOWE POMIESZCZEŃ III P BUDYNKU GŁÓWNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KIELCACH**

**Inwestor:** **Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Kielcach**  
ul. Jagiellońska 68  
25-734 Kielce

**Opracował:** mgr inż. Łukasz Nowak  
mgr inż. Aneta Sikora

Kielce, luty 2024.

Przedmiotem zamówienia jest „Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń IIIp. budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach”, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie.

Podstawę wyceny stanowi przedmiar sporządzony w oparciu o wytyczne przekazane przez Inwestora oraz wizję lokalną na gruncie. Obmiar robót zawarty w przedmiarze robót określa orientacyjny zakres wykonywanych robót. Wykonawca przed złożeniem oferty może zweryfikować obmiar oraz zakres robót po dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót lub asortymencie robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywania danych robót oraz obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jest powiązany z przedmiarem robót i obejmuje remont pokoi, korytarzy oraz częściowo klatek schodowych w tym:

**A. Założenia ogólne:**

1. W zakresie zadania pozostaje demontaż, wyniesienie, zabezpieczenia na czas remontu oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli i wyposażenia ruchomego pomieszczeń;
2. Należy zabezpieczyć wszystkie elementy wentylacji i klimatyzacji na czas robót;
3. Kratki wentylacyjne wymienić na drzwiczki rewizyjne pełne dostosowane do wymiaru otworu,
4. W pomieszczeniach 302-311, 312, 313, 316, 317, 331 – 334, 338-339 może występować izolacja z zawartością substancji z grupy ksyłamitów pod warstwami posadzkowymi. W zakresie zadania należy dokonać demontażu izolacji z zawartością ksyłamitu przez wyspecjalizowaną firmę, dokonać utylizacji izolacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzupełnić istniejące warstwy posadzkowe do poziomu umożliwiającego montaż nowej wykładziny w poziomie zgodnym z poziomem korytarza. Usunięcie izolacji- alternatywnie po dokonaniu otworów sprawdzających i wskazaniu pom. przez Zamawiającego. W przypadku braku takiej izolacji wartość prac ulega pomniejszeniu proporcjonalnie.
5. Posadzki w pokojach po demontażu istniejących okładzin wierzchnich oczyścić, wyrównać i zagruntować. Pokoje (z wyłączeniem pomieszczeń wskazanych w pkt. B), korytarze oraz klatki schodowe wykończyć wykładziną PCV typu tarket zabezpieczonej warstwą PUR w klasie ścieralności T, klasyfikacja użytkowa min. 33 (tarket typu iQ Granit Micro)

w kolorze szarym – do uzgodnienia z Zamawiającym; wykładzina wywinięta na ścianę do wysokości 10 cm) pod wykładziną listwy wyobleniowe); pod montaż wykładzin należy wykonać wylewki samopoziomujące; na krawędziach stopni schodowych zamontować listwy zabezpieczające;

Na ścianach pokoi w strefach mokrych wskazanych w pkt. B oraz na klatkach i korytarzach okładzina winylowa typu tarket w kolorze białym – do uzgodnienia z Zamawiającym; wysokość okładziny na korytarzach i klatkach schodowych do wys. 2,0 m; pozostawić kolorowe wywinięcia cokołów; okładzina ścian dotyczy również wywinięcia na ościeża pionowe drzwi od strony korytarza. Wykładzina systemowa przeznaczona do pomieszczeń mokrych, montaż z zastosowaniem dedykowanych klejów i sznurów – zgodnie z zaleceniami producenta;

6. Na narożnikach ścian przy pionowych ościeżach drzwi od strony korytarza zamontować narożniki metalowe w kolorze srebrnym – ze stali szczotkowanej, do wys. 2,0 m;
7. Parapety wewnętrzne oczyścić, naprawić ubytki, wyszpachlować i pomalować farbą olejną; w przypadku okładzin z płytek glazurowanych ujednolicić z płytkami zamontowanymi na ścianach;
8. Wymienić wszystkie istniejące drzwi płycinowe w pomieszczeniach III p. (od strony korytarza oraz pomiędzy pomieszczeniami). Zastosować drzwi wewnętrzne typu PORTA białe, wypełnienie MDF, laminowane, przylgowe, kierunek otwierania oraz wymiary w świetle ościeży zgodne z istniejącym; klamki metalowe – wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; skrzydła wyposażone w klamki z szyldami, zamki, numerki pomieszczenia; ościeżnice stalowe systemowe typu PORTA ocynkowane i lakierowane z systemową uszczelką obwiedniową, trzy zawiasy czopowe. Po dokonanych wymianach dokonać naprawy ościeży (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, listwy narożnikowe podtynkowe, itp.). W skrzydłach łazienkowych zastosować kratki wentylacyjne;

Wzór estetyczny skrzydeł oraz listew narożnikowych – do uzgodnienia z Zamawiającym:



9. Do pomieszczenia 303 oraz 320 - naprzeciwko klatki schodowej, zamontować drzwi EI 30 pełne białe (z uwagi na planowane wydzielenie stref pożarowych). W drzwiach zamontować samozamykacze dostosowane do typu i wagi drzwi.
10. Tabliczki informacyjne przy drzwiach oraz inne elementy montowane na ścianach (gaśnice, pojemniki z płynem do dezynfekcji itp.), do demontażu i ponownego montażu po zakończonych robotach remontowych;
11. Wymienić wszystkie istniejące gniazda i przełączniki na nowe w miejsce istniejących (bez korekty instalacji elektrycznych), zastosować biały osprzęt;
12. W ramach zadania przewidzieć demontaż, zabezpieczenie na czas robót oraz ponowny montaż elementów oświetlenia pomieszczeń;
13. W ramach zadania należy dokonać wymiany wszystkich istniejących podejść poziomych do pionów wod-kan (materiał dostosować do wymienianych w roku 2023 pionów instalacji wod-kan) z osprzętem i armaturą w tym syfony, wężyki, zawory odcinające, wpusty itp.;
  - wymienić wszystkie istniejące umywalki – nowe o tych samych wymiarach z półnogą ceramiczną (z wyjątkiem wskazanych do zabudowy na szafce) wraz z bateriami łokciowymi;
  - wymienić wszystkie sedesy na nowe z uwzględnieniem sedesów ceramicznych ze spłuczką typu kompakt wraz z deską wolnoopadającą, podkładkami amortyzującymi itp. Zamawiający nie dopuszcza zabudowy spłuczek podtynkowych stelażowych (typu geberit); w koniecznych przypadkach dokonać korekty instalacji do nowych urządzeń;
14. Po zakończonych robotach instalacyjnych i okładzinowych wykonać przecieranie i zmywanie ścian oraz szpachlowanie i malowanie pomieszczeń farbą akrylową o podwyższonej odporności – kolor do ustalenia z Zamawiającym;
15. Podejścia do grzejników oraz pionu instalacji c.o. pomalować na biało farbą o podwyższonej odporności na temperaturę;
16. W trakcie robót remontowych wykonać zabezpieczenie dróg komunikacyjnych, którymi będą wnoszone i wynoszone materiały budowlane i materiały z rozbiórki; po zakończonych robotach budowlanych doprowadzić drogi komunikacji do stanu z przed remontu.

## **B. Wytyczne szczegółowe:**

### 1. WC I

- zdemontować istniejącą zabudowę – ściankę;
- wymienić istniejące okładziny podłogowe i posadzkowe z uwzględnieniem zabudowy 2 sedesów ceramicznych ze spłuczką typu kompakt oraz umywalki z półnogą ceramiczną;
- wymienić wentylator;

- zabudować na ścianach do wys. min. 2,0m płytki ceramiczne białe o wymiarach min. 30x60 cm – do ustalenia z Zamawiającym;
- zabudować na posadzce płytki gres o wym. 60x60 cm w kolorze jasno-szarym – do ustalenia z Zamawiającym;
- po zakończonych robotach dostarczyć i zamontować nową zabudowę systemową wydzielenia kabin WC w kolorze jasnoszarym z płyty HPL gr. min. 12 mm wraz z akcesoriami systemowymi (profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym, wypełnienie ścian płyta wiórowa #18 mm dwustronnie laminowana folią melaminową, okucia stal nierdzewna);
- zabudować folię białą mleczną na szybie okiennej;
- zamontować nowe pojemniki na papier, pojemnik na papier do rąk i mydło w płynie, suszarkę do rąk, stal nierdzewna;
- zamontować lustro zintegrowane ze ścianą na całą szerokość pomieszczenia
- na ścianie z umywalką zamontować okładzinę typu tarket we wzorze jasnego drewna (cała powierzchnia ściany ok 1,99x3,06m);

## 2. WC II

- wymienić istniejące okładziny podłogowe i posadzkowe z uwzględnieniem zabudowy sedesu ceramicznego ze spłuczką typu kompakt, pisuaru oraz umywalki z półnogą ceramiczną;
- wymienić wentylator i kratkę wentylacyjną;
- zabudować na ścianach do wys. min. 2,0m płytki ceramiczne białe o wymiarach min. 30x60 cm – do ustalenia z Zamawiającym;
- zabudować na posadzce płytki gres o wym. 60x60 cm w kolorze jasno-szarym – do ustalenia z Zamawiającym;
- po zakończonych robotach dostarczyć i zamontować nową zabudowę systemową wydzielenia kabiny WC (ścianka na szerokość pomieszczenia z drzwiami) w kolorze jasnoszarym z płyty HPL wraz z akcesoriami systemowymi (profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym, wypełnienie ścian płyta wiórowa #18 mm dwustronnie laminowana folią melaminową);
- zabudować folię białą mleczną na szybie okiennej;
- zamontować nowe pojemniki na papier, pojemnik na papier do rąk i mydło w płynie, suszarkę do rąk, stal nierdzewna;
- zamontować lustro zintegrowane ze ścianą na całą szerokość pomieszczenia
- na ścianie z umywalką zamontować okładzinę typu tarket we wzorze jasnego drewna (cała powierzchnia ściany ok 1,32x3,06m);

### 3. Pom. 301

Pomieszczenie techniczne do generalnego remontu. W zakresie wykonać:

- zdemontować istniejącą okładzinę/izolację ścian (do tynku); pozostawić zabudowy g/k;
- zdemontować zabudowę instalacji wentylacji (bez czynnych elementów instalacji wentylacji)
- skuć fundament betonowy o wym. ok. 0,75x1,75x0,75 m;
- wyrównać powierzchnię tynków i ułożyć gładzie, pomalować; wyszpachlować wraz z użyciem narożników istniejące zabudowy g/k przed malowaniem;
- dokonać zabudowy pionowych elementów wentylacji płytą g/k wraz z izolacją akustyczną z wełny mineralnej o gr. min 5 cm;
- wyrównać powierzchnię wylewki z dostosowaniem wysokości do poziomu korytarza;
- dokonać korekty parapetu przed jego malowaniem (blokada skrzydła drzwi przy otwieraniu);

### 4. Pom. 302

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wymienić istniejące okładziny podłogowe i posadzkowe z uwzględnieniem zabudowy sedesu ceramicznego ze spłuczką typu kompakt, brodzika stalowego z baterią oraz umywalki z półnogą ceramiczną (likwidacja geberitu);
- zabudować na ścianach do wys. min. 2,0m płytki ceramiczne białe o wymiarach min. 30x60 cm – do ustalenia z Zamawiającym;
- zabudować na posadzce płytki gres o wym. 60x60 cm w kolorze jasno-szarym – do ustalenia z Zamawiającym;
- na pozostałej części pomieszczenia ułożyć posadzkę typu tarket; łączenia w drzwiach zabezpieczyć listwą progową;
- zamontować nowe pojemniki na papier, papier do rąk i mydło w płynie, suszarkę do rąk, lustro nadumywalkowe – stal nierdzewna;
- pomieszczenie pomalować;

### 5. Pom. 303-311

- wymienić posadzki na wykładzinę typu tarket;
- wymienić 2 umywalki na nowe z bateriami łokciowymi i półnogami ceramicznymi;
- wymienić zlew stalowy dwukomorowy (80cm) z baterią łokciową na szafce;
- zabudować fartuchy z tarketu przy umywalkach i zlewie na wysokość 1,5 m od posadzki (w obrębie całej wnęki – ściany boczne przyległe);
- pomieszczenia pomalować;

#### 6. Pom. 312

- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- na ścianie z umywalką oraz ścianie bocznej do okna zabudować fartuch z tarketu do wys. 1,5m od posadzki;
- zabudować pas tarketu na ścianie nad szafkami;
- pomieszczenia pomalować;

#### 7. Pom. 313

- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- na ścianie z umywalką zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki (w obrębie całej wnęki – ściany boczne przyległe wywiniecie 0,8m i całą głębokość przy filarze)
- pomieszczenia pomalować;

#### 8. Pom. 314

- na czas robót należy zdemontować i zabezpieczyć a następnie zamontować wyciąg;
- zabezpieczyć szklaną przegrodę;
- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- na ścianie z umywalką oraz wnęce ubraniowej za drzwiami zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki (w obrębie całej wnęki – ściany boczne przyległe wywiniecie 0,8m i całą głębokość przy filarze); tarket położyć również za szafkami i w narożu pomieszczenia;
- pomieszczenia pomalować;

#### 9. Pom. 315

- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- na ścianie z drzwiami do okna zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki; fartuch zabudować także na filarze;
- pomieszczenia pomalować;

#### 10. Pom. 316

- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową – 2 szt.
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;

- na ścianach z umywalkami zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki (cała ściana do przegrody i ściana na szer ok. 1,5 m).
- na ścianie z szafkami nad blatem zabudować fartuch z tarketu na szerokość ok 1,5m wys. ok. 0,7m;
- pomieszczenia pomalować;

#### 11. Pom. 317

- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- na ścianie z umywalką od drzwi na szer ok. 1,15m zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki;
- pomieszczenia pomalować;

#### 12. Pom. 318/319

- wymienić umywalkę na szafce i baterią łokciową;
- na ścianie z umywalką od szklanej przegrody zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki (do futryny);
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- pomieszczenie pomalować;

#### 13. Pom. 320

- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- na ścianie z umywalką zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki (z wywnięciem na ścianę boczną 0,8m); fartuch na wys. 1,2m na ścianie za krzesłem
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- pomieszczenie pomalować;

#### 14. Pom. 321 z magazynkiem

- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- na ścianie z umywalką zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki (z wywnięciem na ścianę boczną 0,8m);
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- pomieszczenia pomalować;



15. Pom. 338a

- wymienić umywalkę z półnogą i baterią łokciową;
- na ścianie od klatki schodowej zabudować fartuch z tarketu do wys. 1,5m od posadzki na szerokości od okna do 0,5m za umywalką;
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- pomieszczenie pomalować;

16. Pom. 338b

- ostrożnie zdemontować zabudowę pod umywalkę;
- wymienić umywalkę i baterię łokciową wraz z blatem na szafce;
- we wnęce z umywalką zabudować fartuch z tarketu do wys. 1,5m od posadzki (w obrębie całej wnęki – ściany boczne przyległe);
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- pomieszczenie pomalować;

17. Pom. 337

- wymienić istniejące okładziny ścian i parapetów na nowe z płytek ceramicznych – do ustalenia z Zamawiającym;
- wymienić posadzki z płytek terakotowych na nowe w kolorze szarym – do ustalenia z Zamawiającym;
- wymienić wpusty ściekowe z uwzględnieniem zwiększeniem wymiaru przepustowości (6szt.);
- wymienić podejścia wodociągowe do urządzeń;
- zabezpieczyć pozostałe instalacje w pomieszczeniu na okres robót remontowych;
- okładzinę g/k sufitu wymienić wraz z konstrukcją zabudowy;
- sufit przeszpachlować i pomalować;

18. Pom. 336

- zabudować fartuchy z tarketu przy zlewach na wysokość 1,5 m od posadzki (w obrębie całej wnęki – ściany boczne przyległe)
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- wymienić baterie w zlewach technicznych – szt. 2 wraz z podejściami wężykami itp.;
- pomieszczenia pomalować;

#### 19. Pom. 335

- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- wymienić istniejące okładziny ścian i parapetów na nowe z płytek ceramicznych – do ustalenia z Zamawiającym;
- wymienić posadzki z płytek terakotowych na nowe w kolorze szarym – do ustalenia z Zamawiającym;
- wymienić wpusty ściekowe z uwzględnieniem zwiększeniem wymiaru przepustowości (6szt.);
- wymienić podejścia wodociągowe do urządzeń;
- zabezpieczyć pozostałe instalacje w pomieszczeniu na okres robót remontowych;
- okładzinę g/k sufitu wymienić wraz z konstrukcją zabudowy;
- sufit przeszpachlować i pomalować;

#### 20. Pom. 334

- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- na ścianie z umywalką do okna zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki na szer. 0,8m za umywalką i wywinięciem na filar;
- pomieszczenia pomalować;

#### 21. Pom. 333

- zlew na szafce do demontażu i ponownego montażu po wymianie baterii, podejść, wężyków, syfonów itp.;
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- na ścianie z umywalką od szklanej przegrody zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki z wywinięciem na ścianę z drzwiami (do futryny);
- pomieszczenia pomalować;

#### 22. Pom. 332

- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- pomieszczenia pomalować;

#### 23. Pom. 331

- zdemontować, zabezpieczyć a następnie zamontować wyciąg;

- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- na ścianie z umywalką zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki z wywinięciem na ścianę;
- pomieszczenia pomalować;

#### Laboratoria za ścianą grodziową 323 - 330:

- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- wymienić umywalki z półnogą ceramiczną i baterią łokciową – szt. 4;
- na ścianie z umywalkami zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki;
- pomieszczenia pomalować;
- na ścianie z umywalką zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki na szer. 1,25m ; fartuch zabudować również na ścianie ze zlewem w pom. 325;
- pomieszczenia pomalować;
- przed malowaniem wkuć w bruzdy instalację elektryczną na sufitach;
- przed malowaniem wymienić uszkodzone zabudowy wentylacji z g/k na nowe;

#### 24. Korytarz

- zdemontować istniejący sufit podwieszany;
- dokonać wymiany sufitu podwieszanego z zachowaniem istniejących zabudów instalacyjnych z zastosowaniem stelażu systemowego i wypełnieniem z płyt włóknowych białych;
- wymienić istniejącą wykładzinę PCV;
- zdemontować nieczynne elementy instalacji c.o. wraz z zaślepieniem otworów pod nową wykładziną;
- przegrody szklane zdemontować – 2 szt.;
- czujki p.poż. oraz oświetlenie przełożyć na wymieniony sufit;
- przy ścianie grodziowej wymienić umywalkę na szafce z baterią łokciową;
- na ciągu komunikacyjnym wymienić umywalkę z półnogą ceramiczną i baterią łokciową;
- przy umywalkach zamontować pojemniki na papier i mydło w płynie – stal nierdzewna;
- zamontować nowe przegrody systemowe – ściana aluminiowa szklona, szkło bezpieczne-wymiar, wyposażenie i układ kwater zgodnie z istniejącymi, kolor szary – odcień do ustalenia z Inwestorem;
- do wysokości 2,0m zastosować okładzinę PCV typu Tarket na ścianach;

## 25. Klatki schodowe:

- remont klatek schodowych wykonać od poziomu posadzki korytarza IIp do stropów ostatniej kondygnacji; uwzględnić rusztowania schodowe;
- zdemontować elementy instalacji c.o. (w tym naczynie wyrównawcze) oraz zaślepić ewentualne otwory i przejścia na ścianach;
- zdemontować istniejącą okładzinę stopni oraz podestów;
- wymienić okładzinę na taką samą jak zastosowana w innych remontowanych pomieszczeniach;
- na krawędzi stopni zastosować listwy narożnikowe wewnętrzne i zewnętrzne;
- ściany pomalować;
- do wysokości 2,0m zastosować okładzinę PCV typu Tarket na ścianach;
- istniejące barierki w kolorze zielonym zdemontować na czas wymiany okładzin, następnie przemalować na kolor ciemno-szary (do ustalenia z Inwestorem) i ponownie zamontować; pochwytę ze stali nierdzewnej pozostawić bez zmian;

## 26. Hol wejściowy

- zdemontować istniejącą ladę i okładzinę podłogową;
- wykonać wydzielenie pom. magazynowego za ladą recepcyjną z drzwiami szklanymi;
- dostarczyć nową ladę recepcyjną (w zabudowie ze szkleniem do pełnej wysokości pomieszczenia i okienkiem podawczym); zabudowa o szerokości ok. 3,5 mb do pełnej wysokości pomieszczenia; projekt wydzielenia i zabudowy lady - do uzgodnienia z Zamawiającym; dopuszczalna zmiana kształtu wydzielenia;
- wymienić istniejącą wykładzinę PCV na wykładzinę typu tarket w klasie T min. 34/43 z warstwą PUR ; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; wywinięcie na ścianę na wys. 10 cm wraz z listwami wyobleniowymi itp.;
- na ścianie za ladą podawczą oraz na ścianie przeciwległej zamontować okładzinę typu tarket we wzorze jasnego drewna;
- po zakończonych robotach malarskich i okładzinowych dostarczyć i zamontować tablice informacyjne, logo oraz napisy "STANOWISKO OBSŁUGI KLIENTA" i "WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH"

## 27. Pom. 10

- umywalka na półnodze wraz z fartuchem z płytek do demontażu

- zabudować umywalkę z półnogą ceramiczną z wymianą baterii, podejść, wężyków, syfonów itp.;
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- na ścianie z umywalką zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m od posadzki z wywinięciem na ścianę przyległą(1,5+0,8mb);
- przemaalować parapet i rurki do c.o.;
- wymienić drzwi zewnętrzne wraz z ościeżnicą;
- pomieszczenia pomalować;

#### 28. Pom. 12

- umywalka na półnodze wraz z fartuchem z płytek do demontażu
- okienka podawcze wraz z parapetami do demontażu;
- uzupełnić otwory po okienkach podawczych (3 szt.) wraz z wyprawą tynkarską, gładzią i malowaniem; zamurowanie z wnęką wypełnić całe z dostosowaniem do grubości ściany;
- zabudować umywalkę z półnogą ceramiczną z wymianą baterii, podejść, wężyków, syfonów itp.;
- wymienić wykładzinę na wykładzinę typu tarket;
- na ścianie z umywalką zabudować fartuch z tarketu na wysokość 1,5 m o szer. 1,5mb);
- przemaalować parapet i rurki do c.o.;
- wymienić drzwi zewnętrzne wraz z ościeżnicą;
- pomieszczenia pomalować;

#### 29. Zabezpieczenia instalacji elektrycznej w obrębie IIIp.

- demontaż rozłączników izolacyjnych obrotowych – 12 szt.;
- zabudowa rozłączników dźwignikowych izolacyjnych - 12 szt. (dostosować klasę do istniejącej skrzynki elektrycznej);

#### Załączniki:

- Przedmiar robót;
- STWiORB;