

I.271.2.2024

Gostyń, 02.02.2024 r.

Do

Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „I.271.2.2024 Modernizacja gminnego boiska sportowego na ul. Górnej część pierwsza”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Czy należy w wycenie uwzględnić zakup i montaż nowych bramek oraz kontenera socjalnego które są opisane w projekcie ?

**Odpowiedź:**

Nie w wycenie nie należy uwzględniać kosztów zakupu nowych bramek oraz kontenera socjalnego.

**Pytanie nr 2:** Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 5 przedmiaru , czy pod istniejącą nawierzchnią z trawy przewidzianą do demontażu jest podbudowa z kruszywa czy z poliuretanu?

**Odpowiedź:**

Pod istniejącą nawierzchnią z trawy przewidzianą do demontażu jest podbudowa z kruszywa.

**Pytanie nr 3:** Jeżeli pod obecną nawierzchnią z trawy jest poliuretan proszę o określenie czy wykonawca ma na swój koszt rozebrać i zutylizować warstwę z poliuretanu a następnie wyrównać kruszywem 0-4mm i zagęścić?

**Odpowiedź:**

Nie ma podbudowy z poliuretanu.

**Pytanie nr 4:** Proszę o doprecyzowanie pozycji nr 6 przedmiaru o jakiej frakcji przewidziano wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw o grubości 10 cm w ilości 92m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszyw o grubości 10 cm w ilości 92m<sup>2</sup>. Zastosowane powinno zostać kruszywo o frakcji zastosowanej pierwotnie przy budowie boiska tj. (>20 mm) .