
KOSZTORYS NAKŁADCZY [ŚLEPY]

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro. Naprawa posadzki przy lok. 3
ADRES INWESTYCJI : Września, ul. Jana Pawła II 23 - niski budynek.
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 62-300 Września ul. Chopina 9
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro-naprawa posadzki przy lok nr 3					
1 Naprawa podłogi korytarza przy lok. nr 3					
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju -- Robocizna --	m ² r-g	 0,9200	2,5
Razem pozycja 1					2,50
2 d.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach -- Robocizna --	m ² r-g	 4,8000	2,5
Razem pozycja 2					2,50
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g	 0,0600 0,2100 1,5000 0,0003	2,5
Razem pozycja 3					2,50
4 d.1	NNRNKB 202 1132-01 + NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy betonowej - sucha mieszanka, o gr. 5 -1 =4 cm -- Robocizna -- 0,51-0,1=0,41= -- Materiały -- zaprawa betonowa- sucha mieszanka 90,12-18,02=72,1= materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy 0,09-0,02=0,07=	m ² r-g kg % m-g	 0,4100 72,1000 1,5000 0,0700	2,5
Razem pozycja 4					2,50
5 d.1	KNR 0-12 1118-01 analogia	Posadzki z płytek terakota/gres techniczny układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej -- Robocizna -- -- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca mrozoodporna i wysokoelastyczna zaprawa spoinująca materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg % m-g	 2,8152 1,0200 4,7500 0,5500 1,5000 0,0391	2,5
Razem pozycja 5					2,50
6 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenia folią -- Robocizna -- -- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² r-g m ² %	 0,0570 0,3570 2,0000	10
Razem pozycja 6					10,00
7 d.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i remontowych	szt.		1
Razem pozycja 7					1,00
Razem dział Naprawa podłogi korytarza przy lok. nr 3					
Ogółem wartość kosztorysowa robót:					