

inż. Krzysztof Święcki
ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263
Data opracowania: 2023-09-04

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 0+000 - 1+080,00 - Etap I

Adres obiektu budowlanego: wieś Świerże Kończany, Gm. Zaręby Kościelne
Zamawiający: Wójt Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

inż. Krzysztof Święcki

upr. bud. do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
drog i mostów
nr ew. PDI 00000000000000000000

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 0+000 - 1+080,00 - Etap I

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty drogowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
			Dział nr 1.1. Roboty pomiarowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNNR 1W 0111-0100	D-01.01.01 a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy. km 0+000 - 1+080,0 - ETAP I: 1,08	km trasy	1,0800 1,08000
			Dział nr 1.2. Roboty ziemne [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
2	KNNR 1 0113-0100	D-01.02.02 a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm obrzeża ist. jezdni: 1080,0*2,0*2	m2	4320,0000 4320,00000
3	KNNR 1 0202-0802	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 10-15t załadunek i wywóz humusu: 4320,0*0,15	m3	648,0000 648,00000
			Dział nr 1.3. Nawierzchnia jezdni [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
4	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojedźny) 1080,0*6,5	m2	7020,0000 7020,00000
5	KNNR 6 0204-0400 - analogia		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa górna-grubość 8 cm 1080,0*5,0	m2	5400,0000 5400,00000
6	KNNR 6 0202-0700 - analogia		Nawierzchnia z pospółki drogowej 0/31,5 mm. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 12 cm 1080,0*5,0	m2	5400,0000 5400,00000
			Dział nr 1.4. Nawierzchnie poboczy [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
7	KNR 2-31 0202-0700 - analogia	D-05.01.04 a	Nawierzchnie żwirowe poboczy z pospółki drogowej 0/31,5 mm. Warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu 1080,0*0,75*2	m2	1620,0000 1620,00000

inż. Krzysztof Święcki

upr. bud. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej dróg i mostów
nr ew. PDI 000042/2023/0000