


SCHEMAT LOKALIZACJI



ZAKRES OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POM.	POW. (m2)	WYS. (m)	Wyk. Posadzki	Wyk. Ścian	Wyk. Sufitu
0.01	REJESTRACJA	27,55		2,6 Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.02	ZAPLECZE REJESTRACJI	20,91		2,6 Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.03	POKÓJ SOCJALNY	11,32		2,5 Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.04	WC PERSONELU	3,44		2,5 Wykładzina PCV	Wykładzina PCV	Modułowy 60x60
0.05	WC PACJENTÓW	5,25		2,5 Wykładzina PCV	Wykładzina PCV	Modułowy 60x60
SUMA P.U.		68,47				

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WGM WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE
- WG WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- PROJ. KURTyna POWIETRZNA /WG PROJ. INST. SANITARNYCH/
- PROJ. OBUDOWY GK
- SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60x60

- 1

- Oprawa typu downlight LED do montażu w suficie podwieszanym, 17W, 4000K, strumień świetlny nie mniejszy niż 2480 lm, IP44
- 2

- Oprawa typu downlight LED do montażu w suficie podwieszanym, 11W, 4000K, strumień świetlny nie mniejszy niż 1510 lm, IP44
- 3

- Oprawa LED do montażu w suficie podwieszanym, 9W, 4000K, IP20, oprawa wyposażona w zasilacz HE
- 4

- Oprawa LED do montażu w suficie podwieszanym, 8W, 4000K, IP20, oprawa wyposażona w zasilacz HE
- 5

- Oprawa LED do montażu w suficie podwieszanym, 26W, 4000K, IP44
- 6

- Oprawa tyłu kinkiet, LED, montaż naścienny, 14W, 4000K, strumień świetlny nie mniejszy niż 960lm, IP44
- AW1-

Oprawa awaryjna LED z autotestem 270 lm, 1h, IP 65; z zestawem do montażu podtynkowego
- EW1-

Oprawa ewakuacyjna LED z autotestem + piktogram, 1h, IP 20; z zestawem do montażu podtynkowego

Temat: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA REJESTRACJI.			
Inwestor: CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II Sp. z o.o. ul.Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec			
Lokalizacja: CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 9, 41-209 Sosnowiec działka nr ewid: 2482, obręb 0001, j.ewid: 247501_1			Skala:  1:100
Branża: ARCHITEKTURA	Nr rys: A-04	Faza: PW	Data:  VIII 2022
Nazwa rysunku: STAN PROJEKTOWANY - RZUT SUFITÓW			
Projektant: mgr inż. arch. MARTA AUGUSTYNOWICZ-ZIĘBA upr. nr MPOIA/018/2014 w spec. architektonicznej		Podpis:	
Opracowujący:		Podpis:	